



STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		1
ÚSEK: zemní práce, základy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY zemní práce, základy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB DATUM: 23.9.2020 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____		OD: První KEY-STAV, a.s. OSOBNĚ: 3. 03. 2021
PŘEDMĚT ZMĚNY: ÚPRAVA ZÁKLADŮ Z DŮVODŮ KOLIZE SE HŘIŠTĚM A ÚPRAVA VÝŠKOVÝCH POMĚRŮ PŘÍSTAVBY DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:  Při vytýčení stavby bylo zjištěno, že základy nové přístavby jsou v kolizi se stávajícím multifunkčním hřištěm. Na základě geologického posouzení byla provedena úprava výkresové dokumentace a zúžení základového pásu. Dále bylo zjištěno, že výškové poměry nenavazují na stávající budovu, proto bylo založení budovy zvednuto o cca 150 mm.  POKYN VYDAL: _____ DATUM: 23.9.2020  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVBA BK	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		<b>1</b>																								
<b>ÚSEK: zemní práce, základy</b>																										
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: zemní práce, základy</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																								
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB DATUM: 23.9.2020 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____</div><div>OD: První KEY_STAV, a.s.  OSOBNĚ: 3. 03. 2021</div></div>																										
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: ÚPRAVA ZÁKLADŮ Z DŮVODŮ KOLIZE SE HŘIŠTĚM A ÚPRAVA VÝŠKOVÝCH POMĚRŮ PŘÍSTAVBY</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</p>																										
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left; width: 30%;"></th><th style="text-align: right; width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right; width: 20%;">DPH</th><th style="text-align: right; width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,-Kč</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">- 75.893,24,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 15.937,58,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 91.830,82,-</td></tr><tr><td>Kč</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">- 75.893,24,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 15.937,58,- Kč</td><td style="text-align: right;">- 91.830,82,-</td></tr><tr><td>Kč</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: _____</div><div>DATUM: 23.9.2020</div></div>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,-Kč			Méněpráce:	- 75.893,24,- Kč	- 15.937,58,- Kč	- 91.830,82,-	Kč				Rozdíl:	- 75.893,24,- Kč	- 15.937,58,- Kč	- 91.830,82,-	Kč			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																							
Vícepráce:	0,-Kč																									
Méněpráce:	- 75.893,24,- Kč	- 15.937,58,- Kč	- 91.830,82,-																							
Kč																										
Rozdíl:	- 75.893,24,- Kč	- 15.937,58,- Kč	- 91.830,82,-																							
Kč																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>VYJÁDŘENÍ: <i>schváleno</i></div><div>_____</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>OD: _____ GP _____</div><div>PODPIS _____ GP _____</div><div>DATUM: <i>12.03.2021</i></div></div>																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>STAVEB BKOM. _____</div><div>SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____</div></div>																										



příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr - základy

3	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	66,150	144,80	9 578,52	CS ÚRS 2020 01
3	K	161102112	Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 2,5 do 4,0 m	m3	22,245	199,20	4 431,20	CS ÚRS 2020 01
5	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	43,728	27,76	1 213,89	CS ÚRS 2020 01
6	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,286	207,20	9 176,06	CS ÚRS 2020 01
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	442,860	15,84	7 014,90	CS ÚRS 2020 01
0	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,864	35,68	780,11	CS ÚRS 2020 01
1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,864	510,00	11 150,64	CS ÚRS 2020 01
2	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,715	255,00	20 327,33	CS ÚRS 2020 01
4	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,745	77,52	1 143,03	CS ÚRS 2020 01
5	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu	m3	7,110	269,60	1 916,86	CS ÚRS 2020 01
5	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,090	2 820,00	5 893,80	CS ÚRS 2020 01
7	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,063	23 000,00	1 449,00	CS ÚRS 2020 01
99	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,194	350,00	1 817,90	CS ÚRS 2020 01

75 893,24



# Rozpočet méněprací

6	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	66,150	144,80	9 578,52	CS ÚRS 2020 01
13	K	161102112	Svislé přemístění výkopku z kamenouhelných hlušin celková hloubka výkopu přes 2,5 do 4,0 m	m3	22,245	199,20	4 431,20	CS ÚRS 2020 01
15	K	162251101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m	m3	43,728	27,76	1 213,89	CS ÚRS 2020 01
16	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	44,286	207,20	9 176,06	CS ÚRS 2020 01
18	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	442,860	15,84	7 014,90	CS ÚRS 2020 01
20	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	21,864	35,68	780,11	CS ÚRS 2020 01
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklady bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	21,864	510,00	11 150,64	CS ÚRS 2020 01
22	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	79,715	255,00	20 327,33	CS ÚRS 2020 01
24	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	14,745	77,52	1 143,03	CS ÚRS 2020 01
25	K	174101102	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu	m3	7,110	269,60	1 916,86	CS ÚRS 2020 01
35	K	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,090	2 820,00	5 893,80	CS ÚRS 2020 01
37	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,063	23 000,00	1 449,00	CS ÚRS 2020 01
109	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	5,194	350,00	1 817,90	CS ÚRS 2020 01

75 893,24







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec</b>	<b>2</b>
<b>ÚSEK: Střecha nad stávajícím objektem</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Střecha nad stávajícím objektem</div><div><b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b></div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>KOMU: OI MMB</b> <b>DATUM: 18.2.2021</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:</b> _____ _____ _____</div><div style="text-align: right;"><b>OD: První KEY-STAV, a.s.</b> <b>3. 03. 2021</b> <b>MAIL: [REDACTED]</b></div></div>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Střecha nad stávajícím objektem</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>	
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Při provádění stavebních prací bylo zjištěno, že stávající střešní konstrukce nad kabinetem výškově neodpovídá projektové dokumentaci. Nové řešení je dozdění obvodových konstrukcí a nové zastřešení do úrovně podlahy v 2.NP v systému Porotherm.  [REDACTED]  POKYN VYDAL: [REDACTED] [REDACTED] <b>DATUM: 18.02.2021</b>  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
<b>STAVEBNÍ FIRMAM, [REDACTED]</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna, [REDACTED]</b>



## PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		<b>2</b>																
<b>ÚSEK: Střecha nad stávajícím objektem</b>																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Střecha nad stávajícím objektem</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB DATUM: 18.02.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____		OD: První KEY_STAV, a.s. OSOBNĚ: 3. 03. 2021																
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Střecha nad stávajícím objektem</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>+137.219,42,-Kč</td><td>+28.816,08 ,-Kč</td><td>+166.035,50,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,- Kč</td><td>0,- Kč</td><td>0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>+137.219,42,- Kč</td><td>+28.816,08,- Kč</td><td>+166.035,50,- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+137.219,42,-Kč	+28.816,08 ,-Kč	+166.035,50,-Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	+137.219,42,- Kč	+28.816,08,- Kč	+166.035,50,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	+137.219,42,-Kč	+28.816,08 ,-Kč	+166.035,50,-Kč															
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč															
Rozdíl:	+137.219,42,- Kč	+28.816,08,- Kč	+166.035,50,- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 18.02.2021																
VYJÁDŘENÍ: <i>schváleno</i>																		
OD: _____ GP _____		PODPIS: _____ GP _____ DATUM: <i>02.03.2021</i>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEB BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																	



**Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 - Brno, Starý Lískovec**


**Změnový list č. 02 - doplnění stropní konstrukce**

**Příloha č. 1 - rozdílový rozpočet**

1	K	311237445	Zdivo HELUZ broušených P15, tl. 30cm, lepidlo	m2	5,100	1 347,00	6 869,70	RTS 2021 01
2	K	311237482	Zdivo HELUZ broušených P10, tl. 44cm, lepidlo	m2	4,550	1 866,00	8 490,30	RTS 2021 01
4	K	411160043RA0	Strop z vložek Porotherm, tl. 25cm, OVN 62,5 cm	m2	19,763	1 955,00	38 636,67	RTS 2021 01
5	K	413231211	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2	kus	8,000	189,50	1 516,00	RTS 2021 01
6	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	0,530	3 330,00	1 764,90	RTS 2021 01
7	K	417351115	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	2,850	412,50	1 175,63	RTS 2021 01
8	K	417351116	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	2,850	98,30	280,16	RTS 2021 01
9	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 ®	t	0,037	39 030,00	1 444,11	RTS 2021 01
10	K	601016193	Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	20,290	80,40	1 631,32	RTS 2021 01
11	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny	m2	20,290	245,50	4 981,20	RTS 2021 01
12	K	611421133	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	20,290	493,50	10 013,12	RTS 2021 01
13	K	602011102	Postřík cementový Cemix 052, ručně	m2	16,963	70,30	1 192,50	RTS 2021 01
14	K	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	16,963	69,70	1 182,32	RTS 2021 01
15	K	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MCV, štuková	m2	16,963	436,00	7 395,87	RTS 2021 01
16	K	602011102	Postřík cementový Cemix 052, ručně	m2	6,370	70,30	447,81	RTS 2021 01
17	K	602016193	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	6,370	69,70	443,99	RTS 2021 01
18	K	622481115	Potažení vnějších stěn rabicovým pletivem, přichycením	m2	4,550	107,00	486,85	RTS 2021 01
19	K	622421121RT2	Omítka vnějších stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	6,370	329,50	2 098,92	RTS 2021 01
20	K	931992111	Výplň dilatačních spár z lehčených plastů tl 20mm	m2	2,160	362,00	781,92	RTS 2021 01
21	K	962032432	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	3,164	677,00	2 142,03	RTS 2021 01
22	K	964061321	Uvolnění zhlaví trámů, zeď cihelná průřezu 0,03 m2	kus	20,000	454,50	9 090,00	RTS 2021 01
23	K	713131121	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	1,820	99,00	180,18	RTS 2021 01
24	M	28375936	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm	m2	1,911	155,00	296,21	RTS 2021 01
30	K	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m, vč. odstranění	kus	1,000	13 370,00	13 370,00	RTS 2021 01
55	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m.j.	14,750	164,00	2 419,00	SoD
57	K	622525105	Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová stěn, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4,0 m2	kus	2,000	1 140,00	2 280,00	SoD
95	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm	kus	8,000	119,00	952,00	SoD
103	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	4,930	1 040,00	5 126,89	SoD
106	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,930	187,20	922,84	SoD
107	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	98,594	8,16	804,53	SoD

109	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	12,796	350,00	4 478,50	SoD
118	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,003	2 500,00	7,86	SoD
191	K	783823135	Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	6,370	42,30	269,45	SoD
192	K	783827425	Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový	m2	6,370	184,00	1 172,08	SoD
195	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,253	15,40	573,70	SoD
197	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,253	51,70	1 925,98	SoD
198	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	16,963	22,10	374,88	SoD

137 219,42







**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec</b>	4
<b>ÚSEK: Spodní izolace stavby</b>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Spodní izolace stavby - hydroizolace</div><div>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</div></div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB DATUM: 01.02.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____</div><div>OD: První KEY-STAV, a.s.  OSOBNĚ: 3. 03. 2021</div></div>	
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: ZÁMĚNA SPODNÍ IZOLACE STAVBY Z DŮVODU NAPOJOVÁNÍ A OCHRANY HI</b></p> <p>DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</p> <p>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan</p> <p>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“</p> <p>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>	
<p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>V původním řešení byla HI spodní stavby navržena pomocí fólie z měkčeného polyvinylchloridu. K záměně došlo na žádost generálního dodavatele, z důvodu obav s napojením izolací na izolace pod obvodovými stěnami a z důvodu ochrany HI při přidružených pracích do vylití potěrů v 1.PP. Za náhradu jsme zvolili těžké asfaltové pásy včetně penetrace, lepeny s přesahem ve dvou vrstvách.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"><div>POKYN VYDAL: _____</div><div>_____</div><div>DATUM: 01.02.2021</div></div> <p style="font-size: small; margin-top: 10px;">TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>	
<b>STAVEBNÍ FIRM</b> _____ _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> OI Magistrát města Brna, _____ _____



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		4																
<b>ÚSEK: Spodní izolace stavby - hydroizolace</b>																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Popis: záměna hydroizolace</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB DATUM: 01.02.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____		OD: První KEY_STAV, a.s. 3. 03. 2021 OSOBNĚ: _____																
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>ZÁMĚNA MATERIÁLŮ HYDROIZOLACÍ</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+327.374,22,- Kč</td><td style="text-align: right;">+68.748,59,- Kč</td><td style="text-align: right;">+396.122,81,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-261.993,36,- Kč</td><td style="text-align: right;">-55.018,61,- Kč</td><td style="text-align: right;">-317.011,97,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">+65.380,86,- Kč</td><td style="text-align: right;">13.729,98,- Kč</td><td style="text-align: right;">+79.110,84,- Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+327.374,22,- Kč	+68.748,59,- Kč	+396.122,81,-Kč	Méněpráce:	-261.993,36,- Kč	-55.018,61,- Kč	-317.011,97,-Kč	Rozdíl:	+65.380,86,- Kč	13.729,98,- Kč	+79.110,84,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	+327.374,22,- Kč	+68.748,59,- Kč	+396.122,81,-Kč															
Méněpráce:	-261.993,36,- Kč	-55.018,61,- Kč	-317.011,97,-Kč															
Rozdíl:	+65.380,86,- Kč	13.729,98,- Kč	+79.110,84,- Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: 01.02.2021																
VYJÁDŘENÍ: <i>POVKAS</i>																		
OD: _____ GP _____		PODPIS: _____ GP _____ DATUM: <i>02.03.2021</i>																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____																	



Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 - Brno, Starý Lískovec

Změnový list č. 04 - záměna HI spodní stavby

Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr - HI

Rozpočet VCP		327 374,22 Kč
Rozpočet MNP	-	261 993,36 Kč
Rozdílový rozpočet		65 380,86 Kč




Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 - Brno, Starý Lískovec

Změnový list č. 04 - záměna HI spodní stavby

Rozpočet víceprací

	SP	711111002	Izolace proti vlhkosti vodorná nátěr asfaltovým lakem za studena	m2	386,00	16,80	6 484,80	RTS 2021 01
	SP	711112002	Izolace proti vlhkosti svislá nátěr asfaltovým lakem za studena	m2	114,49	33,00	3 778,24	RTS 2021 01
	M	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC	t	0,16	35 680,00	5 708,80	RTS 2021 01
	SP	711141559	Izolace proti vlhkosti vodorovná pásy přitavením	m2	772,00	112,00	86 464,00	RTS 2021 01
	SP	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	228,98	131,50	30 111,40	RTS 2021 01
	M	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	575,57	158,40	91 169,62	RTS 2021 01
	M	62852251R	Pás modifikovaný asfalt Elastek 40 special mineral	m2	575,57	167,73	96 539,65	RTS 2021 01
70	SP	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 6m	t	6,71	1 060,00	7 117,71	SoD

327 374,22





Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 - Brno, Starý Lískovec

Změnový list č. 04 - záměna HI spodní stavby

Rozpočet méněprací

84	SP	711471053	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	-386,000	127,00	-49 022,00	SoD
85	SUB	2832208-03	Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-P) - délka role 20 m tl. 2 mm šířka 2,05 m	m2	-443,900	172,70	-76 661,53	SoD
86	SP	711472053	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE	m2	-114,492	163,00	-18 662,20	SoD
87	SUB	2832208-03	Fólie z měkčeného polyvinylchloridu a jednoduché výrobky z nich zemní izolační fólie (mPVC, PVC-P) - délka role 20 m tl. 2 mm šířka 2,05 m	m2	-137,390	172,70	-23 727,25	SoD
88	SUB	7114911-01	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V - připevnění izolace kotvicemi pásy	m	-129,570	65,00	-8 422,05	SoD
89	SP	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva podkladní	m2	-386,000	41,60	-16 057,60	SoD
90	SUB	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	-405,300	27,50	-11 145,75	SoD
91	SP	711491172	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná	m2	-386,000	50,80	-19 608,80	SoD
92	SUB	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	-405,300	27,50	-11 145,75	SoD
93	SP	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	-114,492	75,10	-8 598,35	SoD
94	SUB	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	-120,217	27,50	-3 305,97	SoD
95	SP	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	-114,492	88,90	-10 178,34	SoD
96	SUB	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	-120,217	27,50	-3 305,97	SoD
99	SP	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	-2,030	1 060,00	-2 151,80	SoD

-261 993,36





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec</b>		5
<b>ÚSEK: Monolitické konstrukce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Monolitické konstrukce		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div><b>KOMU: OI MMB</b> <b>DATUM: 01.02.2021</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 3. 03. 2021</b> <b>MAIL:</b></div><div style="background-color: black; width: 150px; height: 1.2em; margin-left: 10px;"></div></div>		
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Vybudování mezistropu v úrovni 1.PP - tělocvična</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  V původním řešení je počítáno s položkou podpůrné konstrukce a bednění pouze do výšky 6m. Skutečná výška je 8m. Z tohoto důvodu byl zabedněn celoplošný mezistrop v úrovni 1.NP, který byl při provedení monolitických stropů nad tělocvičnou rozebrán. Toto řešení výrazně zlepšilo rizika stavby v rámci BOZP.  <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"><div><b>POKYN VYDAL:</b> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 1.2em; display: inline-block;"></div> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 1.2em; display: inline-block;"></div></div><div><b>DATUM: 01.02.2021</b></div></div> <small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
<b>STAVBAŘ:</b> <b>BKOM,</b> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 1.2em; display: inline-block;"></div>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 1.2em; display: inline-block;"></div>	





---

Mp-TÚ1100-01

## Rozdílový rozpočet - mezistrop nad tělocvičnou


### Odpočty

20	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	-196,625	183,00	-35 982,38	SOD
21	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	-196,625	55,50	-10 912,69	SOD
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	t	-0,181	350,00	-63,31	SOD
odpočty celkem							-46 958,38	

### Přípočty

16	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	234,367	362,00	84 840,85	SOD
17	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	234,367	107,00	25 077,27	SOD
18	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	468,734	164,00	76 872,38	SOD
19	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	468,734	49,70	23 296,08	SOD
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou	t	1,662	350,00	581,58	SOD
přípočty celkem							210 668,16	

celkový vliv na cenu 163 709,78






Odpočty

Odpočty


20	K	411354333	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	-196,625	183,00	-35 982,38	SOD
21	K	411354334	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření přes 4 do 6 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	-196,625	55,50	-10 912,69	SOD
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,181	350,00	-63,31	SOD
odpočty celkem							-46 958,38	



## Přípočty

### Přípočty

16	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	234,367	362,00	84 840,85	SOD
17	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	234,367	107,00	25 077,27	SOD
18	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2	468,734	164,00	76 872,38	SOD
19	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2	468,734	49,70	23 296,08	SOD
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,662	350,00	581,58	SOD
přípočty celkem							210 668,16	







STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		6
ÚSEK: Překlady		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Záměna provedení překladů		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB DATUM: 1.2.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 3. 03. 2021 MAIL:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna provedení překladů DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.6 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr, přípočty, odpočty“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:  Změna provedení nadokenních překladů vznikla z důvodu chybějící výztuže monolitických překladů v projektové dokumentaci a z důvodu zjednodušení technického provádění. Bednění věnce – věnec by se musel bednit střídavě po úsecích ve dvou výškových úrovních, ve dvou navazujících krocích, včetně betonáže.		
POKYN VYDAL: [redacted]		DATUM: 01.02.2021
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ ÚŘAD BKOM, [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [redacted]	

Mp-TU1100-01



ZL06 - záměna překladů - rozdílový rozpočet

Přípočty

3	K	3171681-04	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm-D+M	kus	56,000	946,14	52 984,01
4	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	39,000	72,60	2 831,40
81	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	5,895	350,00	2 063,19


57 878,60

Odpočty

21	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového tř. C 25/30	m3	-4,335	3 290,00	-14 262,15
22	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-18,480	360,00	-6 652,80
23	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	-18,480	81,00	-1 496,88
81	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-10,742	350,00	-3 759,68

-26 171,51


Rozdíl	31 707,09
--------	-----------



**ZL06 - záměna překladů - odpočty**

## Odpočty

21	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového tř. C 25/30	m3	-4,335	3 290,00	-14 262,15
22	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	-18,480	360,00	-6 652,80
23	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	-18,480	81,00	-1 496,88
81	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	-10,742	350,00	-3 759,68

**-26 171,51**

**ZL06 - záměna překladů - přípočty**


3	K	3171681-04	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm-D+M	kus	56,000	946,14	52 984,01
4	K	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	39,000	72,60	2 831,40
81	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	5,895	350,00	2 063,19

**57 878,60**





STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		7
ÚSEK: Tepelná izolace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sjednocení tepelné izolace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB DATUM: 1.2.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 3. 03. 2021 MAIL:		OD: První KEY-STAV, a.s.
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sjednocení tepelné izolace DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr, přípočty, odpočty“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:  Změna je provedena z důvodu sjednocení izolačních materiálů stejných tepelněizolačních vlastností a zjednodušení technologického postupu. Celé zateplení spodní stavby se tak může provádět v jednom technologickém kroku.  POKYN VYDAL: DATUM: 01.02.2021  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVBA BKOM	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



---

Mp-TÚ1100-01



.07 - sjednocení TI spodní stavby

dpočty

48	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-19,776	628,00	-12 419,33
49	M	2837642-01	Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm	m2	-13,687	269,00	-3 681,80
50	M	2837642-02	Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 160 mm	m2	-6,484	269,00	-1 744,20
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,257	350,00	-90,06

-17 935,39

ípočty

105	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	19,776	116,00	2 294,02
106	M	28376357	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 140mm	m2	13,687	270,00	3 695,42
107	M	28376359	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	6,484	308,56	2 000,71
111	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,163	2 500,00	406,76

8 396,91

Rozdíl	-9 538,48
--------	-----------





# ZL07 - sjednocení TI spodní stavby

## Odpočty

48	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm	m2	-19,776	628,00	-12 419,33
49	M	2837642-01	<i>Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 140 mm</i>	m2	-13,687	269,00	-3 681,80
50	M	2837642-02	<i>Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 160 mm</i>	m2	-6,484	269,00	-1 744,20
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,257	350,00	-90,06

-17 935,39




# ZL07 - sjednocení TI spodní stavby

## Přípočty

105	K	713131145	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením bodově	m2	19,776	116,00	2 294,02
106	M	28376357	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střechech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 140mm	m2	13,687	270,00	3 695,42
107	M	28376359	deska perimetrická spodních staveb, podlah a plochých střechech 200kPa $\lambda=0,034$ tl 160mm	m2	6,484	308,56	2 000,71
111	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	0,163	2 500,00	406,76

8 396,91





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec</b>	8		
<b>ÚSEK: Ústřední topení, opláštění</b>			
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ústřední topení</td><td style="width: 50%; vertical-align: top;">NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</td></tr></table>		NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ústřední topení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ústřední topení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
<table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">KOMU: OI MMB DATUM: 18.2.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____</td><td style="width: 40%; text-align: right;">OD: První KEY-STAV, a.s.  OSOBNĚ: 3. 03. 2021</td></tr></table>		KOMU: OI MMB DATUM: 18.2.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	OD: První KEY-STAV, a.s.  OSOBNĚ: 3. 03. 2021
KOMU: OI MMB DATUM: 18.2.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	OD: První KEY-STAV, a.s.  OSOBNĚ: 3. 03. 2021		
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Ústřední topení – nová trasa</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.8 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr, přípočty, odpočty“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b></p>			
<p><b>POPIS ZMĚNY:</b></p> <p>Po provedení průzkumných prací bylo zjištěno, že navržená trasa ústředního vytápění je neproveditelná. Nová trasa potrubí povede přes budovu školky a chodbu. Vzhledem k požadavkům na rychlost díla je metoda pájením nahrazena metodou lisováním. Proběhne také navýšení čerpadlové skupiny a opláštění veškerých ÚT rozvodů SDK kufrem.</p> <p>POKYN VYDAL: _____ DATUM: 18.02.2021</p> <p>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</p>			
STAVEBNÍ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, _____		





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		<b>8</b>																
<b>ÚSEK: Ústřední topení</b>																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Ústřední topení</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB DATUM: 18.02.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____</div><div style="text-align: right;">OD: První KEY_STAV, a.s. 3. 03. 2021 OSOBNĚ: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></div></div>																		
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Ústřední topení, opláštění</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.8 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr, přípočty, odpočty“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+641.113,- Kč</td><td style="text-align: right;">+134.633,73,- Kč</td><td style="text-align: right;">+775.746,73,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-243.815,87,- Kč</td><td style="text-align: right;">-51.201,33,- Kč</td><td style="text-align: right;">-295.017,20,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">+397.297,13,- Kč</td><td style="text-align: right;"><span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span></td><td style="text-align: right;">+480.729,53,- Kč</td></tr></tbody></table> <p>PODPIS NAVRHOVATELE: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> DATUM: 18.02.2021</p>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+641.113,- Kč	+134.633,73,- Kč	+775.746,73,-Kč	Méněpráce:	-243.815,87,- Kč	-51.201,33,- Kč	-295.017,20,-Kč	Rozdíl:	+397.297,13,- Kč	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	+480.729,53,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	+641.113,- Kč	+134.633,73,- Kč	+775.746,73,-Kč															
Méněpráce:	-243.815,87,- Kč	-51.201,33,- Kč	-295.017,20,-Kč															
Rozdíl:	+397.297,13,- Kč	<span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	+480.729,53,- Kč															
<p><b>VYJÁDŘENÍ:</b> <i>300 Kč</i></p> <p>OD: _____ GP _____ PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> P _____ DATUM: <i>02.03.2021</i></p>																		
<p>SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____</p>																		
<b>STAVEBNÍ KOMBINÁT</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																	

Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 - Brno, Starý Lískovec

Změnový list č. 08 - změna trasy ÚT

Příloha č. 1 - rozdílový rozpočet

Rozpočet MNP	-243 815,87
Rozpočet VCP	641 113,00
<b>Rozdíl</b>	<b>397 297,13</b>



Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 - Brno, Starý Lískovec

Změnový list č. 08 - změna trasy ÚT

Rozpočet méněprací

#### KOTELNA


9		732-56 PC	Čerpadlová skupina se směřováním,pohon,atmatury,izol	KS	-1,000	9 561,40	-9 561,40	SoD
38		998732202	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12m	%	-1,590	955,61	-1 519,42	SoD

-11 080,82

#### ROZVOD POTRUBÍ

15	K	733163107R00	Potrubí z měděných trubek D 42 x 1,5 mm	m	-97,000	833,00	-80 801,00	SoD
39	K	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	3,390	-808,01	-2 739,15	SoD
12	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek D 54 x 2,0 mm	m	-97,000	1 307,30	-126 808,10	SoD
24	K	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6m	%	3,190	-1 268,08	-4 045,18	SoD
2	K	713-2215VD	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 54/40 mm	m	-41,000	241,10	-9 885,10	SoD
1	K	713-2214 PCA	Izolační potrubní pouzdra s Alu folií 42/30 mm	m	-41,000	197,70	-8 105,70	SoD
21	K	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1,950	-179,91	-350,82	SoD

-232 735,05





Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 - Brno, Starý Lískovec

Změnový list č. 08 - změna trasy ÚT

Rozpočet víceprací

#### KOTELNA

		R	trubka CU lisovaná 54 D+M	m	10,000	903,50	9 035,00	
		R	lisovací oblouk	kus	10,000	897,00	8 970,00	
		R	závitový přechod 54-2"	kus	4,000	1 235,00	4 940,00	
		R	připojovací šroubení 2"	kus	2,000	461,50	923,00	
		R	rozdělovač pro dva okruhy	kus	1,000	11 505,00	11 505,00	
		R	izolace rozdělovače	kus	1,000	4 862,00	4 862,00	
		R	konzoly pro rozdělovač	kus	1,000	1 807,00	1 807,00	
		R	montáž rozdělovače	kus	1,000	1 599,00	1 599,00	
		R	rozšíření regulace o jeden topný okruh	kpl	1,000	12 350,00	12 350,00	
		R	čerpací skupina pro ÚT směšovaná	ks	1,000	38 701,00	38 701,00	
		R	čerpací skupina pro VZT	ks	1,000	31 902,00	31 902,00	

**126 594,00**

#### ROZVOD POTRUBÍ

		R	trubka CU lisovaná 54 D+M	m	138,000	1 212,90	167 380,20	
		R	trubka CU lisovaná 42 D+M	m	138,000	1 094,60	151 054,80	
		R	1 kus s automatickým odvzdušněním	ks	14,000	1 625,00	22 750,00	
		R	upevňovací materiál	kpl	1,000	4 160,00	4 160,00	
		R	sekání prostupů	kpl	1,000	1 950,00	1 950,00	

**347 295,00**

#### SDK

		R	SDK obklad kci tvaru U š do 0,6 m	m	100,000	1 534,00	153 400,00	
63	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	120,000	48,10	5 772,00	SoD
176	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,000	15,40	1 848,00	SoD
178	K	784211121	Malby z malířských směsí oteruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oteruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,000	51,70	6 204,00	SoD

**167 224,00**



VCP

ZA FAKTURAČNÍ OBDOBÍ :

ČÍSLO SOD :



STAVBA:

ZŠ PŘEMYSLOVNY

MÍSTO:

BRNO

CENA SOD/  
ZBÝVÁ DOFAKTUROVAT

POLOŽKA	NÁZEV POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA / MJ	CENA CELKEM	
1.	D+M SDK kufr dovustranný v podhledu chodba 1NP	bm	100	1380,6	138060,00	
2.					0,00	
3.					0,00	
4.					0,00	
5.					0,00	
6.					0,00	
7.					0,00	
8.					0,00	
9.					0,00	
10.					0,00	
11.					0,00	
12.					0,00	
13.					0,00	
14.					0,00	
15.					0,00	
16.					0,00	
17.					0,00	
18.					0,00	
19.					0,00	
20.					0,00	
21.					0,00	
22.					0,00	
					138 060,00 Kč	0,00 Kč

ZA OBJEDNATELE:

První key stav

DATUM : 26.02.2021

PODPIS :

ZA ZHOTOVITELE: Matos interiéry s.r.o.

DATUM : 26.02.2021

PODPIS :



# FLEXXUS.

FLEXIBILNÍ SYSTÉMY

## Cenová nabídka

Vícepráce 1 změna hlavního přívodu pro ÚT a VZT jednotku

<b>kotelna</b>			
trubka CU lisovaná 54 D+M	10	1 220 Kč	12 200 Kč
lisovací oblouk	10	845 Kč	8 450 Kč
závitový přechod 54-2"	4	770 Kč	3 080 Kč
přípojovací šroubení 2"	2	610 Kč	1 220 Kč
rozdělovač pro dva okruhy	1	8 870 Kč	8 870 Kč
izolace rozdělovače	1	3 800 Kč	3 800 Kč
konzoly pro rozdělovač	1	1 200 Kč	1 200 Kč
montáž rozdělovače	1	2 000 Kč	2 000 Kč
rozšíření regulace o jeden topný okruh	1	8 800 Kč	8 800 Kč
čerpadlová skupina pro ÚT směřovaná	1	30 450 Kč	30 450 Kč
čerpadlová skupina pro VZT	1	26 100 Kč	26 100 Kč
<b>VCP kotelna celkem</b>			<b>106 170 Kč</b>
<b>rozvod potrubí</b>			
trubka CU lisovaná 54 D+M	138	1 220 Kč	168 360 Kč
trubka CU lisovaná 42 D+M	138	901 Kč	124 338 Kč
1 kus s automatickým odvzdušněním	14	808 Kč	11 312 Kč
izolace potrubí 54/20 D+M	41	97 Kč	3 977 Kč
izolace potrubí 42/20 D+M	41	84 Kč	3 444 Kč
upevňovací materiál	1	4 700 Kč	4 700 Kč
sekání prostupů	1	2 000 Kč	2 000 Kč
přesun hmot	1	2 200 Kč	2 200 Kč
<b>VCP rozvod potrubí celkem</b>			<b>320 331 Kč</b>
<b>celkem VCP bez DPH</b>			
			<b>426 501 Kč</b>

DNE 22.2.2021