



STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		15
ÚSEK: Fasáda objektu		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Fasáda objektu - izolant	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	OD: První KEY-STAV, a.s.  OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Záměna minerální vaty KZS – nesoulad VV a PENB</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Před realizací fasády bylo zjištěno, že výkaz výměr nekoresponduje s PENB v položkách kontaktního zateplovacího systému. Tímto změnovým listem je tento nesoulad vyrovnán.  POKYN VYDAL: _____ DATUM: 26.7.2021  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		15																
<b>ÚSEK: Kontaktní zateplovací systém</b>																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Kontaktní zateplovací systém</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____</div><div>OD: První KEY_STAV, a.s.  OSOBNĚ: _____</div></div>																		
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Kontaktní zateplovací systém - fasáda</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.15 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 30%;"><b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b></td><td style="width: 20%; text-align: center;">Cena bez DPH</td><td style="width: 20%; text-align: center;">DPH</td><td style="width: 30%; text-align: center;">Cena s DPH</td></tr><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+1.134.271,78,-Kč</td><td style="text-align: right;">+238.197,07,-Kč</td><td style="text-align: right;">+1.372.468,85,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-728.717,74,-Kč</td><td style="text-align: right;">-153.030,73,-Kč</td><td style="text-align: right;">-881.748,47,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">+ 405.554,04,-Kč</td><td style="text-align: right;">+85.166,34,-Kč</td><td style="text-align: right;">+490.720,38,-Kč</td></tr></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: _____</div><div>DATUM: 26.7.2021</div></div>			<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+1.134.271,78,-Kč	+238.197,07,-Kč	+1.372.468,85,-Kč	Méněpráce:	-728.717,74,-Kč	-153.030,73,-Kč	-881.748,47,-Kč	Rozdíl:	+ 405.554,04,-Kč	+85.166,34,-Kč	+490.720,38,-Kč
<b>NÁVRH OCENĚNÍ:</b>	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	+1.134.271,78,-Kč	+238.197,07,-Kč	+1.372.468,85,-Kč															
Méněpráce:	-728.717,74,-Kč	-153.030,73,-Kč	-881.748,47,-Kč															
Rozdíl:	+ 405.554,04,-Kč	+85.166,34,-Kč	+490.720,38,-Kč															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>VYJÁDŘENÍ: <i>SOCHLAN</i></div><div>_____</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>OD: _____ GP _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: <i>27.07.2021</i></div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> _____																	

ZL 19 - záměna cementového potěru

Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

Rozdílový rozpočet

Rozpočet VCP	594 877,80 Kč
Rozpočet MNP	- 594 877,80 Kč
Rozdílový rozpočet	- Kč



**ZL 19 - záměna cementového potěru****Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec****Rozpočet víceprací**


			Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60-85mm, samonivelační anhydritový potěr	m2	1 016,23	526,69	535 238,37	
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	170,398	350,00	59 639,43	SoD


**594 877,80**



**ZL 19 - záměna cementového potěru****Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec****Rozpočet méněprací**

57	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	473,170	361,00	170 814,37	SoD
58	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	1 892,680	31,60	59 808,69	SoD
61	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	543,060	361,00	196 044,66	SoD
62	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	3 435,780	31,60	108 570,65	SoD
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	170,398	350,00	59 639,43	SoD

**594 877,80**



STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		16
ÚSEK: Skladba zelené střechy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Skladba zelené střechy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB DATUM: 27.7.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:	OD: První KEY-STAV, a.s.	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna separační vrstvy geotextilie zelené střechy za skelnou rohož DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.16 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:  Před realizací skladby zelené střechy bylo dodavatelem navrženo, že projektovaná separační vrstva – geotextilie bude nahrazena za skelnou rohož. Tato změna přispěje ke zlepšení protipožárních vlastností skladby střechy.  POKYN VYDAL: DATUM: 27.7.2021  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		16																
<b>ÚSEK: Skladba zelené střechy</b>																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Skladba zelené střechy</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB DATUM: 27.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____</div><div>OD: První KEY_STAV, a.s.  OSOBNĚ: _____</div></div>																		
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna separační vrstvy geotextilie zelené střechy za sklenou rohož</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.16 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%; text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%; text-align: right;">DPH</th><th style="width: 30%; text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+19.550,36,-Kč</td><td style="text-align: right;">+4.105,58,-Kč</td><td style="text-align: right;">+23.655,94,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-19.550,36,-Kč</td><td style="text-align: right;">-4.105,58,-Kč</td><td style="text-align: right;">-23.655,94,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">0,00,-Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: _____</div><div>DATUM: 27.7.2021</div></div>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+19.550,36,-Kč	+4.105,58,-Kč	+23.655,94,-Kč	Méněpráce:	-19.550,36,-Kč	-4.105,58,-Kč	-23.655,94,-Kč	Rozdíl:	0,00,-Kč	0,00,-Kč	0,00,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	+19.550,36,-Kč	+4.105,58,-Kč	+23.655,94,-Kč															
Méněpráce:	-19.550,36,-Kč	-4.105,58,-Kč	-23.655,94,-Kč															
Rozdíl:	0,00,-Kč	0,00,-Kč	0,00,-Kč															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>VYJÁDRĚNÍ: <i>SOOKHATI</i></div><div>_____</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>OD: _____ GP _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: <i>22.07.2021</i></div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> _____ <i>(signature)</i>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> _____																	

ZL16 - Záměna separační vrstvy geotextilie zelené střechy za skelnou rohož

Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno Starý lískovec

Příloha č. 1 - rozdílový výkaz výměr

Rozpočet VCP		19 550,36 Kč
Rozpočet MNP	-	19 550,36 Kč
Rozdílový rozpočet		- Kč






**ZL16 - Záměna separační vrstvy geotextilie zelené střechy za skelnou rohož**

**Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno Starý lískovec**

**Příloha č. 1 - přípočty**

1		R	Hydroizolační fólie Separační skelná rohož	m2	870,94	22,45	19 550,36	
---	--	---	--	----	--------	-------	-----------	--

**19 550,36**



**ZL16 - Záměna separační vrstvy geotextilie zelené střechy za skelnou rohož****Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno Starý lískovec****Příloha č. 1 - odpočty**

76	M	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	448,613	25,00	11 215,33	SoD
79	M	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	153,844	25,00	3 846,10	SoD
80	M	26152610-02	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 200 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	153,844	10,55	1 623,05	SoD
82	M	26152611-01	Hydroizolace Hydroizolační fólie Separační textilie 300 g/m2 netkaná geotextilie (role/100m2) tavený	m2	114,635	25,00	2 865,88	SoD

**19 550,36**

## Elišky Přemyslovny Brno

D+M s kelná rohož


m2

870





28

24 360,00

**24 360,00**





STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		18
ÚSEK: Úprava povrchů vnitřní		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů vnitřní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	OD: První KEY-STAV, a.s.  OSOBNĚ: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební úpravy v místnosti č. 2.02 - kabinet DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.18 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:  Při realizaci vznikl požadavek na stavební úpravy místnosti 2.02 – Kabinet, která není předmětem díla. V této místnosti proběhla kompletní rekonstrukce – bourání stávajících konstrukcí, nová skladba podlah, omítky, výmalby, strop apod.   POKYN VYDAL: _____ TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. DATUM: 26.7.2021		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna,	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		18																
<b>ÚSEK: Úprava povrchů vnitřní</b>																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY <b>Popis: Úprava povrchů vnitřní</b>		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: <b>Stavební úpravy v místnosti č. 2.02 - kabinet</b> DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.18 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+161.506,18,-Kč</td><td style="text-align: right;">+33.916,30,-Kč</td><td style="text-align: right;">+195.422,48,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">-0,00,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">+161.506,18,-Kč</td><td style="text-align: right;">+33.916,30,-Kč</td><td style="text-align: right;">+195.422,48,-Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+161.506,18,-Kč	+33.916,30,-Kč	+195.422,48,-Kč	Méněpráce:	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	Rozdíl:	+161.506,18,-Kč	+33.916,30,-Kč	+195.422,48,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	+161.506,18,-Kč	+33.916,30,-Kč	+195.422,48,-Kč															
Méněpráce:	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč	-0,00,-Kč															
Rozdíl:	+161.506,18,-Kč	+33.916,30,-Kč	+195.422,48,-Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>		DATUM: 26.7.2021																
VYJÁDŘENÍ: <span style="color: blue;">2004/21</span> <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																		
OD: _____ GP: _____ PODPIS: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> DATUM: <span style="color: blue;">27.07.2021</span>																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>																	

ZL 18 - práce v kabinetě m.č. 2.02

Stavba - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Brno

Rozdílový rozpočet

Rozpočet VCP	161 506,18 Kč
Rozpočet MNP	- Kč
<b>Rozdílový rozpočet</b>	<b>161 506,18 Kč</b>






**ZL 18 - práce v kabinetě m.č. 2.02**  
**Stavba - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Brno**  
**Rozpočet víceprací**

		602011112R00	Omítka jádrová Cemix 082, ručně	m2	18,50	243,50	4 504,75	RTS
		611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	20,30	335,50	6 810,65	RTS
		612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlínky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix	m2	20,30	266,50	5 409,95	RTS
		611100010RA0	Omítka stropu vnitřní vápenocementová štuková	m2	20,30	772,33	15 678,30	RTS
		612420016RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	37,50	486,09	18 228,38	RTS
		632411110R00	Samonivelační stěrka Cemix,ruč.zpracování tl.10 mm	m2	20,30	518,00	10 515,40	RTS
		632441017R00	Potěr anhydritový ,plocha do 100 m2, tl.60 mm	m2	20,30	449,00	9 114,70	RTS
		963065512R00	Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva tvrdého	m3	20,30	2 455,00	49 836,50	RTS
		965200021RA0	Odstranění násypů pod podlahami a na střechách	m3	1,25	2 070,90	2 588,63	RTS
4	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	15,83	114,40	1 811,41	SoD
5	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	15,83	10,08	159,61	SoD
6	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	15,83	11,20	177,34	SoD
9	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	15,83	590,00	9 342,06	SoD
68	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	3,52	350,00	1 231,39	SoD
87	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	20,30	21,70	440,51	SoD
88	M	2837567-01	Desky z lehčených plastů kaširované izolační dílce plochých střech a podlah EPS elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum podlah 1000x500x30 mm	m2	20,30	26,79	543,84	SoD
		762132811R00	Demontáž bednění stěn z hoblovaných prken	m2	37,50	61,60	2 310,00	RTS
148	K	776111111	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového	m2	20,30	35,00	710,50	SoD
156	M	2841100R1	Podlahová lišta z vysoce kvalitního plastu, s měkkou chlopní nahoře pro vytažení fabionu a náběhový klínek-specifikace viz.technická zpráva a konstrukční detaily	m	17,30	85,00	1 470,50	SoD
153	M	284110-01	díl. vinylové tl.2,0 mm-plný popis viz.TZ	m2	20,30	550,00	11 165,00	SoD
150	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	20,30	25,00	507,50	SoD
152	K	776251111	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	20,30	140,00	2 842,00	SoD
155	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	17,30	55,00	951,50	SoD

176	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,80	15,40	890,12	SoD
179	K	784211163	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém	m2	57,80	22,10	1 277,38	SoD
178	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	57,80	51,70	2 988,26	SoD

**161 506,18**







STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		17
ÚSEK: Tepelná izolace střešního pláště		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Tepelná izolace střešního pláště		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		OD: První KEY-STAV, a.s.
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna izolantu střešního pláště DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.17 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:  Před realizací tepelné izolace střech byl použit materiál s lepšími tepelnými vlastnostmi. Projektovaný EPS 100 byl nahrazen EPS 150. Tato záměna přispěje k lepším vlastnostem tepelné izolace střechy a celkové obálky budovy.  POKYN VYDAL: DATUM: 26.7.2021  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDU PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



---


Mp-TÚ1100-01

ZL 17 - záměna izolantu

Stavba - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Brno

Rozdílový rozpočet

Rozpočet VCP		80 937,76 Kč
Rozpočet MNP	-	80 937,76 Kč
Rozdílový rozpočet		- Kč



ZL 17 - záměna izolantu  
Stavba - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Brno  
Rozpočet víceprací

		28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000x500 mm	m3	51,36	1 505,80	77 342,36	
102	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,44	2 500,00	3 595,40	SoD




80 937,76



**ZL 17 - záměna izolantu****Stavba - ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Brno****Rozpočet méněprací**

90	M	28372308	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 80mm	m2	38,280	82,89	3 173,03	SoD
91	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	140,253	165,00	23 141,75	SoD
96	M	28372309	deska EPS 100 do plochých střech a podlah $\lambda=0,037$ tl 100mm	m2	342,752	150,00	51 412,80	SoD
102	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	1,284	2 500,00	3 210,18	SoD

**80 937,76**



STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		19
ÚSEK: Podlahy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podlahy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____	OD: První KEY-STAV, a.s.	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna cementového potěru za anhydrit DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.19 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY:  Před realizací podlah byl investor upozorněn, že do prostor, které se nachází na stavbě je vhodnější anhydritový potěr na bázi sádrovce. Důvody jsou vysychání, velké ucelené plochy a velké množství okenních výplní. Při realizaci cementového potěru nejsme schopni zaručit jeho smršťování a praskání.  POKYN VYDAL: _____ DATUM: 26.7.2021  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: _____	SPRÁVCE STAVBY: _____ OI Magistrát města Brna, _____	



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10</b>		19																
<b>ÚSEK: Podlahy</b>																		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Popis: Podlahy</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: _____</div><div>OD: První KEY_STAV, a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail: _____</div><div>OSOBNĚ: _____</div></div>																		
<p><b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna cementového potěru za anhydrit</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. HEXAPLAN <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz položkový rozpočet „Změna č.19 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b></p>																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="text-align: left;"></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">+594.877,80,-Kč</td><td style="text-align: right;">+124.924,34,-Kč</td><td style="text-align: right;">+719.802,14,-Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-594.877,80,-Kč</td><td style="text-align: right;">-124.924,34,-Kč</td><td style="text-align: right;">-719.802,14,-Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">0,00,-Kč</td><td style="text-align: right;">0,00,-Kč</td></tr></tbody></table> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"><div>PODPIS NAVRHOVATELE: _____</div><div>DATUM: 26.7.2021</div></div>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	+594.877,80,-Kč	+124.924,34,-Kč	+719.802,14,-Kč	Méněpráce:	-594.877,80,-Kč	-124.924,34,-Kč	-719.802,14,-Kč	Rozdíl:	0,00,-Kč	0,00,-Kč	0,00,-Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	+594.877,80,-Kč	+124.924,34,-Kč	+719.802,14,-Kč															
Méněpráce:	-594.877,80,-Kč	-124.924,34,-Kč	-719.802,14,-Kč															
Rozdíl:	0,00,-Kč	0,00,-Kč	0,00,-Kč															
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>VYJÁDŘENÍ: OD: _____ GP _____</div><div style="border: 1px solid black; width: 200px; height: 100px; background-color: black;"></div><div>DATUM: <u>27.07.2021</u></div></div>																		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>SCHVÁLIL: _____</div><div>PODPIS: _____</div><div>DATUM: _____</div></div>																		
<b>STAVEBNÍ DOZOR</b> _____ _____	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> _____ _____																	

ZL 19 - záměna cementového potěru  
Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec  
Rozdílový rozpočet

Rozpočet VCP		594 877,80 Kč
Rozpočet MNP	-	594 877,80 Kč
Rozdílový rozpočet		- Kč





**ZL 19 - záměna cementového potěru****Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec****Rozpočet víceprací**

			Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 60-85mm, samonivelační anhydritový potěr	m2	1 016,23	526,69	535 238,37	
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	170,398	350,00	59 639,43	SoD

**594 877,80**

**ZL 19 - záměna cementového potěru****Stavba - Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec****Rozpočet méněprací**

57	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	473,170	361,00	170 814,37	SoD
58	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	1 892,680	31,60	59 808,69	SoD
61	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm	m2	543,060	361,00	196 044,66	SoD
62	K	632451293	Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 mm tř. C 30	m2	3 435,780	31,60	108 570,65	SoD
81	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	170,398	350,00	59 639,43	SoD

**594 877,80**



STAVBA: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno, Starý Lískovec		21
ÚSEK: Sportovní kryt tělocvičny		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sportovní kryt tělocvičny		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB DATUM: 26.7.2021 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL:		OD: První KEY-STAV, a.s.
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sportovní kryt tělocvičny – doplnění sportovního značení DOTČENÉ MÍSTO: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Hexaplan ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.21 – příloha č.1 rozdílový výkaz výměr“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY:  Při výběru odstínu sportovních ploch vznikl požadavek na dodatečné značení – sportovní lajnování.  POKYN VYDAL: DATUM: 26.7.2021  TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDĚ PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,	



Mp-TÚ1100-01




**Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec**

**ZL21 - lajnování plochy tělocvičny**

**Rozdílový rozpočet**

odpočty	0,00
přípočty	93863,40
<b>rozdíl</b>	<b>93863,40</b>




Stavba: Přístavba ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny 10, Brno - Starý Lískovec

ZL21 - lajnování plochy tělocvičny

Přípočty

1	R	lajnování hřišť - 6 druhů hřišť, PU color	m2	257,16	365,00	93863,40
---	---	---	----	--------	--------	----------

**93863,40**



# Cenová nabídka

Datum :
14.05.2021




**GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.**

	Zákazník:	Dodavatel:
Firma :		GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o.
Adresa :	ZŠ Elišky Přemyslovny Brno	Nová Ves 35,739 11 Frýdlant n.O.
Kontakt :		<a href="http://www.gsport.cz">www.gsport.cz</a>
		tel. 595 532 755
Zakázka :		, Drnovská
		DIC. CZ28570987

Pol	N á z e v z b o ž í	Ks	Cena/1 ks bez DPH	Cena/kusy bez DPH
1				
2	Lajnování <b>upřesnit barvy před objednávkou</b>	1	118 200	118 200
3	Barvy lajn - žlutá, bílá, modrá, terakota			
4				
5				
6				
7	<b>Upřesnit výměru lajn před objednávkou.</b>			
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
			Cena celkem bez DPH	118 200,00
			DPH 21%	24 822,00
			<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>143 022,00</b>

Platební podmínky. Zálohová faktura ve výši 60%

Platnost nabídky: 30 dní od data vystavení



Tuto nabídku zhotovitele je možno přijmout pouze byzvěhradním přijetím. Zhotovitel tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ předem vylučuje přijetí této nabídky s dodatkem/dodatky či odchylkou/odchylkami.

## CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: MŠ a ZŠ Elišky Přemyslovny Brno



Lajnování hřišť - 6 druhů hřišť, PU color

m2


257,16

365

**93 863,40**

Cena s DPH

113 574,71





# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
Tištěno dne : 30.04.2021  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N20-063-039 ZŠ a MŠ Elišky Přemyslovny Brno - Starý Lískovec**

<i>Položka</i>	<i>T e x t</i>	<i>Množství</i>	<i>mj.</i>	<i>cena/mj.</i>	<i>Celkem</i>
1	KIP-LA-1 Lajnování povrchu 2-k polyuretanovou barvou	257,16	m2	429	109 807,32

<b>STAVBA CELKEM</b>	Sazba DPH	DPH celkem	Odbytová cena bez DPH :	109 807,32
	21,00	23 059,54	Odbytová cena s DPH :	132 866,86

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : 30.04.2021