

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

IČO: 46347275, DIČ: CZ46347275

VÁŠ DOPIS ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BRNO
	BVK/20236/2021	Ing. Iveta Raušová/543433191	24. 9. 2021

VĚC

Brno, Mendlovo náměstí - kanalizace a vodovod**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2, 3 a 4**

Vážení,

Ve dnech 17. 9. 2021, 20. 9. 2021 a 22. 9. 2021 zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na sektorovou veřejnou zakázku „Brno, Mendlovo náměstí – kanalizace a vodovod“ (dále jen „sektorová veřejná zakázka“), uveřejněného dne 13. 9. 2021 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

- 1- *Můžete nám sdělit cenu správce sdělovacích kabelů NETBOX za překládku, protože správci si tyto překládky zajišťují sami. Položka v rozpočtu by měla být jen pro doplnění ceny, kterou správce investorovi uvádí ve smlouvě (smlouva o realizaci přeložky musí být uzavřena ještě před vydáním stavebního povolení). Součástí dokumentace je příloha E vyjádření správců, nenašli jsme však vyjádření společnosti NETBOX, které se týká objekt SO 454. Můžete doplnit?*

Zadavatel sděluje, že přeložku kabelového vedení NETBOX ocení účastník dle soupisu prací, soupis prací platí.

- 2- *Ve vysvětlení zadavatele z 16.9. k dotazu č.2 zadavatel uvádí, že přeložka kabelu Cetin bude zajištěna společností Cetin na základě smlouvy se Statutárním městem Brno. Zadavatel však neuvádí, zda má dodavatel ocenit, či nikoliv. Můžete nám sdělit cenu správce sdělovacích kabelů za překládku, nebo odstranit ze soupisu prací?*

Zadavatel sděluje, že účastník tuto položku ocení hodnotou 0,- Kč.

Přeložka kabelu Cetin bude zajištěna společností Cetin na základě smlouvy se Statutárním městem Brnem.

- 3- *Dle smlouvy o dílo má harmonogram obsahovat věcnou návaznost koordinovaných staveb jiných investorů. Neznáme rozsah, délku realizace ani věcné termíny plnění těchto koordinovaných zakázek. Pro sestavení harmonogramu, který má obsahovat návaznost je to nezbytné, může zadavatel doplnit?*

Zadavatel sděluje, že účastník bude vycházet z předběžného HMG který je součástí přílohy B. Souhrnná technická zpráva.

- 4- *Smlouva o dílo uvádí stavební objekty ORG 2233 a ORG 2301. Není nám známo, které objekty jsou myšleny. Smlouva vlastně nespecifikuje, které konkrétní objekty jsou součástí plnění předmětné zakázky. Prosíme o doplnění*

Zadavatel sděluje, že stavební objekty vedené v soupisu prací pod číslem 212038 (SO 01,02,03,04,07,090) spadají pod ORG 2233 a stavební objekty vedené v soupisu prací pod číslem 212039 (SO 001, 101,102,104,105,106,108,301,302,451,453,454,09) spadají pod ORG 2301.

- 5- *V objektech SO 01 a 02 je položka č. 292111111 a 292111112, které se týkají montáže a demontáže ocelových profilů, zřejmě se jedná o záporny. Montáž i demontáž mají jinou výměru. Tyto položky spadají dle specifikace pro pažení v otevřeném výkopu. Jelikož se v otevřeném výkopu kanalizace zasypává, nedává nám smysl, aby zůstaly jako ztracené bednění. Proč je demontáž uvažována menším množstvím než montáž?*

Zadavatel sděluje, že návrh pažení při realizaci stavby je v kompetenci účastníka.

- 6- *Zdá se, že hydroizolace je uvažována pouze na horním povrch šachet, pohledová stěna například na Š2 v SO 01 nemá být chráněna hydroizolací?*

Zadavatel sděluje, že šachty jsou navrženy z vodostavebního betonu.

- 7- *Položka č. 14 v SO 03 udává zařezání a zapravení vystýlky na stoce 700/1050, co je pod tímto myšleno? Tato stoka má být zapravena zednický a žádná vystýlka zde nebude, můžete objasnit?*

Zadavatel sděluje, že se jedná o práce spojené s ukončením vystýlky potrubí DN500. Uvedení dimenze stávající stoky v položce je irelevantní a nemá vliv na nacenění položky.

- 8- *V objektech týkající se úpravy veřejného prostranství jsou položky pro kladení dlažby, ovšem materiál dlažby ve specifikaci neodpovídá svým množstvím. Například v SO 106 pol. č. 591211111 „kladení dlažby z kostek drobných...“ je kumulovaná položka pro kladení různých druhů dlažeb v celkovém množství 2621,1 m². Tomu odpovídá specifikovaný materiál č. 58381007R dlažba štípaná 10/10/10 výměrou 119,1 m² a č. 58381008R dlažba štípaná 20/20/6 výměrou 39 m². Ostatní dlažba samostatně ve specifikaci chybí. Z jakého důvodu byla část vynechána? Tedy proč je ve specifikaci jen část množství kladené dlažby, není omylem zapomenuta?*

Zadavatel sděluje, že nákup červené žulové dlažby a obrub zajišťuje OI MMB mimo tuto soutěž. Materiál bude nakoupen a uložen na skládce v blízkosti stavby, v projektu je uvažováno s dovozem tohoto materiálu ze vzdálenosti 3km a s jeho pokládkou.

- 9- *Soupis prací obsahuje nové obrubníky. Z projektové dokumentace se zdá, že značná část bude v červené barvě. Například ve výkresu 06-obruba SO106 je v nadpisu uvedeno „výpis obrub z červené žuly“. Jinde v PD již žádná specifikace barvy obrub není a soupis prací také nerozlišuje. Může zadavatel upřesnit jaké obruby a v jakém množství mají být červené/šedé a doplnit do soupisu prací?*

Nákup červené žulové dlažby a obrub zajišťuje OI MMB mimo tuto soutěž. Materiál bude nakoupen a uložen na skládce v blízkosti stavby, v projektu je uvažováno s dovozem tohoto materiálu ze vzdálenosti 3km a s jeho pokládkou. Všechny obruby a dlažby uvedené v soupisu prací jako dodávka jsou z dlažby šedé.

- 10- *V konstrukci vozovky 1b (asfaltová vozovka) je uvažována i plocha u nástupiště na severní straně (u zahrady Augustiniánského kláštera), kde bude pravidelně zastavovat autobus. Neobává se zadavatel, že navržená konstrukce v místě častého stání autobusů brzy začne vykazovat poruchy? Běžně se v místě stání na zastávkách zřizují únosnější konstrukce než na běžné komunikaci.*

Zadavatel sděluje, že zastávkový záliv u zahrady kláštera bude používán pro jednu linku MHD a dále v době výluk a náhradní dopravy. Konstrukce je pro toto zatížení dostatečná.

11- V projektové dokumentaci není příloha POV, která by nám objasnila vedení dopravy v jednotlivých etapách. Jediné, co jsme našli je výkres C-5_etapizace výstavby, ze kterého ale nejsou patrná omezení, objížďky a další zásadní informace pro ocenění DIO. Určitě musela být zpracována. Můžete nám dodat?

Doplňujeme rozsahy záborů/omezení na přechodné dopravního značení a vedení objízdných tras viz Situace, etapizace, DIO, Mendlovo náměstí – KV – viz příloha.

Ocenění položky POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY = KPL = 1,00, je v kompetenci účastníka dle jeho odbornosti.

12- Ve vedlejších nákladech soupisu prací je požadavek na provedení pasportu objektů a ploch dotčených stavbou. Nikde v PD není uveden rozsah ani požadovaná podrobnost. Bude ze strany zadavatele požadováno doložení pasportu? Pokud ano, můžete uvést požadavky?

Pasport ploch bude proveden v celém obvodu staveniště, v místech manipulačních pruhů a okolních ploch a v místech staveništní dopravy. Rozsah bude odsouhlasen se správcem stavby a správcí dotčených ploch a komunikací. Pasport objektů dotčených stavbou zajišťuje investor.

13- Ve vedlejších nákladech soupisu prací je požadavek na archeologický průzkum. Nikde v PD není uveden rozsah, podrobnost, zda má být prováděn před stavbou, v průběhu... Součástí PD je sice vyjádření archeologického ústavu, ale zde konkrétní požadavky uvedeny nejsou. Můžete říct jak má být archeologický průzkum realizován?

Zvláštní požadavky na archeologický průzkum nejsou. Účastník se bude řídit požadavky archeologického dozoru.

14- V objektech komunikací soupisu prací se objevuje položka č.599142111 „Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm“ zřejmě se jedná o chybnou položku, CB kryt je pouze v objektu SO 104, jinak je všude AC kryt. Můžete opravit?

Ano. Položky byly nahrazeny. Účastník nacení úpravu zálivky v asfaltobetonovém krytu.

41	K	599142111R	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v asfaltobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m
----	---	------------	---	---

V souvislosti s tímto zhotovitel nacení vozovky s CB krytem položkou:

39	K	581141111R	Kryt cementobetonový vozovky skupiny CB I tl 220 mm	m2
----	---	------------	---	----

PP

Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 220 mm, kompletní dodávka a montáž vč. výztuže, kluzných tmů, prořezání pracovních a dilatačních spár, zálivka a výplně spár

VV

"betonová deska - drátkobeton C30/37 XF4 v tl. 22cm, vč. výztuže, kluzných tmů a pracovních a dilatačních spár" 312

Zadavatel sděluje, že uvedené bylo opraveno v soupisu prací.

15- V objektu SO 106 je ocelové zábradlí (pol. 60 a 61), množství (délka) v soupisu prací neodpovídá délce ve výkresu 07-Zábradlí_SO106, můžete prověřit?

Zadavatel sděluje, že platí výměry uvedené v soupisu prací.

16- Nerozumíme pracím v SO 453, které se týkají ochrany stávajícího kabelovodu. Dle TZ se má kabelovod pouze zabezpečit překrytím silničními panely. Žádná překládka se provádět nemá. Proč je v soupisu prací zahrnut výkop kabelové rýhy a zpětný zához? Stejně tak další požadavky v položkách jako například dokumentace skutečného provedení, mimostaveništní doprava s nějakou již fixní částkou, zpracování výsledků měření (jaké měření?)... Proč má zhotovitel ocenit i tyto práce, když se dle projektu do kabelovodu vůbec nezasahuje a jen se zabezpečuje překrytím?

Jedná se o výkop v místě stávajícího kabelovodu na nezbytnou hloubku dle vzorového příčného řezu (jeho obnažení).

Skutečné provedení – zakreslení této ochrany do stáv.dokumentace, doprava – doprava panelů na stavbu, měření – kontrolní kalibrační měření stáv.kabelovodu, zda nebyl pracemi porušen.

17- V rámci SO 02 má dojít k přepojení kameninových přípojek, v soupisu prací je dáno položkami č. 79 a 80, které jsou zřejmě kumulované, tedy obsahují výkop, zásyp atd... Může zadavatel rozdělit a přidat odpovídající množství k položkám pro samostatné práce (hloubení, zásyp), které jsou v rozpočtu již obsaženy? Může zadavatel také doplnit požadavky na kameninové potrubí (třída, spojovací systém...)?

Jedná se o přepojení přípojek, ke kterým nejsou dostupné podklady. Ocenění těchto položek je v odborné kompetenci účastníka dle předložené PD.

18- V soupisu prací v objektech komunikací jsou drenážní trubky PE-HD SN 8, PD však uvádí PVC bez požadavku na kruhovou pevnost, co platí?

Platí uvedené v soupisu prací.: PE-HD SN 8.

19- Z projektové dokumentace se zdá, že v rámci SO 101 jsou betonové obruby na zvýšeném prahu přechodu, kde jsou klasické obruby 150/250, nelze však vyčíst kam patří snížený betonový obrubník. Obdobně nelze poznat, kam přijde kamenný obrubník 200x250 a kam 300x250. Ze současných výkresů to není zřejmé. Jelikož se jedná PDPS, mělo by toto být v situaci rozeznatelné (i v dalších objektech), můžete doplnit?

Platí výměry v soupisu prací. Použití jednotlivých druhů a rozměrů obrub je patrný z dalších příloh PD např. Vzorových řezů. Podrobný výkres použití jednotlivých obrub, stejně tak jako podrobné výkresy kladu dlažeb budou vzhledem ke složitosti stavby součástí realizační dokumentace stavby.

20- Napříč soupisem prací se vyskytují položky pro kladení dlažeb a obrub, kde se ve specifikaci uvádí „nakoupeno dříve, dovoz z meziskládky“, co je tím myšleno? Tyto dlažby a obruby pak totiž v soupisu prací chybí. Znamená, že zadavatel tímto materiálem již disponuje a zhotovitel nebude dodávat?

Nákup červené žulové dlažby a obrub zajišťuje OI MMB mimo tuto soutěž. Materiál bude nakoupen a uložen na skládce v blízkosti stavby, v projektu je uvažováno s dovozem tohoto materiálu ze vzdálenosti 3km a s jeho pokládkou.

21- SO 102 z PD není patrné, které vpusti budou napojeny DN 150 a které DN 200, můžete doplnit?

Zadavatel sděluje, že vpusti č. 19 a 20 budou napojeny společnou přípojkou DN 200, ostatní vpusti DN 150.

22- SO 101 a SO 104, v soupisu prací figuruje sedlová odbočka (č. 28617409) pro napojení přípojek. V soupisu je napsáno „odbočka sedlová PP korugované DN 300-500/150“, domníváme se, že přípojky jsou z kameniny. Na jaké potrubí se vlastně napojujeme? Dle situace se jedná o DN větší než 600 (viz. legenda), ale sedlo má být pro DDN 300-600.

Zadavatel sděluje, že napojení na kanalizace bude provedeno podle městských standardů a požadavků správce kanalizace. Byla přidána položka:

109	K	837314111R	Dodávka a montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150
	PP		Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150, kompletní dodávka a montáž vč. potřebného materiálu pro napojení přípojky UV
	VV		"Jádrový odvrť pro přípojky UV v DN 150, kompletní dodávka a montáž vč. potřebného materiálu pro napojení přípojky UV" 3

Následující položky byly odstraněny:

50	K	837314111	Montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150
51	M	28617409	odbočka sedlová kanalizace PP korugované DN 300-500/150

Zadavatel sděluje, že výše uvedené bylo opraveno v soupisu prací.

23- SO 104 pol. 916111122 a pol. 916111123 se týkají dvouřádku se žulových kostek. Ze situace není patrné, kde mají být realizovány. Pokud mají být jako přídlažba ke kamennému obrubníku, tak neodpovídá množství. Můžete upřesnit?

Přídlažba bude realizovaná pouze podél obruby v jižní části – v návaznosti na záliv BUS. Podél ostatních obrub realizovaná nebude.

24- Co v situaci SO 104 znamenají čtvercové šrafy u spodní obruby a podél plochy zastávky? V legendě chybí.

Jedná se o stupňovité napojení st. konstrukce na novou.

25- SO 106 pol. 49 č. 59245021 má být dlažba v konstrukci 15 bez fazety? Specifikovaný materiál v soupisu prací v názvu neuvádí.

Ano, jedná se o dlažbu bez fazet.

26- SO 106 pol. 54 „Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m²“, ve specifikaci položky je uvedeno „konstrukce č.8 – šedá bez fazety“ 2275, materiál je v soupisu zastoupen položkou 55, ale pouze v množství 153,816 m². Můžete prověřit zda není chybně?

Účastník nacení tuto položku s výměrou 176,20m². Zadavatel sděluje, že uvedené bylo opraveno v soupisu prací.

27- Podle projektové dokumentace má být konstrukce č.6 z řezané dlažby a konstrukce č. 7 ze štípané. V soupisu prací SO 106 pol. 43 je však ve specifikaci u obou napsáno štípaná, co platí?

V p.č. 43 opravit v řádku 298 až 301 na dlažba kamenná řezaná. Zadavatel sděluje, že uvedené bylo opraveno v soupisu prací.

28- V SO 301 je výkres napojení UV do potrubí, sedlo a jádrový vývrt v soupisu prací postrádáme, můžete doplnit?

Zhotovitel nacení napojení přípojky jako její součást v SO102.

Následující položkou s výměrou 4ks.

50	K	837314111R	Dodávka a montáž kameninových útesů s hrdlem DN 150
PP			Montáž kameninových útesů s hrdlem na potrubí betonovém a železobetonovém DN 150, kompletní dodávka a montáž vč. potřebného materiálu pro napojení přípojky UV
VV			"Jádrový odvrt pro přípojky UV v DN 150, kompletní dodávka a montáž vč. potřebného materiálu pro napojení přípojky UV" 5

a s výměrou 1ks.

103	K	837354111R	Dodávka a montáž kameninových útesů s hrdlem DN 200
-----	---	------------	---

Zadavatel sděluje, že uvedené bylo opraveno v soupisu prací.

29- V soupisu prací objekt SO 301 pol. 32 a 33 je plastová trubka, která má propojit šachty a čerpací studnu, kde je uvažováno s čerpací studnou? Nikde v PD o tom není zmínka, přijde nám zvláštní, že se do nějaké studny napojujeme s potrubím tak velkého průměru (DN 600). Očekává se velký přítok, uvažuje se nějaké přepojování?

Jedná se o plastovou čerpací jímku pro případné snižování HPV.

30- Domníváme se, že v soupisu prací k SO 302 chybí napojení podélné vpusti (SO 106) do šachet ŠZ2, ŠZ3, ŠZ4, ŠZ5, které je v situaci SO 302 označeno jako dotčené. V jiném objektu jsme započítáno nenašli, můžete doplnit?

Napojení podélné vpusti do šachty je součástí SO 302 položka 57 „Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160“.

Přípojky PE DN 150 v délce 7,6m nacení zhotovitel v SO 106.

92	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150	m	7,600
----	---	-----------	---	---	-------

93	M	28617025	trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN12	m	7,714
----	---	----------	---	---	-------

Zadavatel sděluje, že uvedené bylo opraveno v soupisu prací.

31- V objektu SO 02 obnova kanalizace je v šachtě Š6 navržen dočasný obtok částečně vnitřkem šachty. Tento obtok má být z ocelových trubek. Toto řešení se nám zdá poměrně náročné na realizaci a zbytečně nákladné. Může zhotovitel provést dočasný obtok například z plastového potrubí?

Zhotovitel může provést dočasný obtok z plastového potrubí.

Poznámka zadavatele:

Položky v objektu SO01 č. 117, 118, 119, 122, 123 byly opraveny. Platí soupis prací.

Položky v objektu SO07 č. 42, 45, 46, 49, 52 byly opraveny. Platí soupis prací.

32- Může zadavatel sdělit informace o realizaci dalších objektů, které nejsou součástí této předmětné zakázky (1 fáze), ale fakticky na sebe navazují? Například PD říká, že po realizaci kanalizace dojde i k obnově plynovodního potrubí (viz. TZ SO 02). Při realizaci kanalizace má také dojít k odstranění a přesunutí některých sloupů VO vč. kabelů. Nemluvě o tom, že v souhrnné technické zprávě je výčet dalších objektů podzemního vedení, které nejsou v předmětné zakázce. Nemělo by být všechno podzemní vedení dokončené, než dojde k finální úpravě povrchů?

Zadavatel sděluje, že obnova plynovodního potrubí bude provedena dle TEZA č. 2000014039 společnosti GasNet, s.r.o.. Ostatní stavební objekty neuvedené v této zadávací dokumentaci budou součástí zadávacích dokumentací ostatních subjektů. Účastník musí počítat s koordinací s ostatními stavbami v řešené lokalitě.

33- SO 02, zdá se že výkop rýhy mezi šachtami Š4 – Š5 není zahrnut ve vodorovné dopravě a poplatku za skládku (figura vykop_rr), nezdá se, že by měl být použit zpět pro zásyp, můžete prověřit?

Ano, množství výkopu rýhy mezi šachtami Š4-Š5 je nutno zahrnout do položek vodorovného přemístění a do položky poplatku za skládku.

objekt SO 02 - Obnova kanalizace - otevřený výkop

položky - původní množství

41	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	974,701
42	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	649,801
44	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	2 712,918

položky - nové množství

41	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 218,353
42	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	812,235
44	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3 391,082

Zadavatel sděluje, že uvedené bylo opraveno v soupisu prací.

34- Co zahrnují v SO 02 položky č.79 a 80 přepojení kameninové přípojky? Respektive jaké práce jsou součástí těchto položek? Specifikace položky chybí.

Zadavatel sděluje, že se jedná o přepojení a obnovu dvou stávajících přípojek DN150 a DN300 – viz. situační výkresy.

35- SO 106 pol. 46 „kladení dlažby z mozaiky“ do položky je zahrnuta i konstrukce š.8 a 15 což je ale klasická betonová dlažba 20x20, která je započítána jinde, můžete opravit?

Žulová mozaika je použita dle architektonického návrhu v těchto konstrukcích v množství 8% plochy - položka je správně.

36- SO 106 po. 43 „kladení dlažby s drobných kostek“ ve specifikaci je dlažba kamenná štípaná konstrukce č. 7 o rozměrech 10/10/6. V PD je však tloušťka dlažby 100 mm (10/10/10), co platí?

Zadavatel sděluje, že platí 10/10/10. Opraveno v popisu položky. Opraveno v soupisu prací.

37- v SO 04 a 07 je náhradní zásobování vodou z ocelového potrubí. Žádám o upřesnění, o jaké potrubí jde (vnitřní úprava, výroba...).

Náhradní zásobování je plně v gesci zhotovitele. Potrubí musí vyhovovat normám a předpisům a městským standardům pro vodovodní síť.

38- SO 02, mezi šachtou Š4 a Š5 vede v souběhu s kanalizací STL plynovod a NTL plynovod, který ji podélně kříží. Technická zpráva se zmiňuje, že kanalizace se za předpokladu nerealizace obnovy plynovodního potrubí, bude provádět pod plynovodním potrubím. Upozorňujeme, že provádět kanalizaci pod plynovodním potrubím je nereálné. Žádáme zadavatele, aby přišel s návrhem řešení v případě zachování plynovodního potrubí.

V TZ je uvedena nutnost koordinace se stavbou dle TEZA č. 2000014039 společnosti GasNet, s.r.o. Projekt obnovy plynovodního potrubí bude realizován. Dále jsou v PD uvedeny kopané sondy pro ověření polohy inženýrských sítí v oblasti, aby se případné kolize ověřili či vyloučili.

39- 212038 – kanalizace a vodovod SO 04 – obnova vdv, ve VV je položka:

188	M	422 4906 R	zemní souprava teleskop. k šoup. DN 250 mm, krytí 1,20-1,8 m	kus	0,247
-----	---	------------	--	-----	-------

PP

zemní souprava teleskopická k šoupátku DN 80 mm, krytí 1,20-1,80 m

V poznámce k položce je jiná dimenze než v popisu položky. Množství by mělo být celá jednotka kusů. Žádám o revizi VV – dimenze, množství.

Zadavatel sděluje, že uvedené bylo opraveno v soupisu prací.

40- 212038 – kanalizace a vodovod SO 90 – VRN, V pol.č.26 průzkum stávajících přípojek je uvedeno množství 0. Má být tato položka s nulovým množstvím oceněna?

Účastník položku nacení s nulovým množstvím. Jedná se o průzkum v současné době neznámých přípojek, které se v tomto historickém území mohou vyskytovat.

41- 212038 – kanalizace a vodovod SO 04 – obnova vdv; Ve VV jsou položky:

260	K	23002 4901 R	D + M Ocelová přivařovací příruba DN 50, PN 10	kus	7,000
PP			D + M Ocelové koleno DN 200 - 90°		
VV			"A1 - NZ" 7		7,000
261	K	23002 4902 R	D + M Ocelová přivařovací příruba DN 300, PN 10	kus	2,000
PP			D + M Ocelové koleno DN 200 - 90°		
VV			"A1 - NZ" 2		2,000

V poznámce k položkám je uveden jiný typ tvarovky a dimenze. Žádám o revizi VV – jasné zadání typu tvarovky, dimenze.

Zadavatel sděluje, že chybný popis položky byl odstraněn. Opraveno v soupisu prací.

42- 212038 – kanalizace a vodovod SO 07 – opatření na vdv

Ve VV je položka:

182	K	23003 7915 R	D + M Přírubový spoj DN 250, PN 16	kus	8,000
VV			Přírubový spoj DN 500, PN 16		
VV			12x šroub M 24-100mm, materiál nerezová ocel A4		
VV			12x matice M 24, mosaz		
VV			24x podložka M 25, materiál nerezová ocel A2		
VV			1x těsnění, bez azbestové, s ocel. výztuhou		
VV		"řad A7"	6 + 2		8,000

V poznámce k položce je uvedena jiná dimenze než v popisu položky a následující specifikace materiálu odpovídá dimenzi DN 500. Jedná se o přírubový spoj DN 250 nebo 500?

Zadavatel sděluje, že se jedná o přírubový spoj DN 250. Opraveno v soupisu prací.

43- 212039 - Mendlovo náměstí - úprava veřejného prostranství, fáze I

Ve VV jsou položky:

SO 102 – komunikace Mendlovo náměstí terminál

42	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	452,000
VV			"kostka 10/10 červená žula do cem. lože s cem. zálivkou. Pouze pokládka s dovozem ze 3 km, hmotnost 0,222 t/m2"		

SO 106 – chodníky a zpevněné plochy – Mendlovo náměstí

43	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	2 621,100
VV			"dlažba kamenná štípaná 10/10/6, konstrukce č. 7, dlažba bude uložena a nakoupena dřívě, dovoz z meziskládky" 1510		1 510,000
VV			"dlažba kamenná štípaná 20/20/6, konstrukce č. 6, dlažba bude uložena a nakoupena dřívě, dovoz z meziskládky" 786		786,000
VV			"dlažba kamenná štípaná 20/20/6 reliéfní žulová, konstrukce č. 6, nákup a dovoz" 18		18,000
VV			"dlažba kamenná štípaná 20/20/6 žulová - kontrastní barva, konstrukce č. 6, nákup a dovoz" 21		21,000
VV			"dlažba kamenná štípaná 20/20/6 žulová - s reliéfní úpravou pro vodící linie, konstrukce č. 6, dlažba bude nakoupena dřívě, dovoz z meziskládky" 21		21,000
VV			"dlažba kamenná štípaná 10/10/10 žulová - červená, konstrukce č. 14a, dlažba bude nakoupena dřívě, dovoz z meziskládky" 146		146,000
VV			"dlažba kamenná štípaná 10/10/10, konstrukce č. 14b - velká spára" 51,1		51,100
VV			"dlažba kamenná štípaná 10/10/10, konstrukce č. 14c - velká spára" 68		68,000
VV			Součet		2 621,100

Chápe uchazeč správně, že dodávka vyznačených materiálů (s popisem „bude nakoupena dřívě“) není předmětem nabídky? Je již nakoupena a bude k dispozici zhotoviteli?

Ano, nákup zajišťuje OI MMB mimo tuto soutěž. Materiál bude nakoupen a uložen na skládce v blízkosti stavby, v projektu je uvažováno s dovozem tohoto materiálu ze vzdálenosti 3km a s jeho pokládkou. Všechny obruby a dlažby uvedené v soupisu prací jako dodávka jsou z dlažby šedé.

Zadavatel jako přílohu přikládá opravený soupis prací a situační nákres.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb