



ZÁBRADLÍ


PŘÍČNÝ ŘEZ M 1:10
DETAIL ZÁBRADLÍ




POLE ZÁBRADLÍ M 1:20
DETAIL ZÁBRADLÍ



POHLED NA ZÁBRADLÍ M 1:100



PŮDORYS M 1:100



OCEL

S235 JRH (JR) POŽADAVKY NA MATERIÁL NENOSNÉ KONSTRUKCE JSOU DLE ČSN EN 10 210 – část 1,2 S DOKUMENTY
TŘÍDA PROVEDENÍ XC2 KONTROLY 2.1 DLE ČSN EN 10 204.

OCHRANA PROTI KOROZI

OCHRANA PROTI KOROZI NAVRŽENA DLE TKP, KAPITOLA 19, TO JE KOMBINOVANÝ POVLAK PRO PROSTŘEDÍ C4 – ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ ČI NÁTĚR S VYSOKÝM OBSAHEM ZINKU TL. 70 MIKRONŮ + TŘÍVRSTVÝ NÁTĚR DLOUHODOBÉ ŽIVOTNOSTI, CELKEM TEDY 280 MIKRONŮ (NOMINÁLNÍ TL.) A 224 MIKRONŮ (MINIMÁLNÍ TL.), VRCHNÍ NÁTĚR V ODSTÍNU RAL 7016 (TZV. ANTRACITOVÁ ŠEDÁ).

- POŽADAVEK NA ŽIVOTNOST POVRCHOVÉ OCHRANY VV – VELMI VYSOKÁ, POŽADOVANÁ MINIMÁLNÍ TRVANLIVOST 15 LET, ODOLNOST PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ, ODOLNOST VE STYKU S CHEMIKÁLIEMI, ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ.
- NÁTĚR SE PROVEDE NA OČIŠTĚNOU KONSTRUKCI /MOŘENÍ V KYSELINĚ/. U KONSTRUKCE PŘED NANESENÍM PKO BUDOU ODSTRANĚNY OKUJE A REZ.

ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	70µm
TŘÍVRSTVÝ NÁTĚR	2x VRSTVA NA BÁZI EPOXIDU 2x75 µm
	1x VRSTVA AN BÁZI POLYURETANU 60 µm
CELKEM	280 µm

KOTEVNÍ ŠROUBY ZÁBRADLÍ VČETNĚ MATIC A PODLOŽEK BUDOU Z NEREZOVÉ OCELI VHODNÉ DO PROSTŘEDÍ S CHLORIDY (A4, RESP. A5 DLE ČSN EN ISO 3506).
MATICE A KOTEVNÍ ŠROUBY PATNÍCH PLECHŮ ZÁBRADLÍ SLOUPKŮ BUDOU OPATŘENY PLASTOVOU NEBO NEBO GUMOVOU KRYTKOU.

POZNÁMKY

- 1/ VŠECHNY NEOZNAČENÉ SVARY PROVÉST JAKO KOUTOVÉ O ÚČINNÉM ROZMĚRU a=3 mm.
- 2/ VŠECHNY OSTRÉ HRANY UPRAVIT NA POLOMĚR R=2 mm.
- 3/ ZÁBRADLÍ VŽDY PROVÉST SE SVISLÝMI SLOUPKY A VÝPLŇÍ, MADLA A KOTEVNÍ DESKY PROVÉST VE SPÁDU, ODPOVÍDAJÍCÍMU PODÉLNĚMU A PŘÍČNĚMU SKLONU ŘÍMS.
- 4/ OTVORY (POLOHA A VELIKOST OTVORU) PRO ODVZDUŠNĚNÍ PRO ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ BUDOU PROVEDENY PO DOHODĚ S TECHNOLOGEM ZINKOVNÝ.
- 5/ NA ZÁBRADLÍ BUDE PŘED VÝROBOU ZPRACOVÁNA A ODSOULASENA VÝROBNĚ-TECHNICKÁ DOKUMENTACE

PDPS

D.1.2 1. STAVBA

INVESTOR:

B|R|N|O|

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

Domínkánské náměstí 1, 602 01 Brno

ABRNO

BRNĚNSKÉ KOMUNIKACE, a.s.

Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

TE

TEPLÁRNY BRNO, a.s.

Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

KOORDINÁTOR PROJEKTU A PROJEKTANT

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

OSSENDORF

BRNO

ČÍSLO SMLOUVY

5500 – 21000231

HLAVNÍ PROJEKTANT

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

ING. VLASTISLAV NOVÁK Ph.D.

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

OSSENDORF

BRNO

ČÍSLO SMLOUVY

5500 – 21000231

SO 207 SCHODY KOVOVÉ

ZODP. PROJEKTANT	ING. KVĚTOSLAV RUŠAR		
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ KNOBLOCH		
KONTROLOVAL	ING. JAROMÍR RUŠAR		
KRAJ: JIHO-MORAVSKÝ	KÚ: PÍŠÁRKY [610208]	DATUM	11/2021
AKCE/STAVBA		FORMÁT	5 A4
C. VOZOVNA PÍŠÁRKY, ETAPA III.		STUPEŇ PD	PDPS
VRATNÁ TRAMVAJOVÁ SMYČKA, SOUVISEJÍCÍ STAVBY KOMUNIKACÍ, PLOCH A ZAŘÍZENÍ		ČÍSLO ZAKÁZKY	2020 089.4 2020 089.5
SLOUŽÍČÍ K OBSLUZE BUDOUCÍHO MULTIFUNKČNÍHO SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO PAVILONU		MĚŘÍTKO	1:10, 1:20, 1:100
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ - D.1.2. MOSTNÍ OBJEKTY A ZDI		ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO PD/PŘÍLOHY
STAVEBNÍ OBJEKT		ZÁBRADLÍ	
		j	