


ULOŽENÍ KAMENINOVÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ S INTEGROVANÝM SPOJEM ZABUDOVANÝM VE VYROBĚ


RÝHA SE SVISLÝMI STĚNAMI MĚŘÍTKO 1 : 25



1. TABULKA ROZMĚRŮ

TROUBA	JMENOVIÁ SVĚTLOST	DN	200
	TLOUŠŤKA STĚNY	t	20
	TLOUŠŤKA HRDLA	t2	39
	DÉLKA	L	1500
RÝHA	VNĚJŠÍ Ø HRDLA TROUBY	B	318
OBETONOVÁNÍ TROUBY	HLOUBKA POD TROUBOU	a	120
	HLOUBKA NAD TROUBOU	b	100
	VÝŠKA PŘI STĚNĚ RÝHY	c	207
	DOPLNĚK	d	253
	CELKOVÁ VÝŠKA	e	460
PRAŽEC	DRUH BETONU		B12.5
	ŠÍŘKA	š	150
	VÝŠKA	v	120
	DÉLKA	l	600
ROZDÍL KÓT		f	140

POZNÁMKA : ROZMĚRY c, a, MUSÍ BÝT NAVRŽENY PODLE HLOUBKY RÝHY A ZPŮSOBU PAŽENÍ
A STATICKÉHO POSOUZENÍ POTRUBÍ



- LEGENDA :
- ① DRENÁŽNÍ TRUBKY
 - ② ZHUTNĚNÝ ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
 - ③ PODKLADNÍ BETON B12.5
 - ④ PRAŽEC
 - ⑤ KAMENINOVÁ TROUBA DN200–DN1000
 - ⑥ BETONOVÉ KLÍNY
 - ⑦ PROSTÝ BETON B12.5, B15
 - ⑧ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZRNA DO 30mm
 - ⑨ ZPĚTNÝ ZÁSYP RÝHY–HUTNĚNÝ DLE POŽADAVKŮ PRO ÚPRAVU POVRCHŮ

SO 07 - VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

AUTOR	Ing. Petr Hlaváč sídl: Trávníky 41, 613 00 Brno, tel: +420 731 179 238	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Petr Hlaváč	
VYPRACOVAL	Ing. Petr Hlaváč	
NÁZEV VÝKRESU	07.10. Vzorové uložení potrubí kanalizační přípojky	MĚŘÍTKO 1:25
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ	DATUM 03/2021
INVESTOR	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno	Č. PARÉ
MÍSTO STAVBY	Brno, parc. č. 325, 326, 328, 329, 330; k.ú. Staré Brno 610089	
STUPEŇ	DSP - dokumentace pro stavební povolení	