

Zadavatel:**Statutární město Brno**

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno

IČO: 44992785

Veřejná zakázka:**„Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů, Žlutý kopec v Brně – výběr dodavatele stavebních prací“**

veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném podlimitním řízení podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

dle ust. § 98 a § 99 ZZVZ

Zadavatel, statutární město Brno, obdržel ve výše nadepsaném zadávacím řízení žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

V návaznosti na obdržené žádosti zadavatel uvádí znění dotazu a připojuje odpovídající informaci.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace pořadové číslo 2, doručená dne 31.1.2022**Dotaz č.1:*****II.etapa SO 01 - vodojem 01***

1) Soupis prací tohoto objektu obsahuje následující položky:

12	Z/03.1	D + M Pochozí rovina z pororoštu š. 2000mmkompletně dle výpisu výpis zámečnické práce	ks	22,00000	0,00
Pochozí rovina z pororoštu, šířka 1500 mm (1000 mm ve vstupním otvoru), délka 45 480 mm (1060 mm ve vstupním otvoru) Materiál: lisovaný pororošt Pororošt šířky 1500 mm, délky 2000 m (1060 mm), výška pororoštu – 40 mm, tloušťka plechu 3 mm Rozměr ok – 300/300 mm Konstrukce – samonosný pororošt položen na gumové podložky Povrch. úprava – žárově pozinkováno					

13	Z/03.2	D + M Pochozí rovina z pororoštu š. 1480mmkompletně dle výpisu výpis zámečnické práce	ks	1,00000		0,00
Pochozí rovina z pororoštu, šířka 1500 mm (1000 mm ve vstupním otvoru), délka 45 480 mm (1060 mm ve vstupním otvoru) Materiál: lisovaný pororošt Pororošt šířky 1500 mm, délky 2000 m (1060 mm), výška pororoštu – 40 mm, tloušťka plechu 3 mm Rozměr ok – 300/300 mm Konstrukce – samonosný pororošt položen na gumové podložky Povrch. úprava – žárově pozinkováno						
14	Z/03.3	D + M Pochozí rovina z pororoštu š. 1060mmkompletně dle výpisu výpis zámečnické práce	ks	1,00000		0,00
Pochozí rovina z pororoštu, šířka 1500 mm (1000 mm ve vstupním otvoru), délka 45 480 mm (1060 mm ve vstupním otvoru) Materiál: lisovaný pororošt Pororošt šířky 1500 mm, délky 2000 m (1060 mm), výška pororoštu – 40 mm, tloušťka plechu 3 mm Rozměr ok – 300/300 mm Konstrukce – samonosný pororošt položen na gumové podložky Povrch. úprava – žárově pozinkováno						

V popisech položek je uváděn pororošt s rozměrem ok 300/300 mm.

Rozměr ok je dost velký a nevhodný pro pochozí pororošt.

Nemá být oceněn pororošt s okem o rozměru 30/30 mm? Můžete upravit popis položek?

Odpověď na dotaz č.1: Ano jde o pororošt s oky 30 x 30 mm. Jde o překlep, pororošt s oky 300 x 300 mm neexistuje. Chyba je zřejmá, popis není nutné upravovat.

Dotaz č.2:

I.etapa SO 01 - vodojem 01

Výkaz výměr obsahuje položku:

55	95-03	Dopřesnění realizační dokumentace, 2% z HSV + PSV	%	2,00000		0,00	Vlastní
----	-------	---	---	---------	--	------	---------

I.etapa SO 02 - vodojem 02

75	95-03	Dopřesnění realizační dokumentace, 2% z HSV + PSV	%	2,00000		0,00
----	-------	---	---	---------	--	------

II.etapa SO 01 - vodojem 01

6	95-03	Dopřesnění realizační dokumentace, 2% z HSV + PSV	%	2,00000		0,00
---	-------	---	---	---------	--	------

II.etapa SO 03 - vodojem 03

17	95-03	Dopřesnění realizační dokumentace, 2% z HSV + PSV	%	2,00000		0,00
----	-------	---	---	---------	--	------

II.etapa SO 04 – dům hlídače

91	95-03	Dopřesnění realizační dokumentace, 2% z HSV + PSV	%	2,00000		0,00
----	-------	---	---	---------	--	------

Položka vymezuje náklady na dopřesnění dokumentace RDS jako pevně zadané 2% z našich nákladů HSV+PSV, můžeme upravit položku jako 1 KPL, abychom mohli doplnit skutečné náklady dle naší nabídky?

Odpověď na dotaz č.2: Ne. Vzhledem k současné nemožnosti průzkumů skutečného stavu podzemních konstrukcí vodojemů a podloží pod domem hlídače, a vzhledem k tomu, že dokumentace pro provádění stavby se teprve zpracovává předpokládáme, možné dopřesňování projektové dokumentace na základě skutečností zjištěných při realizaci. Položka je stanovena procentuelně, aby nikdo ze soutěžících nebyl znevýhodněn při naceňování zatím neznámých skutečností.

Dotaz č.3:**II.etapa SO 06 - park – zpevněné plochy**

Výkaz výměr obsahuje položku:

6	000013VD	Ocelový obrubník vč ochr. nátěru - D+M komplet	m	742,00000		0,00
---	----------	--	---	-----------	--	------

PKO je požadována nátěrem, nikoliv pozinkováním?

Odpověď na dotaz č.3: Ano. Antikorozní jednovrstvý lak na kov.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 97 odst. b) ZZVZ současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze 14.2.2022, 10:00 hod. do 16.2.2022, 10:00 hod.

za statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna