Legenda místností 1NP

Č.M.	Popis	S.V. (mm)	Plocha (m2)	Podlaha Číslo	Podlaha Popis	Stěna	Strop	Poznámka
101	Hlídač	2700	6,16	P12	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
102	Odpady	2700	6,29	P12	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
103	Myčí kontejnerů	2700	8,86	P13	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
104	Předpokládaná místnost -	2700	Nedostatek místa	-	-	-	-	Vložena ze 1PP.
105	Schodiště	2700	9,66	P12	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
106	Předsíň	2700	7,55	P12	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
107	WC	2700	3,61	P12	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
108	Sprcha	2700	1,97	P13	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
109	Skladiště úklidu	2700	7,98	P12	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
110	Suchý sklad	2700	4,72	P12	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
111	Chodba	2700	98,18	P12	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
112	Hrubá zóna	2700	12,77	P12	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
113	Kuchyně	2700	47,26	P13	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
114	Předsíň termoportů	2700	8,29	P13	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
115	Oběd	2700	5,81	P12	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
116	WC	2700	4,36	P13	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
117	Atrium	2700	99,34	P12	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
118	Učna 1	3000	92,19	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
119	Učna 2	2700	12,63	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
120	WC 1	2700	14,83	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
121	Skladiště úklidu 1	2700	7,68	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
122	Předsíň 1	2700	6,61	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
123	WC učitelé 1	2700	2,76	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
124	Učitelé 1	2700	4,28	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
125	Sklad 1	2700	5,45	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
126	Třída 1	3000	94,28	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
127	Učitelé 2	2700	4,28	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
128	WC učitelé 2	2700	2,76	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
129	Předsíň 2	2700	7,66	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
130	Učna 2	2700	10,08	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
131	WC 2	2700	14,43	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
132	Skladiště úklidu 2	2700	5,83	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
133	Sklad 2	2700	9,69	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
134	Učitelé 3	2700	5,32	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
135	WC učitelé 3	2700	2,73	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
136	Předsíň 3	2700	6,24	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
137	Třída 2	3000	92,13	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
138	Učna 3	2700	10,83	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
139	WC 3	2700	14,43	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
140	Skladiště úklidu 3	2700	7,68	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
141	Předsíň 4	2700	6,61	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
142	WC učitelé 4	2700	2,76	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
143	Učitelé 4	2700	4,28	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
144	Sklad 3	2700	5,45	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
145	Třída 3	3000	94,28	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
146	Učitelé 5	2700	4,28	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
147	WC učitelé 5	2700	2,76	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
148	Předsíň 5	2700	7,66	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
149	Učna 5	2700	10,08	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
150	WC 5	2700	14,43	P14	Epoxidová stěrka	Omítkaný obklad	SDK podhled	
151	Sklad 4	2700	5,32	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
152	Zádveří	2700	18,87	P12	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
153	Chodba	2700	21,23	P12	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
154	Oběd	2700	5,93	P12	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
155	Hrubý kuchyně	2700	19,28	P13	Keramická dlažba	Omítka	SDK podhled	
156	Předpokládaná místnost -	2700	Nedostatek místa	-	-	-	-	Vložena ze 1LP.
157	Sterilizace+Nádobíčka	2700	26,63	P11	Pryžová stěrka	Omítka	SDK podhled	
158	Výdej	2700	9,67	P14	Epoxidová stěrka	Omítka	SDK podhled	
159	Prostor	2700	5,22	P12	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
160	WC	2700	3,98	P13	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
161	Sprcha	2700	2,54	P13	Keramická dlažba	Omítkaný obklad	SDK podhled	
171	Kočár	3850	3,68	-	Uzavírací kobr	Omítka	Omítka	
			964,93					

LEGENDA ZNAČENÍ

- PŘÍVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VZT POTRUBÍ V STĚNOVÉM PROVEDENÍ
- PŘÍVODNÍ SAS VZT POTRUBÍ
- ODVODNÍ VYTÁPĚNÉ VZT POTRUBÍ
- CHEMIA HADICE
- TEPELNÁ IZOLACE
- HLUKOVÁ IZOLACE
- REGULAČNÍ KLAPKA
- REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
- REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU
- ZK ZPĚTNÁ KLAPKA
- PK POŽÁRNÍ KLAPKA
- SM STĚNOVÁ MŘÍŽKA
- PVM POŽÁRNÍ VÍ TRACÍ MŘÍŽKA
- TLUMIČ HLUKU DO HRANATÉHO POTRUBÍ
- TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ
- SD-600-00 STROPNÍ DIFUZOR
- ŠTĚRBINOVÁ VÝUSTKA
- TALÍŘOVÝ VENTIL
- PV-1-400/00 POTRUBNÍ VÝUSTKA
- HV-... nn LOKÁLNÍ NÁTĚR HORNÍ HRANY
- SH-... nn LOKÁLNÍ NÁTĚR SPODNÍ HRANY
- OSA-... nn LOKÁLNÍ NÁTĚR OSY POTRUBÍ
- CU POTRUBÍ CHRÁNIČKA
- 6,35x12,70 OMNAUT CU POTRUBÍ DĚLKA CU POTRUBÍ
- RD-1 ROZDĚLOVAČ POTRUBÍ CHRÁNIČKA
- MNOŽSTVÍ PŘÍVODNÍHO VZDUCHU [m3/h]
- MNOŽSTVÍ ODVODNÍHO VZDUCHU [m3/h]

0,000 = 266,120 m n. m. B.p.v.

generální projektant

projektant části

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Ing. arch. Petr Kadéra	vypracoval	Ing. Michal Kyselka
HIP	Ing. Ivana Ambrožová	kreslil	Ing. Michal Kyselka
kontroloval	Ing. Marek Vrba	zodp. projektant	Ing. Aleš Menc
stavebník	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno		
místo stavby	parc.č. 1938/550, 1938/559, 1938/560, 1930/1, 1930/26, 339/5, 3224/2, k.ú. Brno-Bystrc		

pare číslo

dokument	A-20-23
datum	02/2022
formát	15×A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:50
číslo přílohy	101

MŠ NAD DĚDINOU

název stavby

objekt SO 01 MŠ NAD DĚDINOU

část D.1.4c TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZT A CHLAZENÍ

název dokumentu **PŮDORYS 1NP**