

Zadavatel:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

a

Brněnské komunikace a.s.

se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

Veřejná zakázka:

„Akademické náměstí včetně parkovacího domu – zhotovitel stavby “

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 4. 2022

Žádost č. 1 ze dne 21. 4. 2022:

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 SO 02 Parkovací dům – stavební část – Výpis zámečnických výrobků

Výpis prvků obsahuje prvky s označením Z49 a Z50 s poznámkou viz. Detail. Tyto detaily jsme nenašli v zadávací dokumentaci, žádáme zadavatele o jejich doplnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že vyžádané detaily budou doplněny v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 2 SO 09 Přípojka sítě elektronických komunikací

V krycím listu (celkovém rozpočtu je uvedeno, že přípojku platí a realizuje Cetin). Zároveň je ve výkazech výměr obsažen rozpočet obsahující 3 položky – Těsnící vložka HSI, Trezor a jádrové vrtání). Znamená to, že tyto tři položky mají být oceněny uchazečem?

Informace zadavatele:

Zadavatel k dotazu sděluje, že tyto tři uváděné položky mají být oceněny v rámci podaných nabídek.

Dotaz č. 3 SO 09 Přípojka sítě elektronických komunikací

Žádáme o bližší specifikaci (požadavky Zadavatele) pro položku č. 2 Trezor.

2	375	Trezor vč. osazení
---	-----	--------------------

Informace zadavatele:

K uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že se jedná o klíčový trezor (**pro uchování jednoho či více klíčů**) pro zabudování do zdi objektu. Trezor je určen pro objekty bez stále obsluhy pro uložení klíčů od objektu.

Jedná se o tubus do kterého se uzamyká mechanická vložka (varianta: základní tubus s krytkou) o průměru 38 mm x 113 mm včetně cylindrické vložky, která se uzamyká do tubusu (varianta: základní vložka – 2 klíče bezpečnostní třída 3).



K uvedenému obrázku zadavatel dodává, že se jedná **pouze o ilustrativní znázornění** a nejedná se o odkaz na konkrétní výrobek anebo konkrétního výrobce.

Dotaz č. 4 SO 17.2 Závery a pokladny pro venkovní parkoviště

Rekapitulace (Celkový rozpočet) obsahuje 1 položku, zatímco v balíčku výkazu výměr jsou uvedeny 2 samostatné rozpočty a to:

- SO 17.2_Závory a pokladny venkovní_výkaz výměr
- SO 17.2_Závory a pokladny venkovní_výkaz výměr_BEZ ZÁVOR

Celkový rozpočet:

SO17.2.ST - Závory a pokladny - základové patky	0,00	0,00	
---	------	------	--

Znamená to, že do rekapitulace se má sečíst cena těchto 2 výkazů výměr?

Pokud ano, žádáme Zadavatele zároveň o prověření položek v těchto VV. Domníváme se, že dochází ke zdvojení položek, a to položek s č. 36-38.

SO 17.2_Závory a pokladny venkovní_výkaz výměr:

36	H	Dvouřádkový displej s písmenem P a 6 zobrazovacími RGB segmenty	KS	2		0,0	0,0	0,0
37	H	Komponenty pro montáž GP4I na sloupek	KS	2		0,0	0,0	0,0
35	H	UTP cat6 bezhalogenové provedení	M	305		0,0	0,0	0,0
36	H	LSOH 8vl. SM9/125	M	400		0,0	0,0	0,0
37	M-22	Montáž HW, instalace SW, zaškolení obsluhy	KPL	1	0,0	0,0		0,0
38	M-22	Záruka 60 měsíců + 4x ročně preventivní prohlídka	KPL	1	0,0	0,0		0,0
39					0,0	0,0	0,0	0,0
40								
41	HZS	FOTODOKUMENTACE UZEMNĚNÍ, POKLÁDKA KABELÁŽE	HOD	4		0,0	0,0	0,0
42	HZS	PŘÍPRAVNÉ A POMOČNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI	HOD	8		0,0	0,0	0,0
43	HZS	UČAST NA KD INVESTORA	HOD	5		0,0	0,0	0,0
44	HZS	VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO	HOD	5		0,0	0,0	0,0
45	HZS	PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	5		0,0	0,0	0,0
46	HZS	DOPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	HOD	2		0,0	0,0	0,0
47	HZS	ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE PRO ÚDRŽBU DLE ČSN EN 13460	HOD	1		0,0	0,0	0,0
48	HZS	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	HOD	4		0,0	0,0	0,0

SO 17.2_Závory a pokladny venkovní_výkaz výměr_BEZ ZÁVOR:

36	H	Dvouřádkový displej s písmenem P a 6 zobrazovacími RGB segmenty	KS	2		0,0	0,0	0,0
37	H	Komponenty pro montáž GP4I na sloupek	KS	2		0,0	0,0	0,0
35	H	UTP cat6 bezhalogenové provedení	M	305		0,0	0,0	0,0
36	H	LSOH 8vl. SM9/125	M	400		0,0	0,0	0,0
37	M-22	Montáž HW, instalace SW, zaškolení obsluhy	KPL	1		0,0		0,0
38	M-22	Záruka 60 měsíců + 4x ročně preventivní prohlídka	KPL	1		0,0		0,0
39						0,0	0,0	0,0
40								
41	HZS	FOTODOKUMENTACE UZEMNĚNÍ, POKLÁDKA KABELÁŽE	HOD	4		0,0	0,0	0,0
42	HZS	PŘÍPRAVNÉ A POMOČNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI	HOD	8		0,0	0,0	0,0
43	HZS	UČAST NA KD INVESTORA	HOD	5		0,0	0,0	0,0
44	HZS	VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO	HOD	5		0,0	0,0	0,0
45	HZS	PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	5		0,0	0,0	0,0
46	HZS	DOPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	HOD	2		0,0	0,0	0,0
47	HZS	ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE PRO ÚDRŽBU DLE ČSN EN 13460	HOD	1		0,0	0,0	0,0
48	HZS	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY	HOD	4		0,0	0,0	0,0

Informace zadavatele:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že výkaz výměr „SO 17.2_Závory a pokladny venkovní_výkaz výměr“ je neplatný, a proto **nemá být oceněn**.

Výkaz výměr „SO 17.2_Závory a pokladny venkovní_výkaz výměr_BEZ ZÁVOR“ je platný a **má být oceněn**. Ceny dle obou výkazů výměr **nemají být sčítány** (platí pouze druhý uvedený výkaz).

Dotaz č. 5 Rekapitulace (celkový rozpočet) BKOM

V rekapitulaci jsou uvedeny položky:

- SO 02.ST Podrobný IG průzkum

- Archeologický výzkum

K těmto položkám v rekapitulaci není přiložen samostatný VV ani nejsou uvedeny požadavky na ocenění. K archeologickému výzkumu je rovněž ve Smlouvě o dílo uvedeno následující:

III.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- i) *provedení všech případných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;*

Domníváme se, že tyto položky nemají být předmětem ocenění a žádáme Zadavatele o úpravu Celkového rozpočtu.

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému sděluje, že položka „Archeologický výzkum“ byla vyjmuta z celkového rozpočtu a není předmětem ocenění (viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „DPS_Celkový VÝKAZ VÝMĚR - BKOM_R1_ZMENA.xls“). Archeologický průzkum bude proveden dle požadavků dotčených orgánů.

Položka „SO 02.ST Podrobný IG průzkum“ je předmětem ocenění. Zadavatel k této druhé položce upřesňuje, že se má jednat o 4 vrty (viz příloha č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „vrty.pdf“) o délce minimálně 20 m. Zadavatel uvádí, že důvodem pro provedení podrobného IG průzkumu je potřeba znalosti situace pod patou pilot (nejdelší piloty jsou cca 12 m, a hlava nejhlubších pilot je cca 5 m pod současným terénem). Jinými slovy je zapotřebí znát situaci cca 17 a více metrů pod terénem.

Dotaz č. 6 Rekapitulace (celkový rozpočet) BKOM

V rekapitulaci jsou uvedeny položky:

- SO 02.ST Podrobný IG průzkum
- Archeologický výzkum

K těmto položkám v rekapitulaci není přiložen samostatný VV ani nejsou uvedeny požadavky na ocenění. K archeologickému výzkumu je rovněž ve Smlouvě o dílo uvedeno následující:

III.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:

- ii) *provedení všech případných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;*

Domníváme se, že tyto položky nemají být předmětem ocenění a žádáme Zadavatele o úpravu Celkového rozpočtu.

Informace zadavatele:

Zadavatel ve vztahu k tomuto dotazu odkazuje na část „informace zadavatele“ týkající se předchozího dotazu (tj. dotazu č. 5).

Dotaz č. 7 Rekapitulace (celkový rozpočet) BKOM + SMB

Celkový rozpočet obsahuje u obou částí položku OO 00 Vedlejší náklady s poznámkou „...Vytyčení, zařízení staveniště, Ostatní náklady – společné náklady SMB a BKOM – rozdělení poměrem objektů dle vysoutěžené ceny.“

Pro objekt OO 00 Vedlejší náklady je podrobný výkaz výměr jen v části „BKOM“. Znamená to, že tento výkaz výměr máme ocenit a položky č. 1 a 2 Vytyčení, položku č.3 Zařízení staveniště, a díl ON Ostatní náklady máme rozdělit v Rekapitulacích (Celkových rozpočtech) BKOM a SMB poměrově dle ceny za jednotlivé díly? Dále položka č. 3 Koordinační činnost má být oceněna a zařazena pouze do rekapitulace části BKOM?

Položkový soupis prací a dodávek						
S:	2161	Parkovací dům Akademické nám. Brno Veverí, Šumavská, Bulínova				
O:	OO00	Vedlejší náklady				
R:	06.10.2021	Vedlejší náklady				
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.				
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000		0,00
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.				
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.				
		1		1,00000		
3	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00
		Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.				
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.				
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
8	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000		0,00
		Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.				
Celkem						0,00

Informace zadavatele:

K první části uvedeného dotazu zadavatel uvádí, že uvedený výkaz výměr (pro objekt OO 00 Vedlejší náklady) má být oceněn a vyjmenované položky (položky č. 1 a 2 Vytyčení, položka č.3 Zařízení staveniště, a díl ON Ostatní náklady) mají být rozděleny v rekapitulacích (celkových rozpočtech) „BKOM“ a „SMB“ poměrně dle ceny za jednotlivé díly.

K druhé části uvedeného dotazu zadavatel sděluje, že položka č. 3 Koordinační činnost má být oceněna a zařazena pouze do rekapitulace „BKOM“.

Dotaz č. 8 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Výkaz výměr obsahuje položku č. 111, kde je uvedena tl. kameniva 50 mm. Ve výpise skladeb pro S17, S18 je však tloušťka vrstvy 40 mm. Pro skladbu s označením S3 je tloušťka 50 mm uvedena shodně. Žádáme zadavatele o prověření skladeb S17 a S18 a výkazu výměr.

111	712391382RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22□ včetně dodávky kameniva tl. 50 mm	m2	615,10000
		nad kancelářem S17 : 28,55		28,55000
		nad garáže S18 : 45,65+51,71		97,36000
		nad garáže S3 : 62,14+62,07		124,21000
		pod vzduchotechnik.-garáže : 364,98		364,98000

S17

STŘECHA NAD KANCELÁŘEM – KAČÍREK

- KAČÍREK 40 mm
- SKLOVLÁKNITÁ TEXTILIE NAPŘ. FILTEK V 2 mm
- HYDROFILNÍ MINERÁLNÍ VLNA NAPŘ.: ISOVER FLORA 30 mm
- HYDROFILNÍ MINERÁLNÍ VLNA NAPŘ.: ISOVER FLORA 50 mm
- DRENÁŽNÍ, HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA NAPŘ. DEKDREN T20 GARDEN
- NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU 20 mm
- NETKANÁ TEXTILIE 100% POLYPROPYLEN NAPŘ. FILTEK 300 g/m2 2,9 mm
- FOLIE PVC-P POD ZATĚŽOVACÍ VRSTVY, MECHANICKY KOTVENÁ
- NAPŘ. DEKPLAN 77 1,5 mm
- POLYSTYREX EPS 150 80 mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO NAPŘ. PUK 30 XL
- POLYSTYREX EPS 150 160 mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO NAPŘ. PUK 30 XL
- SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150 20-252 mm
- PAROZÁBRANA GLASTEK AL 40 MINERAL
- CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ 4 mm
- ASFALTOVÁ EMULZE DEKPRIMER
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP

celkem 410 – 642 mm

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platným parametrem tl. kameniva je 50 mm. Zadavatel dále sděluje, že výpis skladeb pro S17, S18 bude upraven a uveřejněn v rámci vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele.

Dotaz č. 9 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Výkaz výměr obsahuje položku č. 144, ve které je uvedena rš 500 mm, ve Výpise Klempířských výrobků je u prvků s označením K1 a K3 uvedena RŠ 380 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

144	764234450R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 500 mm, včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků.	m	226,69000		0,00
		K1 : 188,0		188,00000		
		K3 : 38,69		38,69000		

K1	OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY GARÁŽE TITANZINKOVÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ RŠ 380mm	m	1.NP	–	188,0
			2.NP	–	
			3.NP	–	
			4.NP	–	
			STŘECHA	107,2	
			STŘECHA	188,0	

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu upřesňuje, že platí požadavek na rš 500 mm. Výpis klempířských výrobků bude (u prvků s označením K1 a K3) doplněn v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 10 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Výkaz výměr obsahuje položku č. 145, kde je uvedena rš 900 mm, ve Výpise Klempířských výrobků je u prvku s označením K2 uvedena RŠ 850 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

145	764234480R00	Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 900 mm, včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků.	m	57,79000		0,00
		K2 : 57,79		57,79000		


Informace zadavatele:


Zadavatel k uvedenému dotazu upřesňuje, že platí požadavek na rš 900 mm. Výpis klempířských výrobků bude (u prvku s označením K2) upraven a uveřejněn v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 11 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Výkaz výměr obsahuje položku č. 148, kde je uvedena rš 160 mm, což neodpovídá zakreslenému prvkům K9 a K10 ve Výpise Klempířských výrobků. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

147	764259433R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žlaby 300 x 500 x 700 mm	kus	1,00000		0,00
-----	--------------	--	-----	---------	--	------

K9		KS	1.NP	2	2
			2.NP	—	
			3.NP	—	
			4.NP	—	
			STŘECHA	—	
			STŘECHA	—	
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU DL 1000 mm HUNÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET VYLOŽENÍ 140 mm VČ. AL. ZATAHOVACÍHO PÁSU S NASTAVITELNÝM VYLOŽENÍM					

K10		KS	1.NP	1	1
			2.NP	—	
			3.NP	—	
			4.NP	—	
			STŘECHA	—	
			STŘECHA	—	
OPLECHOVÁNÍ PARAPETU DL 900 mm HUNÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET VYLOŽENÍ 140 mm VČ. AL. ZATAHOVACÍHO PÁSU S NASTAVITELNÝM VYLOŽENÍM					

Informace zadavatele:

Zadavatel ke vznesenému dotazu konstatuje, že upravil výkaz výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „SO 02.ST, SO 09, OO 00_Výkaz výměr_R1.xls“). Zadavatel upozorňuje na to, že změnou materiálu se změnila i čísla položek pro K9 a K10.

Dotaz č. 12 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

147	764259433R00	Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů kotlík čtyřhranný, pro žlaby 300 x 500 x 700 mm	kus	1,00000		0,00
-----	--------------	--	-----	---------	--	------

Výkaz výměr obsahuje položku č. 147. Tuto položku jsme nenašli ve Výpise klempířských výrobků. Žádáme zadavatele o prověření.

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že položka pro „čtyřhranný kotlík“ platí. Po úpravě výkazu výměr se jedná o položku č. 149 ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz přílohu č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace). Zadavatel opravil velikost a počet kusů na 4 ks. U položky „odpadní trouby K8“ (nově se jedná o položku č. 150) bylo ve výkazu výměr opraveno množství (na $4 \times 4 = 16$ m).

Dotaz č. 13 Výpis Klempířských výrobků pro SO 02

Výpis Klempířských výrobků obsahuje položku s označením K6. Tuto položku jsme nenašli ve výkaze výměr. Žádáme zadavatele o prověření.

K6		KRYCÍ LIŠTA PRO UKONČENÍ HYDROIZOLACE NA STĚNĚ TITANIZOVANÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ RS 150 mm	m	1.NP	–	29,4
				2.NP	–	
				3.NP	–	
				4.NP	–	
				STŘECHA	–	
				STŘECHA	29,4	

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že položka K6 je uvedena v oddíle 712 jako položka č. 108 ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz přílohu č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

Dotaz č. 14 Výpis Truhlářských prvků pro SO 02

Ve výpise prvků chybí zakreslená schémata a to především u položky s označením T22 sanitární příčka. Žádáme o jejich doplnění.

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že vyžádaná schémata budou doplněna v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 15 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Ve výkaze výměr v položce č. 167 je uveden počet kusů 1, zatímco ve Výpise Truhlářských prvků je u položky s označením T24 uveden počet kusů 3. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

167	611-T24	Dřevěné dveře plně hladké protip. EI 30-C2 DP3 1100/2100 dod a mont.	ks	1,00000
		viz schema elektromech. zámek : 1		1,00000

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování provedl úpravu (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) na 3 ks (jedná se o položku č. 168 pro T24).

Dotaz č. 16 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Ve výkaze výměr v položce č. 176 by u prvku s označením Z24 měl být dle Výpisu prvků výpočet $(0,3+0,69)*2$. Žádáme zadavatele o úpravu.

176	767222120R00	Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg	m	120,83300
		schodišťové zábradlí :		
		Z11 : 18*3,0		54,00000
		Z13 : 2*3,0		6,00000
		Z14 na podestě : 7*1,95		13,65000
		Z15 : 3*1,95		5,85000
		administrativa :		
		Z17 : 1*4,90		4,90000
		Z18 : 1*4,35		4,35000
		Z20 : 3,95*3		11,85000
		Z22 : 3*3,881		11,64300
		Z23 : 2*2,30		4,60000
		Z24 : $(0,30+0,60)*2$		1,80000
		Z25 : $(0,30+0,69+1,20)*1$		2,19000

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování provedl úpravu (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace). Nově se jedná se o položku č. 177 pro Z24.

Dotaz č. 17 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky č. 185. V zadávací dokumentaci nemůžeme dohledat projekt záchytného systému na který odkazuje výpis prvků.

185	767-9	Záchytný systém na střechu soubor	soubor	1,00000
-----	-------	-----------------------------------	--------	---------

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že přílohou č. 4 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je specifikace záchytného systému. Zadavatel výslovně upozorňuje na to, že konkrétní výrobky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nejedná se o odkazy na konkrétní výrobky. Zadavatel výslovně umožňuje nahrazení těchto výrobků jinými (když nemá jakékoliv preference, co se konkrétních výrobků týče), které budou splňovat zadávací podmínky.

Zadavatel dále sděluje, že ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování byla v oddíle 712 doplněna položka „opracování prostupů v hydroizolaci pro zachytný systém“ (jedná se o položku č. 116).

Dotaz č. 18 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

V položce č. 192 je uvedena výška 1970 mm, ve Výpise truhlářských prvků je u položek s označením T1 a T3 uvedena výška 2100 mm. Co platí?

192	55345502R	dveře speciální protipožární; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr	kus	2,00000
		T1 T3 : 1+1		2,00000
		vč. samozavíračů, zámků a klik :		

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí údaje výšky dveří 2100 mm. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) – nově se jedná o položku č. 193.

Dotaz č. 19 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

V položce č. 194 je uvedena výška 1970 mm, ve Výpise truhlářských prvků je u položek s označením T4 a T6 uvedena výška 2100 mm. Co platí?

194	55345554R	dveře speciální protipožární; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 45 min; DP1; otevíravé; počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr	kus	7,00000
		T4+T6 : 1+6		7,00000
		vč. samozavírače, elektro mech. zámku :		
		štítek koupe koule :		

Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platí údaje výšky dveří 2100 mm. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) – nově se jedná o položku č. 195.

Dotaz č. 20 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Ve výkaze výměr je pro osazení a dodávku zárubní uvažováno s počtem kusů 61 zárubní. Dle výpisu truhlářských prvků je ale počet zárubní u jednotlivých dveří 62 kusů. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu výkazu výměr.

62	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m ²	kus	58,00000		0,00
63	642942213R00	Osazení zárubní dveřních ocelových do sádkartonové přičky tloušťky 125 mm šířky 700 mm, bez dodávky zárubně Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.). 1. Np admin. : 3	kus	3,00000		0,00
				3,00000		
64	55330476R	zárubeň kovová pro sádkarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné T21,14 do sádkartonu : 1+2	kus	3,00000		0,00
				3,00000		
65	553310043R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádkarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P T10 : 1 T12 : 4 T14 : 4 T15 : 1 T23 : 1 T24 : 3	kus	14,00000		0,00
				1,00000		
				4,00000		
				4,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				3,00000		
66	553310045R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádkarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P T11 : 1 T13 : 1	kus	2,00000		0,00
				1,00000		
				1,00000		
67	553310375R	zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 200 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P T6 : 6 T7 : 2 T8 : 10 T9 : 2	kus	20,00000		0,00
				6,00000		
				2,00000		
				10,00000		
				2,00000		
68	553310551R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 80 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P T17 : 1 T19 : 2 T20 : 1	kus	4,00000		0,00
				1,00000		
				2,00000		
				1,00000		
69	553310552R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 80 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P T21 : 12	kus	12,00000		0,00
				12,00000		
70	553310572R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 120 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P T1 : 1 T3 : 1	kus	2,00000		0,00
				1,00000		
				1,00000		
71	553310591R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P T16 : 1	kus	1,00000		0,00
				1,00000		
72	553310595R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P T2 : 1 T4 : 1	kus	2,00000		0,00
				1,00000		
				1,00000		
73	553310598R	zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 150 mm; š průchodu 2 100 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá T18 : 1	kus	1,00000		0,00
				1,00000		

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že provedl opravu ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace), a to tak, že u položky č. 62 je uveden počet 47 ks. a u položky č. 63 je uveden počet 15 ks. U položky č. 64 je nově uveden 1 ks.

Dotaz č. 21 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položek č. 204, 205 a 206 (materiál apod.).

204	553-Z31	Prosvětlené krabicové písmo na fasádu dod a mont předběžn cena	soubor	1,00000		0,00
		dle popisu umístěno na fasádě na lištách-nosné konstrukci :				
		PARKOVACÍ DUM :				
		velikost 2000/2700 hl. 180mm :				
		prosvětlené s čas. spínáním : 1		1,00000		

205	553-Z32	Krabicové písmo nápis VJEZD vč. nosné konstrukce 800/6430/180	soubor	1,00000		0,00
		Nápis VJEZD umístění na fasádě :				
		vč. prosvětlení a spínací jednotky : 1		1,00000		
206	553-Z33	Krabicové písmo nosná konstrukce nápis -VYJEZD 800/6430/180 dod a mont.	soubor	1,00000		0,00
		krabicové písmo , nosná konstrukce :				
		na fasádě vč. řídicí jednotky a časového spínání : 1		1,00000		

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že vyžádané detaily budou doplněny v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 22 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Ve výkaze výměr je u položky č. 213 uveden počet kusů 7, zatímco ve Výpise zámečnických výrobků je uveden počet kusů 1. Žádáme zadavatele o prověření.

213	553-Z50	Ochrana potrubí u sloupu 300/350 dod a mont	ks	7,00000		0,00
-----	---------	---	----	---------	--	------

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že platí údaj – 7 ks.

Dotaz č. 23 Výpis zámečnických prvků

Žádáme zadavatel o informaci pod kterou položkou ve výkaze výměr najdeme položky s označením Z4 a Z5.

Z4	ČISTICI KOBEREK UMÍSTĚNÍ V CHOC typu "A" - ILSPB	1900/2550	2.PP	-	1	RAL 9004
			1.PP	-		
			1.NP	1		
			2.NP	-		
			3.NP	-		
			4.NP	-		
Z5	ČISTICI KOBEREK UMÍSTĚNÍ V CHOC typu "A" - ILSPB	1900/2850	2.PP	-	1	RAL 9004
			1.PP	-		
			1.NP	1		
			2.NP	-		
			3.NP	-		
			4.NP	-		

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že uvedené položky Z4 a Z5 jsou ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) zahrnuty v položce č. 251 (oddíl 776).

Dotaz č. 24 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Nenašli jsme položky pro dodávky zábradlí, pouze položky pro montáž. Chápeme správně, že tyto položky se mají ocenit jako dodávka + montáž?

175	767165110R00	Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubováním	m	77,08100		0,00
		Z12 madlo schodiště z pásovin 50/10 :				
		kotvení 4 šrouby : 20*3,0		60,00000		
		Z17 : 4,90		4,90000		
		Z19 administrativa : 4,35		4,35000		
		Z21 : 3,95		3,95000		
		Z26 : 3,881		3,88100		
176	767222120R00	Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli do zdíva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg	m	120,83300		0,00
		schodišťové zábradlí :				
		Z11 : 18*3,0		54,00000		
		Z13 : 2*3,0		6,00000		
		Z14 na podestě : 7*1,95		13,65000		
		Z15 : 3*1,95		5,85000		
		administrativa :				
		Z17 : 1*4,90		4,90000		
		Z18 : 1*4,35		4,35000		
		Z20 : 3,95*3		11,85000		
		Z22 : 3*3,881		11,64300		
		Z23 : 2*2,30		4,60000		
		Z24 : (00,30+0,60)*2		1,80000		
		Z25 : (0,30+0,69+1,20)*1		2,19000		

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že zmíněné položky (dodávky zábradlí a madel) jsou ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) uvedeny jako položky č. 196 a 198.

Dotaz č. 25 Výpis zámečnických prvků

Žádáme zadavatel o informaci pod kterou položkou ve výkaze výměr najdeme položku s označením Z16.

Z16	OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTĚ SVISLÉ ČLENĚM, Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA	4900/1000	2.PP	1		RAL 9004	VČETNĚ PROPOJENÍ S NÁVÁZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM
			1.PP	-			
			1.NP	-			
			2.NP	-			
			3.NP	-			
			4.NP	-			

Informace zadavatele:

Zadavatel konstatuje, že položku s označením Z16 doplnil do výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) – jedná se o položky č. 176 a 198.

Dotaz č. 26 Výpis zámečnických prvků

Žádáme zadavatel o informaci pod kterou položkou ve výkaze výměr najdeme položku s označením Z30. Pokud by měla odpovídat položkám uvedeným ve výkaze výměr pod čísly 140 nebo 141, pak nesedí počty kusů.

Z30	SESTAVA MADEL PRO WC INKLUZÍ PO OBOU STRANÁCH WC MÍSY SKLOPNÁ, VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600mm A VÝŠÍ 780mm NAD PODLAHOU, VEDLE UMÝVADLA VODOTOVNÉ MADLO		2.PP	-		8	BARVA ČERNÁ
			1.PP	-			
			1.NP	4			
			2.NP	2			
			3.NP	2			
			4.NP	-			

140	725291113R00	Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé	soubor	6,00000		0,00
		M 1,29 UMYVADLO : 1		1,00000		
		M 1,31 : 1		1,00000		
		administrativa m 1,43 a 1,42 : 1+1		2,00000		
		administrativa 2. Np m 2,17 a 2,18 : 1+1		2,00000		
141	725291136R00	Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé	soubor	12,00000		0,00
		M 1,29 : 2		2,00000		
		M 1,31 : 2		2,00000		
		administrativa m 1,43 a 1,42 : 2+2		4,00000		
		2. Np admin. : 2+2		4,00000		

Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že položku s označením Z30 (kusy pro 3.np) doplnil do výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) – jedná se nově o položky č. 141 a 142.

Dotaz č. 27 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Žádáme zadavatele o informaci pod kterou položkou ve výkaze výměr najdeme položku s označením Z38.

Z38	OPRAVA POVĚŠENÉ OVLÁČNÍ SPÁRY PODLAHOVÝ PANEĽ S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM VČETNĚ LEPIDLA, VOZOTĚSNĚ VRSŤVY, NOSNÉ VRSŤVY A VRCHNÍHO NÁTĚRU ZAPUŠTĚNÉ DO ŽELEZOBETONU např. Sika Floorjoint PD-30 PDPS	2,PP	16,5	181,9m
		1,PP	33,0	
		1,NP	33,1	
		2,NP	33,1	
		3,NP	33,1	
		4,NP	33,1	

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že položka s označením Z38 je obsažena ve výkazu výměr pro SO02b Statika monolitické konstrukce – jedná se o položky č. 65, 66 a 67.

Dotaz č. 28 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Ve výkaze výměr je uvedeno celkem 41 hasících přístrojů, ve výpise hasících přístrojů je uveden počet kusů 31. Žádáme zadavatele o prověření.

88	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasícího přístroje	kus	41,00000		0,00
		30		30,00000		
		administ. : 11		11,00000		
94	44984100R	přístroj hasící práškový; PG1LE; výtlačný prostředek dusík; náplň 1 kg; dostřik 2 m; doba činnosti min 8 s	kus	22,00000		0,00
		22		22,00000		
95	44984104R	přístroj hasící práškový; PG4LE; výtlačný prostředek dusík; náplň 4 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 8 s	kus	19,00000		0,00
		19		19,00000		

Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému sděluje, že ve výpisu hasících přístrojů jsou uvedeny počty 22 a 19 ks, což při součtu činí 41 kusů, což odpovídá výkazu výměr. Zadavatel pro upřesnění uvádí, že správný počet je 41 ks.

Dotaz č. 29 Smlouva o dílo – elektronický stavební deník*XII. Vedení stavebního deníku*

XII.1. Zhotovitel povede od předání Staveniště Zhotoviteli elektronický stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Stavební deník bude veden v českém jazyce. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.

*XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po ukončení vedení stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit předání originálu stavebního deníku BKOM v elektronickém formátu, např. *.pdf, a to tak, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace stavebního deníku.*

XII.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo stavbyvedoucím. Každý zápis musí být elektronicky podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo stavbyvedoucím zaručeným elektronickým podpisem.

Dotaz: Zadavatel ve smlouvě o dílo požaduje vedení elektronického stavebního deníku. Žádáme zadavatele o upřesnění požadavků na způsob vedení elektronického deníku. Zda je dostačující forma konverze deníku do elektronické podoby (např. formát *.pdf s elektronickým podpisem) nebo zda použití speciální softwarové aplikace. Pokud zadavatel požaduje vedení stavebního deníku s použitím softwarové aplikace, žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného softwaru a upřesnění kdo ponese náklady za tuto softwarovou aplikaci. Pokud má elektronický stavební deník zajistit Zhotovitel, žádáme zároveň o doplnění položky pro elektronický stavební deník do VV v části VRN.

Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že elektronický stavební deník bude veden v softwarové aplikaci, která bude zajištěna (a při realizaci předmětu veřejné zakázky i poskytnuta) zadavatelem. Zadavatel upozorňuje, že za tímto účelem musí být osoby pověřené provádět zápisy do deníky vybaveny elektronickým podpisem.

Dotaz č. 30 Stavebně konstrukční část – technická zpráva Statika

V zadávací dokumentaci chybí IG průzkum. V návaznosti na technickou zprávu žádáme zadavatele o předložení podrobného IG průzkumu.

Informace zadavatele:

Zadavatel ke vznesenému dotazu sděluje, že podrobný IG průzkum je součástí předmětu plnění této veřejné zakázky (viz část „informace zadavatele“ k dotazům č. 5 a 6 v tomto vysvětlení zadávací dokumentace).

Přílohy:

- 1) DPS_Celkový VÝKAZ VÝMĚR - BKOM_R1.xls
- 2) vrty.pdf
- 3) SO 02.ST, SO 09, OO 00_Výkaz výměr_R1.xls
- 4) zachytný systém.zip

V Brně dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
(podepsáno elektronicky)