

Zadavatel:

**Statutární město Brno**

se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

**a**

**Brněnské komunikace a.s.**

se sídlem Renneská třída 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno

IČO: 60733098

Veřejná zakázka:

**„Akademické náměstí včetně parkovacího domu – zhotovitel stavby “**

nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

## **VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 4. 2022**

#### **Žádost č. 1 ze dne 21. 4. 2022:**

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### **Dotaz č. 1 SO 02 Parkovací dům – stavební část – Výpis zámečnických výrobků**

Výpis prvků obsahuje prvky s označením Z49 a Z50 s poznámkou viz. Detail. Tyto detaily jsme nenašli v zadávací dokumentaci, žádáme zadavatele o jejich doplnění.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že vyžádané detaily budou doplněny v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 2 SO 09 Přípojka sítě elektronických komunikací**

V krycím listu (celkovém rozpočtu je uvedeno, že přípojku platí a realizuje Cetin). Zároveň je ve výkazech výměr obsažen rozpočet obsahující 3 položky – Těsnící vložka HSI, Trezor a jádrové vrtání). Znamená to, že tyto tři položky mají být oceněny uchazečem?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k dotazu sděluje, že tyto tři uváděné položky mají být oceněny v rámci podaných nabídek.

**Dotaz č. 3 SO 09 Přípojka sítě elektronických komunikací**

Žádáme o bližší specifikaci (požadavky Zadavatele) pro položku č. 2 Trezor.

|   |     |                    |
|---|-----|--------------------|
| 2 | 375 | Trezor vč. osazení |
|---|-----|--------------------|

**Informace zadavatele:**

K uvedenému dotazu zadavatel sděluje, že se jedná o klíčový trezor (**pro uchování jednoho či více klíčů**) pro zabudování do zdi objektu. Trezor je určen pro objekty bez stále obsluhy pro uložení klíčů od objektu.

**Jedná se o tubus do kterého se uzamyká mechanická vložka (varianta: základní tubus s krytkou) o průměru 38 mm x 113 mm včetně cylindrické vložky, která se uzamyká do tubusu (varianta: základní vložka – 2 klíče bezpečnostní třída 3).**



K uvedenému obrázku zadavatel dodává, že se jedná **pouze o ilustrativní znázornění** a nejedná se o odkaz na konkrétní výrobek anebo konkrétního výrobce.

**Dotaz č. 4 SO 17.2 Závery a pokladny pro venkovní parkoviště**

Rekapitulace (Celkový rozpočet) obsahuje 1 položku, zatímco v balíčku výkazu výměr jsou uvedeny 2 samostatné rozpočty a to:

- SO 17.2\_Závory a pokladny venkovní\_výkaz výměr
- SO 17.2\_Závory a pokladny venkovní\_výkaz výměr\_BEZ ZÁVOR

*Celkový rozpočet:*

|                                                 |      |      |  |
|-------------------------------------------------|------|------|--|
| SO17.2.ST - Závory a pokladny - základové patky | 0,00 | 0,00 |  |
|-------------------------------------------------|------|------|--|

Znamená to, že do rekapitulace se má sečíst cena těchto 2 výkazů výměr?

Pokud ano, žádáme Zadavatele zároveň o prověření položek v těchto VV. Domníváme se, že dochází ke zdvojení položek, a to položek s č. 36-38.

*SO 17.2\_Závory a pokladny venkovní\_výkaz výměr:*

|    |      |                                                                 |     |     |     |     |     |     |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 36 | H    | Dvouřádkový displej s písmenem P a 6 zobrazovacími RGB segmenty | KS  | 2   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | H    | Komponenty pro montáž GP4I na sloupek                           | KS  | 2   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | H    | UTP cat6 bezhalogenové provedení                                | M   | 305 |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | H    | LSOH 8vl. SM9/125                                               | M   | 400 |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | M-22 | Montáž HW, instalace SW, zaškolení obsluhy                      | KPL | 1   | 0,0 | 0,0 |     | 0,0 |
| 38 | M-22 | Záruka 60 měsíců + 4x ročně preventivní prohlídka               | KPL | 1   | 0,0 | 0,0 |     | 0,0 |
| 39 |      |                                                                 |     |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 |      |                                                                 |     |     |     |     |     |     |
| 41 | HZS  | FOTODOKUMENTACE UZEMNĚNÍ, POKLÁDKA KABELÁŽE                     | HOD | 4   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | HZS  | PŘÍPRAVNÉ A POMOČNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI                      | HOD | 8   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | HZS  | UČAST NA KD INVESTORA                                           | HOD | 5   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | HZS  | VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO                                          | HOD | 5   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | HZS  | PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ                  | HOD | 5   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | HZS  | DOPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE                | HOD | 2   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | HZS  | ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE PRO ÚDRŽBU DLE ČSN EN 13460               | HOD | 1   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | HZS  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY                         | HOD | 4   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

*SO 17.2\_Závory a pokladny venkovní\_výkaz výměr\_BEZ ZÁVOR:*

|    |      |                                                                 |     |     |     |     |     |     |
|----|------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 36 | H    | Dvouřádkový displej s písmenem P a 6 zobrazovacími RGB segmenty | KS  | 2   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | H    | Komponenty pro montáž GP4I na sloupek                           | KS  | 2   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | H    | UTP cat6 bezhalogenové provedení                                | M   | 305 |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | H    | LSOH 8vl. SM9/125                                               | M   | 400 |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | M-22 | Montáž HW, instalace SW, zaškolení obsluhy                      | KPL | 1   | 0,0 | 0,0 |     | 0,0 |
| 38 | M-22 | Záruka 60 měsíců + 4x ročně preventivní prohlídka               | KPL | 1   | 0,0 | 0,0 |     | 0,0 |
| 39 |      |                                                                 |     |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 |      |                                                                 |     |     |     |     |     |     |
| 41 | HZS  | FOTODOKUMENTACE UZEMNĚNÍ, POKLÁDKA KABELÁŽE                     | HOD | 4   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | HZS  | PŘÍPRAVNÉ A POMOČNÉ PRÁCE MIMO SPECIFIKACI                      | HOD | 8   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | HZS  | UČAST NA KD INVESTORA                                           | HOD | 5   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44 | HZS  | VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTRO                                          | HOD | 5   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | HZS  | PŘEDEPSANÉ ZKOUŠKY, ZAŠKOLENÍ, ZKUŠEBNÍ PROVOZ                  | HOD | 5   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | HZS  | DOPRACOVÁNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE                | HOD | 2   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 47 | HZS  | ZAJIŠTĚNÍ DOKUMENTACE PRO ÚDRŽBU DLE ČSN EN 13460               | HOD | 1   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | HZS  | DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY                         | HOD | 4   |     | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

### Informace zadavatele:

K uvedenému dotazu zadavatel uvádí, že výkaz výměr „SO 17.2\_Závory a pokladny venkovní\_výkaz výměr“ je neplatný, a proto **nemá být oceněn**.

Výkaz výměr „SO 17.2\_Závory a pokladny venkovní\_výkaz výměr\_BEZ ZÁVOR“ je platný a **má být oceněn**. Ceny dle obou výkazů výměr **nemají být sčítány** (platí pouze druhý uvedený výkaz).

### Dotaz č. 5 Rekapitulace (celkový rozpočet) BKOM

V rekapitulaci jsou uvedeny položky:

- SO 02.ST Podrobný IG průzkum

- Archeologický výzkum

K těmto položkám v rekapitulaci není přiložen samostatný VV ani nejsou uvedeny požadavky na ocenění. K archeologickému výzkumu je rovněž ve Smlouvě o dílo uvedeno následující:

*III.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:*

- i) *provedení všech případných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;*

Domníváme se, že tyto položky nemají být předmětem ocenění a žádáme Zadavatele o úpravu Celkového rozpočtu.

#### **Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému sděluje, že položka „Archeologický výzkum“ byla vyjmuta z celkového rozpočtu a není předmětem ocenění (viz příloha č. 1 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „DPS\_Celkový VÝKAZ VÝMĚR - BKOM\_R1\_ZMENA.xls“). Archeologický průzkum bude proveden dle požadavků dotčených orgánů.

Položka „SO 02.ST Podrobný IG průzkum“ je předmětem ocenění. Zadavatel k této druhé položce upřesňuje, že se má jednat o 4 vrty (viz příloha č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „vrty.pdf“) o délce minimálně 20 m. Zadavatel uvádí, že důvodem pro provedení podrobného IG průzkumu je potřeba znalosti situace pod patou pilot (nejdelší piloty jsou cca 12 m, a hlava nejhlubších pilot je cca 5 m pod současným terénem). Jinými slovy je zapotřebí znát situaci cca 17 a více metrů pod terénem.

#### **Dotaz č. 6 Rekapitulace (celkový rozpočet) BKOM**

V rekapitulaci jsou uvedeny položky:

- SO 02.ST Podrobný IG průzkum
- Archeologický výzkum

K těmto položkám v rekapitulaci není přiložen samostatný VV ani nejsou uvedeny požadavky na ocenění. K archeologickému výzkumu je rovněž ve Smlouvě o dílo uvedeno následující:

*III.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:*

- ii) *provedení všech případných nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby, přičemž toto ustanovení se nevztahuje k provedení případného záchranného archeologického výzkumu;*

Domníváme se, že tyto položky nemají být předmětem ocenění a žádáme Zadavatele o úpravu Celkového rozpočtu.

## Informace zadavatele:

Zadavatel ve vztahu k tomuto dotazu odkazuje na část „informace zadavatele“ týkající se předchozího dotazu (tj. dotazu č. 5).

## **Dotaz č. 7 Rekapitulace (celkový rozpočet) BKOM + SMB**

Celkový rozpočet obsahuje u obou částí položku OO 00 Vedlejší náklady s poznámkou „...Vytyčení, zařízení staveniště, Ostatní náklady – společné náklady SMB a BKOM – rozdělení poměrem objektů dle vysoutěžené ceny.“

Pro objekt OO 00 Vedlejší náklady je podrobný výkaz výměr jen v části „BKOM“. Znamená to, že tento výkaz výměr máme ocenit a položky č. 1 a 2 Vytyčení, položku č.3 Zařízení staveniště, a díl ON Ostatní náklady máme rozdělit v Rekapitulacích (Celkových rozpočtech) BKOM a SMB poměrově dle ceny za jednotlivé díly? Dále položka č. 3 Koordinační činnost má být oceněna a zařazena pouze do rekapitulace části BKOM?

| Položkový soupis prací a dodávek |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |        |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|
| S:                               | 2161          | Parkovací dům Akademické nám. Brno Veverí, Šumavská, Bulínova                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |           |        |
| O:                               | OO00          | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |        |
| R:                               | 06.10.2021    | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |        |
| P.č                              | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem |
| Díl: VN                          |               | Vedlejší náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           | 0,00   |
| 1                                | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |
|                                  |               | Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |        |
| 2                                | 005111020R    | Vytyčení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |
|                                  |               | Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |           |        |
|                                  |               | Vyhodnocení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.                                                                                                                                                                        |        |          |           |        |
|                                  |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,00000  |           |        |
| 3                                | 005121 R      | Zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |
|                                  |               | Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           |        |
| 4                                | 005124010R    | Koordinační činnost                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |
|                                  |               | Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |           |        |
| Díl: ON                          |               | Ostatní náklady                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | 0,00   |
| 5                                | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |
|                                  |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). |        |          |           |        |
| 6                                | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |
|                                  |               | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                                             |        |          |           |        |
| 7                                | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |
|                                  |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                     |        |          |           |        |
| 8                                | 005261010R    | Pojištění dodavatele a pojištění díla                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  |           | 0,00   |
|                                  |               | Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.                                                                                                                                                                                                  |        |          |           |        |
| Celkem                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | 0,00   |

### Informace zadavatele:

K první části uvedeného dotazu zadavatel uvádí, že uvedený výkaz výměr (pro objekt OO 00 Vedlejší náklady) má být oceněn a vyjmenované položky (položky č. 1 a 2 Vytyčení, položka č.3 Zařízení staveniště, a díl ON Ostatní náklady) mají být rozděleny v rekapitulacích (celkových rozpočtech) „BKOM“ a „SMB“ poměrně dle ceny za jednotlivé díly.

K druhé části uvedeného dotazu zadavatel sděluje, že položka č. 3 Koordinační činnost má být oceněna a zařazena pouze do rekapitulace „BKOM“.

### **Dotaz č. 8 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

Výkaz výměr obsahuje položku č. 111, kde je uvedena tl. kameniva 50 mm. Ve výpise skladeb pro S17, S18 je však tloušťka vrstvy 40 mm. Pro skladbu s označením S3 je tloušťka 50 mm uvedena shodně. Žádáme zadavatele o prověření skladeb S17 a S18 a výkazu výměr.

|     |              |                                                                                                                       |                |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 111 | 712391382RZ1 | Povlakové krytiny střech do 10° ostatní násypem z hrubého kameniva frakce 16-22□<br>včetně dodávky kameniva tl. 50 mm | m <sup>2</sup> | 615,10000 |
|     |              | nad kancelářem S17 : 28,55                                                                                            |                | 28,55000  |
|     |              | nad garáže S18 : 45,65+51,71                                                                                          |                | 97,36000  |
|     |              | nad garáže S3 : 62,14+62,07                                                                                           |                | 124,21000 |
|     |              | pod vzduchotechnik.-garáže : 364,98                                                                                   |                | 364,98000 |

S17

#### STŘECHA NAD KANCELÁŘEM – KAČÍREK

- KAČÍREK 40 mm
- SKLOVLÁKNITÁ TEXTILIE NAPŘ. FILTEK V 2 mm
- HYDROFILNÍ MINERÁLNÍ VLNA NAPŘ.: ISOVER FLORA 30 mm
- HYDROFILNÍ MINERÁLNÍ VLNA NAPŘ.: ISOVER FLORA 50 mm
- DRENÁŽNÍ, HYDROAKUMULAČNÍ VRSTVA NAPŘ. DEKDREN T20 GARDEN
- NOPOVÁ FOLIE S PERFORACEMI NA HORNÍM POVRCHU 20 mm
- NETKANÁ TEXTILIE 100% POLYPROPYLEN NAPŘ. FILTEK 300 g/m<sup>2</sup> 2,9 mm
- FOLIE PVC-P POD ZATĚŽOVACÍ VRSTVY, MECHANICKY KOTVENÁ
- NAPŘ. DEKPLAN 77 1,5 mm
- POLYSTYRENE EPS 150 80 mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO NAPŘ. PUK 30 XL
- POLYSTYRENE EPS 150 160 mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO NAPŘ. PUK 30 XL
- SPÁDOVÉ KLÍNY EPS 150 20-252 mm
- PAROZÁBRANA GLASTEK AL 40 MINERAL
- CELOPLOŠNÉ NATAVENÍ 4 mm
- ASFALTOVÁ EMULZE DEKPRIMER
- ŽELEZOBETONOVÝ STROP

celkem 410 – 642 mm

### Informace zadavatele:

Zadavatel upřesňuje, že platným parametrem tl. kameniva je 50 mm. Zadavatel dále sděluje, že výpis skladeb pro S17, S18 bude upraven a uveřejněn v rámci vysvětlení zadávací dokumentace z vlastního podnětu zadavatele.

### Dotaz č. 9 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Výkaz výměr obsahuje položku č. 144, ve které je uvedena rš 500 mm, ve Výpise Klempířských výrobků je u prvků s označením K1 a K3 uvedena RŠ 380 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

|     |              |                                                                                                                                                                                                   |   |           |  |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|
| 144 | 764234450R00 | Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdi<br>na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 500 mm,<br>včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků. | m | 226,69000 |  | 0,00 |
|     |              | K1 : 188,0                                                                                                                                                                                        |   | 188,00000 |  |      |
|     |              | K3 : 38,69                                                                                                                                                                                        |   | 38,69000  |  |      |

|    |                                                                                |   |         |       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-------|
| K1 | OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY GARÁŽI<br>TITANZINKOVÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ<br>RŠ 380mm | m | 1.NP    | –     | 188,0 |
|    |                                                                                |   | 2.NP    | –     |       |
|    |                                                                                |   | 3.NP    | –     |       |
|    |                                                                                |   | 4.NP    | –     |       |
|    |                                                                                |   | STŘECHA | 107,2 |       |
|    |                                                                                |   | STŘECHA | 188,0 |       |

### Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu upřesňuje, že platí požadavek na rš 500 mm. Výpis klempířských výrobků bude (u prvků s označením K1 a K3) doplněn v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz č. 10 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Výkaz výměr obsahuje položku č. 145, kde je uvedena rš 900 mm, ve Výpise Klempířských výrobků je u prvku s označením K2 uvedena RŠ 850 mm. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

|     |              |                                                                                                                                                                                                   |   |          |  |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--|------|
| 145 | 764234480R00 | Lemování z titanzinkového plechu výroba a montáž lemování zdi<br>na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky ze dvou dílů, rš 900 mm,<br>včetně zednické výpomoci a spojovacích prostředků. | m | 57,79000 |  | 0,00 |
|     |              | K2 : 57,79                                                                                                                                                                                        |   | 57,79000 |  |      |


### Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu upřesňuje, že platí požadavek na rš 900 mm. Výpis klempířských výrobků bude (u prvku s označením K2) upraven a uveřejněn v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

### Dotaz č. 11 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Výkaz výměr obsahuje položku č. 148, kde je uvedena rš 160 mm, což neodpovídá zakreslenému prvkům K9 a K10 ve Výpise Klempířských výrobků. Žádáme zadavatele o prověření a případnou úpravu výkazu výměr.

|     |              |                                                                                                                |     |         |  |      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
| 147 | 764259433R00 | Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů<br>kotlík čtyřhranný, pro žlaby 300 x 500 x 700 mm | kus | 1,00000 |  | 0,00 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|

|                                                                                                                                          |                                                                                   |    |         |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| K9                                                                                                                                       |  | KS | 1.NP    | 2 | 2 |
|                                                                                                                                          |                                                                                   |    | 2.NP    | — |   |
|                                                                                                                                          |                                                                                   |    | 3.NP    | — |   |
|                                                                                                                                          |                                                                                   |    | 4.NP    | — |   |
|                                                                                                                                          |                                                                                   |    | STŘECHA | — |   |
| OPLECHOVÁNÍ PARAPETU<br>DL 1000 mm<br>HUNÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET<br>VYLOŽENÍ 140 mm<br>VČ. AL ZATAHOVACHO PÁSU<br>S NASTAVITELNÝM VYLOŽENÍM |                                                                                   |    |         |   |   |

|                                                                                                                                         |                                                                                     |    |         |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|---|
| K10                                                                                                                                     |  | KS | 1.NP    | 1 | 1 |
|                                                                                                                                         |                                                                                     |    | 2.NP    | — |   |
|                                                                                                                                         |                                                                                     |    | 3.NP    | — |   |
|                                                                                                                                         |                                                                                     |    | 4.NP    | — |   |
|                                                                                                                                         |                                                                                     |    | STŘECHA | — |   |
| OPLECHOVÁNÍ PARAPETU<br>DL 900 mm<br>HUNÍKOVÝ TAŽENÝ PARAPET<br>VYLOŽENÍ 140 mm<br>VČ. AL ZATAHOVACHO PÁSU<br>S NASTAVITELNÝM VYLOŽENÍM |                                                                                     |    |         |   |   |

### Informace zadavatele:

Zadavatel ke vznesenému dotazu konstatuje, že upravil výkaz výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace „SO 02.ST, SO 09, OO 00\_Výkaz výměr\_R1.xls“). Zadavatel upozorňuje na to, že změnou materiálu se změnila i čísla položek pro K9 a K10.

### Dotaz č. 12 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

|     |              |                                                                                                                |     |         |  |      |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|
| 147 | 764259433R00 | Žlaby z titanzinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů<br>kotlík čtyřhranný, pro žlaby 300 x 500 x 700 mm | kus | 1,00000 |  | 0,00 |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--|------|

Výkaz výměr obsahuje položku č. 147. Tuto položku jsme nenašli ve Výpise klempířských výrobků. Žádáme zadavatele o prověření.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že položka pro „čtyřhranný kotlík“ platí. Po úpravě výkazu výměr se jedná o položku č. 149 ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz přílohu č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace). Zadavatel opravil velikost a počet kusů na 4 ks. U položky „odpadní trouby K8“ (nově se jedná o položku č. 150) bylo ve výkazu výměr opraveno množství (na  $4 \times 4 = 16$  m).

**Dotaz č. 13 Výpis Klempířských výrobků pro SO 02**

Výpis Klempířských výrobků obsahuje položku s označením K6. Tuto položku jsme nenašli ve výkaze výměr. Žádáme zadavatele o prověření.

|    |                                                                                   |                                                                                                  |   |         |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|------|
| K6 |  | KRYCÍ LIŠTA PRO UKONČENÍ<br>HYDROIZOLACE NA STĚNĚ<br>TITANZINKOVÝ PLECH, BARVA ŠEDÁ<br>RS 150 mm | m | 1.NP    | –    | 29,4 |
|    |                                                                                   |                                                                                                  |   | 2.NP    | –    |      |
|    |                                                                                   |                                                                                                  |   | 3.NP    | –    |      |
|    |                                                                                   |                                                                                                  |   | 4.NP    | –    |      |
|    |                                                                                   |                                                                                                  |   | STŘECHA | –    |      |
|    |                                                                                   |                                                                                                  |   | STŘECHA | 29,4 |      |

**Informace zadavatele:**

Zadavatel uvádí, že položka K6 je uvedena v oddíle 712 jako položka č. 108 ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz přílohu č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

**Dotaz č. 14 Výpis Truhlářských prvků pro SO 02**

Ve výpise prvků chybí zakreslená schémata a to především u položky s označením T22 sanitární příčka. Žádáme o jejich doplnění.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že vyžádaná schémata budou doplněna v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 15 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

Ve výkaze výměr v položce č. 167 je uveden počet kusů 1, zatímco ve Výpise Truhlářských prvků je u položky s označením T24 uveden počet kusů 3. Žádáme zadavatele o úpravu výkazu výměr.

|     |         |                                                                      |    |         |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 167 | 611-T24 | Dřevěné dveře plně hladké protip. EI 30-C2 DP3 1100/2100 dod a mont. | ks | 1,00000 |
|     |         | viz schema elektromech. zámek : 1                                    |    | 1,00000 |

#### Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování provedl úpravu (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) na 3 ks (jedná se o položku č. 168 pro T24).

#### **Dotaz č. 16 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

Ve výkaze výměr v položce č. 176 by u prvku s označením Z24 měl být dle Výpisu prvků výpočet  $(0,3+0,69)*2$ . Žádáme zadavatele o úpravu.

|     |              |                                                                                                     |   |           |
|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|
| 176 | 767222120R00 | Montáž zábradlí schodištových z profilové oceli do zdiva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg | m | 120,83300 |
|     |              | schodištové zábradlí :                                                                              |   |           |
|     |              | Z11 : 18*3,0                                                                                        |   | 54,00000  |
|     |              | Z13 : 2*3,0                                                                                         |   | 6,00000   |
|     |              | Z14 na podestě : 7*1,95                                                                             |   | 13,65000  |
|     |              | Z15 : 3*1,95                                                                                        |   | 5,85000   |
|     |              | administrativa :                                                                                    |   |           |
|     |              | Z17 : 1*4,90                                                                                        |   | 4,90000   |
|     |              | Z18 : 1*4,35                                                                                        |   | 4,35000   |
|     |              | Z20 : 3,95*3                                                                                        |   | 11,85000  |
|     |              | Z22 : 3*3,881                                                                                       |   | 11,64300  |
|     |              | Z23 : 2*2,30                                                                                        |   | 4,60000   |
|     |              | Z24 : $(0,30+0,60)*2$                                                                               |   | 1,80000   |
|     |              | Z25 : $(0,30+0,69+1,20)*1$                                                                          |   | 2,19000   |

#### Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování provedl úpravu (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace). Nově se jedná se o položku č. 177 pro Z24.

#### **Dotaz č. 17 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položky č. 185. V zadávací dokumentaci nemůžeme dohledat projekt záchytného systému na který odkazuje výpis prvků.

|     |       |                                   |        |         |
|-----|-------|-----------------------------------|--------|---------|
| 185 | 767-9 | Záchytný systém na střechu soubor | soubor | 1,00000 |
|-----|-------|-----------------------------------|--------|---------|

#### Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že přílohou č. 4 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace je specifikace záchytného systému. Zadavatel výslovně upozorňuje na to, že konkrétní výrobky jsou uvedeny pouze pro ilustraci a nejedná se o odkazy na konkrétní výrobky. Zadavatel výslovně umožňuje nahrazení těchto výrobků jinými (když nemá jakékoliv preference, co se konkrétních výrobků týče), které budou splňovat zadávací podmínky.

Zadavatel dále sděluje, že ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování byla v oddíle 712 doplněna položka „opracování prostupů v hydroizolaci pro zachytný systém“ (jedná se o položku č. 116).

#### **Dotaz č. 18 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

V položce č. 192 je uvedena výška 1970 mm, ve Výpise truhlářských prvků je u položek s označením T1 a T3 uvedena výška 2100 mm. Co platí?

|     |           |                                                                                                                                            |     |         |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 192 | 55345502R | dveře speciální protipožární; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 30 min; DP1; otevíravé; počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr | kus | 2,00000 |
|     |           | T1 T3 : 1+1                                                                                                                                |     | 2,00000 |
|     |           | vč. samozavíračů, zámků a klik :                                                                                                           |     |         |

#### **Informace zadavatele:**

Zadavatel upřesňuje, že platí údaje výšky dveří 2100 mm. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) – nově se jedná o položku č. 193.

#### **Dotaz č. 19 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

V položce č. 194 je uvedena výška 1970 mm, ve Výpise truhlářských prvků je u položek s označením T4 a T6 uvedena výška 2100 mm. Co platí?

|     |           |                                                                                                                                              |     |         |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 194 | 55345554R | dveře speciální protipožární; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; kovové; EI 45 min; DP1; otevíravé; počet křídel 1; povrch. úprava základní nátěr | kus | 7,00000 |
|     |           | T4+T6 : 1+6                                                                                                                                  |     | 7,00000 |
|     |           | vč. samozavírače, elektro mech. zámku :                                                                                                      |     |         |
|     |           | štítek koupe koule :                                                                                                                         |     |         |

#### **Informace zadavatele:**

Zadavatel upřesňuje, že platí údaje výšky dveří 2100 mm. Zadavatel provedl opravu výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) – nově se jedná o položku č. 195.

#### **Dotaz č. 20 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

Ve výkaze výměr je pro osazení a dodávku zárubní uvažováno s počtem kusů 61 zárubní. Dle výpisu truhlářských prvků je ale počet zárubní u jednotlivých dveří 62 kusů. Žádáme zadavatele o prověření a úpravu výkazu výměr.

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |  |      |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|
| 62 | 642942111R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh<br>plocha do 2,5 m <sup>2</sup>                                                                 | kus | 58,00000 |  | 0,00 |
| 63 | 642942213R00 | Osazení zárubní dveřních ocelových do sádrokartonové přičky<br>tloušťky 125 mm<br>šířky 700 mm, bez dodávky zárubně<br>Včetně kotvení rámu do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklinováním, zalitím pracen apod.).<br>1. Np admin. : 3 | kus | 3,00000  |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,00000  |  |      |
| 64 | 55330476R    | zárubeň kovová pro sádrokarton; š profilu 150 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; P; závěsy pevné<br>T21,14 do sádrokartonu : 1+2                                                                                                                                                        | kus | 3,00000  |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,00000  |  |      |
| 65 | 553310043R   | zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P<br>T10 : 1<br>T12 : 4<br>T14 : 4<br>T15 : 1<br>T23 : 1<br>T24 : 3                                                                                                      | kus | 14,00000 |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,00000  |  |      |
| 66 | 553310045R   | zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zdění; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P<br>T11 : 1<br>T13 : 1                                                                                                                                                | kus | 2,00000  |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
| 67 | 553310375R   | zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 200 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P<br>T6 : 6<br>T7 : 2<br>T8 : 10<br>T9 : 2                                                                                                                                            | kus | 20,00000 |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 6,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 10,00000 |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000  |  |      |
| 68 | 553310551R   | zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 80 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P<br>T17 : 1<br>T19 : 2<br>T20 : 1                                                                                                                                | kus | 4,00000  |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 2,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
| 69 | 553310552R   | zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 80 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P<br>T21 : 12                                                                                                                                                     | kus | 12,00000 |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 12,00000 |  |      |
| 70 | 553310572R   | zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 120 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P<br>T1 : 1<br>T3 : 1                                                                                                                                            | kus | 2,00000  |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
| 71 | 553310591R   | zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 150 mm; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P<br>T16 : 1                                                                                                                                                     | kus | 1,00000  |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
| 72 | 553310595R   | zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 150 mm; š průchodu 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P<br>T2 : 1<br>T4 : 1                                                                                                                                          | kus | 2,00000  |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |
| 73 | 553310598R   | zárubeň kovová světlíková; pro klasické zdění, pro zděné stěny, přičky; ústí 150 mm; š průchodu 2 100 mm; h průchodu 1 970 mm; dvoukřídlá<br>T18 : 1                                                                                                                                             | kus | 1,00000  |  | 0,00 |
|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,00000  |  |      |

### Informace zadavatele:

Zadavatel sděluje, že provedl opravu ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace), a to tak, že u položky č. 62 je uveden počet 47 ks. a u položky č. 63 je uveden počet 15 ks. U položky č. 64 je nově uveden 1 ks.

**Dotaz č. 21 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci položek č. 204, 205 a 206 (materiál apod.).

|     |         |                                                                |        |         |  |      |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------|--------|---------|--|------|
| 204 | 553-Z31 | Prosvětlené krabicové písmo na fasádu dod a mont předběžn cena | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
|     |         | dle popisu umístěno na fasádě na lištách-nosné konstrukci :    |        |         |  |      |
|     |         | PARKOVACÍ DUM :                                                |        |         |  |      |
|     |         | velikost 2000/2700 hl. 180mm :                                 |        |         |  |      |
|     |         | prosvětlené s čas. spínáním : 1                                |        | 1,00000 |  |      |

|     |         |                                                                         |        |         |  |      |
|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--|------|
| 205 | 553-Z32 | Krabicové písmo nápis VJEZD vč. nosné konstrukce 800/6430/180           | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
|     |         | Nápis VJEZD umístění na fasádě :                                        |        |         |  |      |
|     |         | vč. prosvětlení a spínací jednotky : 1                                  |        | 1,00000 |  |      |
| 206 | 553-Z33 | Krabicové písmo nosná konstrukce nápis -VYJEZD 800/6430/180 dod a mont. | soubor | 1,00000 |  | 0,00 |
|     |         | krabicové písmo , nosná konstrukce :                                    |        |         |  |      |
|     |         | na fasádě vč. řídicí jednotky a časového spínání : 1                    |        | 1,00000 |  |      |

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že vyžádané detaily budou doplněny v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 22 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování**

Ve výkaze výměr je u položky č. 213 uveden počet kusů 7, zatímco ve Výpise zámečnických výrobků je uveden počet kusů 1. Žádáme zadavatele o prověření.

|     |         |                                             |    |         |  |      |
|-----|---------|---------------------------------------------|----|---------|--|------|
| 213 | 553-Z50 | Ochrana potrubí u sloupu 300/350 dod a mont | ks | 7,00000 |  | 0,00 |
|-----|---------|---------------------------------------------|----|---------|--|------|

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že platí údaj – 7 ks.

**Dotaz č. 23 Výpis zámečnických prvků**

Žádáme zadavatel o informaci pod kterou položkou ve výkaze výměr najdeme položky s označením Z4 a Z5.

|    |                                                        |           |      |   |   |          |
|----|--------------------------------------------------------|-----------|------|---|---|----------|
| Z4 | ČISTICI KOBEREK<br>UMÍSTĚNÍ<br>V CHOC typu "A" - ILSPB | 1900/2550 | 2.PP | - | 1 | RAL 9004 |
|    |                                                        |           | 1.PP | - |   |          |
|    |                                                        |           | 1.NP | 1 |   |          |
|    |                                                        |           | 2.NP | - |   |          |
|    |                                                        |           | 3.NP | - |   |          |
|    |                                                        |           | 4.NP | - |   |          |
| Z5 | ČISTICI KOBEREK<br>UMÍSTĚNÍ<br>V CHOC typu "A" - ILSPB | 1900/2850 | 2.PP | - | 1 | RAL 9004 |
|    |                                                        |           | 1.PP | - |   |          |
|    |                                                        |           | 1.NP | 1 |   |          |
|    |                                                        |           | 2.NP | - |   |          |
|    |                                                        |           | 3.NP | - |   |          |
|    |                                                        |           | 4.NP | - |   |          |

### Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že uvedené položky Z4 a Z5 jsou ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) zahrnuty v položce č. 251 (oddíl 776).

### Dotaz č. 24 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Nenašli jsme položky pro dodávky zábradlí, pouze položky pro montáž. Chápeme správně, že tyto položky se mají ocenit jako dodávka + montáž?

|     |              |                                                                                                        |   |           |  |      |
|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--|------|
| 175 | 767165110R00 | Montáž zábradlí rovného montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů<br>šroubováním                | m | 77,08100  |  | 0,00 |
|     |              | Z12 madlo schodiště z pásovin 50/10 :                                                                  |   |           |  |      |
|     |              | kotvení 4 šrouby : 20*3,0                                                                              |   | 60,00000  |  |      |
|     |              | Z17 : 4,90                                                                                             |   | 4,90000   |  |      |
|     |              | Z19 administrativa : 4,35                                                                              |   | 4,35000   |  |      |
|     |              | Z21 : 3,95                                                                                             |   | 3,95000   |  |      |
|     |              | Z26 : 3,881                                                                                            |   | 3,88100   |  |      |
| 176 | 767222120R00 | Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli do zdíva, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20<br>do 40 kg | m | 120,83300 |  | 0,00 |
|     |              | schodišťové zábradlí :                                                                                 |   |           |  |      |
|     |              | Z11 : 18*3,0                                                                                           |   | 54,00000  |  |      |
|     |              | Z13 : 2*3,0                                                                                            |   | 6,00000   |  |      |
|     |              | Z14 na podestě : 7*1,95                                                                                |   | 13,65000  |  |      |
|     |              | Z15 : 3*1,95                                                                                           |   | 5,85000   |  |      |
|     |              | administrativa :                                                                                       |   |           |  |      |
|     |              | Z17 : 1*4,90                                                                                           |   | 4,90000   |  |      |
|     |              | Z18 : 1*4,35                                                                                           |   | 4,35000   |  |      |
|     |              | Z20 : 3,95*3                                                                                           |   | 11,85000  |  |      |
|     |              | Z22 : 3*3,881                                                                                          |   | 11,64300  |  |      |
|     |              | Z23 : 2*2,30                                                                                           |   | 4,60000   |  |      |
|     |              | Z24 : (00,30+0,60)*2                                                                                   |   | 1,80000   |  |      |
|     |              | Z25 : (0,30+0,69+1,20)*1                                                                               |   | 2,19000   |  |      |

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že zmíněné položky (dodávky zábradlí a madel) jsou ve výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) uvedeny jako položky č. 196 a 198.

**Dotaz č. 25 Výpis zámečnických prvků**

Žádáme zadavatel o informaci pod kterou položkou ve výkaze výměr najdeme položku s označením Z16.

|     |                                                                                                                             |           |      |   |  |          |                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---|--|----------|---------------------------------------------|
| Z16 | OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA SCHODIŠTĚ<br>SVISLÉ ČLENĚM,<br>Z PÁSOVINY 50/10, KOTVENÍ PO 150mm<br>SCHODIŠTĚ – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA | 4900/1000 | 2.PP | 1 |  | RAL 9004 | VČETNĚ PROPOJENÍ S<br>NAVÁZUJÍCÍM ZÁBRADLÍM |
|     |                                                                                                                             |           | 1.PP | - |  |          |                                             |
|     |                                                                                                                             |           | 1.NP | - |  |          |                                             |
|     |                                                                                                                             |           | 2.NP | - |  |          |                                             |
|     |                                                                                                                             |           | 3.NP | - |  |          |                                             |
|     |                                                                                                                             |           | 4.NP | - |  |          |                                             |

**Informace zadavatele:**

Zadavatel konstatuje, že položku s označením Z16 doplnil do výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) – jedná se o položky č. 176 a 198.

**Dotaz č. 26 Výpis zámečnických prvků**

Žádáme zadavatel o informaci pod kterou položkou ve výkaze výměr najdeme položku s označením Z30. Pokud by měla odpovídat položkám uvedeným ve výkaze výměr pod čísly 140 nebo 141, pak nesedí počty kusů.

|     |                                                                                                                                                                     |  |      |   |  |   |             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|--|---|-------------|
| Z30 | SESTAVA MADEL PRO WC INKLUZÍ<br>PO OBOU STRANÁCH WC MÍSY SKLOPNÁ,<br>VE VZÁJEMNÉ VZDÁLENOSTI 600mm<br>A VÝŠÍ 780mm NAD PODLAHOU,<br>VEDLE UMÝVADLA VODODROVNÉ MADLO |  | 2.PP | - |  | 8 | BARVA ČERNÁ |
|     |                                                                                                                                                                     |  | 1.PP | - |  |   |             |
|     |                                                                                                                                                                     |  | 1.NP | 4 |  |   |             |
|     |                                                                                                                                                                     |  | 2.NP | 2 |  |   |             |
|     |                                                                                                                                                                     |  | 3.NP | 2 |  |   |             |
|     |                                                                                                                                                                     |  | 4.NP | - |  |   |             |

|     |              |                                                               |        |          |  |      |
|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|----------|--|------|
| 140 | 725291113R00 | Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé | soubor | 6,00000  |  | 0,00 |
|     |              | M 1,29 UMYVADLO : 1                                           |        | 1,00000  |  |      |
|     |              | M 1,31 : 1                                                    |        | 1,00000  |  |      |
|     |              | administrativa m 1,43 a 1,42 : 1+1                            |        | 2,00000  |  |      |
|     |              | administrativa 2. Np m 2,17 a 2,18 : 1+1                      |        | 2,00000  |  |      |
| 141 | 725291136R00 | Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé  | soubor | 12,00000 |  | 0,00 |
|     |              | M 1,29 : 2                                                    |        | 2,00000  |  |      |
|     |              | M 1,31 : 2                                                    |        | 2,00000  |  |      |
|     |              | administrativa m 1,43 a 1,42 : 2+2                            |        | 4,00000  |  |      |
|     |              | 2. Np admin. : 2+2                                            |        | 4,00000  |  |      |

### Informace zadavatele:

Zadavatel uvádí, že položku s označením Z30 (kusy pro 3.np) doplnil do výkazu výměr pro SO 02d – Stavební práce – dokončování (viz příloha č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) – jedná se nově o položky č. 141 a 142.

### Dotaz č. 27 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Žádáme zadavatele o informaci pod kterou položkou ve výkaze výměr najdeme položku s označením Z38.

|     |                                                                                                                                                                                                              |      |      |        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|
| Z38 | ÚPRAVA POVĚŠENÉ OVLADAČNÍ SPÁRY<br>PODLAHOVÝ PANEĚL S GUMOVÝM TĚSNĚNÍM<br>VČETNĚ LEPIDLA, VODOUČESNÉ VRSTVY, NOSNÉ VRSTVY A VRCHNÍHO NÁTĚRU<br>ZAPUŠTĚNÉ DO ŽELEZOBETONU<br>např. Sika Floorjoint PD-30 PDPS | 2,PP | 16,5 | 181,9m |
|     |                                                                                                                                                                                                              | 1,PP | 33,0 |        |
|     |                                                                                                                                                                                                              | 1,NP | 33,1 |        |
|     |                                                                                                                                                                                                              | 2,NP | 33,1 |        |
|     |                                                                                                                                                                                                              | 3,NP | 33,1 |        |
|     |                                                                                                                                                                                                              | 4,NP | 33,1 |        |

### Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že položka s označením Z38 je obsažena ve výkazu výměr pro SO02b Statika monolitické konstrukce – jedná se o položky č. 65, 66 a 67.

### Dotaz č. 28 Výkaz výměr SO 02d – Stavební práce – dokončování

Ve výkaze výměr je uvedeno celkem 41 hasících přístrojů, ve výpise hasících přístrojů je uveden počet kusů 31. Žádáme zadavatele o prověření.

|    |              |                                                                                                             |     |          |  |      |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|------|
| 88 | 953941312R00 | Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasícího přístroje                                                    | kus | 41,00000 |  | 0,00 |
|    |              | 30                                                                                                          |     | 30,00000 |  |      |
|    |              | administ. : 11                                                                                              |     | 11,00000 |  |      |
| 94 | 44984100R    | přístroj hasící práškový; PG1LE; výtláčný prostředek dusíku; náplň 1 kg; dostřik 2 m; doba činnosti min 8 s | kus | 22,00000 |  | 0,00 |
|    |              | 22                                                                                                          |     | 22,00000 |  |      |
| 95 | 44984104R    | přístroj hasící práškový; PG4LE; výtláčný prostředek dusíku; náplň 4 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 8 s | kus | 19,00000 |  | 0,00 |
|    |              | 19                                                                                                          |     | 19,00000 |  |      |

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému sděluje, že ve výpisu hasících přístrojů jsou uvedeny počty 22 a 19 ks, což při součtu činí 41 kusů, což odpovídá výkazu výměr. Zadavatel pro upřesnění uvádí, že správný počet je 41 ks.

**Dotaz č. 29 Smlouva o dílo – elektronický stavební deník***XII. Vedení stavebního deníku*

*XII.1. Zhotovitel povede od předání Staveniště Zhotoviteli elektronický stavební deník (dále jen „stavební deník“) v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky o dokumentaci staveb. Stavební deník bude veden v českém jazyce. Smluvní strany se mohou dohodnout na konkrétní formě vedení elektronického stavebního deníku.*

*XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi. Po ukončení vedení stavebního deníku je Zhotovitel povinen zajistit předání originálu stavebního deníku BKOM v elektronickém formátu, např. \*.pdf, a to tak, aby byla v souladu s příslušnými právními předpisy zajištěna archivace stavebního deníku.*

*XII.3. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku budou zapisovat zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být dodatečně přepisovány či mazány. Každý zápis musí být podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo stavbyvedoucím. Každý zápis musí být elektronicky podepsán hlavním stavbyvedoucím Zhotovitele nebo stavbyvedoucím zaručeným elektronickým podpisem.*

Dotaz: Zadavatel ve smlouvě o dílo požaduje vedení elektronického stavebního deníku. Žádáme zadavatele o upřesnění požadavků na způsob vedení elektronického deníku. Zda je dostačující forma konverze deníku do elektronické podoby (např. formát \*.pdf s elektronickým podpisem) nebo zda použití speciální softwarové aplikace. Pokud zadavatel požaduje vedení stavebního deníku s použitím softwarové aplikace, žádáme zadavatele o upřesnění požadovaného softwaru a upřesnění kdo ponese náklady za tuto softwarovou aplikaci. Pokud má elektronický stavební deník zajistit Zhotovitel, žádáme zároveň o doplnění položky pro elektronický stavební deník do VV v části VRN.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel sděluje, že elektronický stavební deník bude veden v softwarové aplikaci, která bude zajištěna (a při realizaci předmětu veřejné zakázky i poskytnuta) zadavatelem. Zadavatel upozorňuje, že za tímto účelem musí být osoby pověřené provádět zápisy do deníky vybaveny elektronickým podpisem.

### **Dotaz č. 30 Stavebně konstrukční část – technická zpráva Statika**

V zadávací dokumentaci chybí IG průzkum. V návaznosti na technickou zprávu žádáme zadavatele o předložení podrobného IG průzkumu.

#### **Informace zadavatele:**

Zadavatel ke vznesenému dotazu sděluje, že podrobný IG průzkum je součástí předmětu plnění této veřejné zakázky (viz část „informace zadavatele“ k dotazům č. 5 a 6 v tomto vysvětlení zadávací dokumentace).

#### **Přílohy:**

- 1) DPS\_Celkový VÝKAZ VÝMĚR - BKOM\_R1.xls
- 2) vrtty.pdf
- 3) SO 02.ST, SO 09, OO 00\_Výkaz výměr\_R1.xls
- 4) zachytny systém.zip

### **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27. 4. 2022**

#### **Žádost č. 2 ze dne 22. 4. 2022:**

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

#### **Dotaz č. 1**

PBŘ a vyhláška 23/2008 Sb. požaduje evakuační rozhlas, EPS projektuje sirénu. Upraví zadavatel podklady v tomto smyslu?

#### **Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu uvádí, že požárně bezpečností řešení stavby nestanoví požadavek na rozhlas. Případný rozpor s uvedenou vyhláškou lze řešit využitím podzemních garáží pouze poučenými osobami (např. zaměstnanci magistrátu, nájemníky kanceláří v budově atd), tj. nikoliv veřejností.

#### **Dotaz č. 2**

Ve stavební části jsou vypsány skladby s vnitřním zateplením z PUR pěny, ve výkresu 1.NP je vnitřní zateplení (bez uvedení čísla skladby a s jinou tloušťkou izolace) navrženo v prostoru chráněné únikové cesty – buď není dopsaná skladba, nebo je zde chyba, polyuretan do CHÚC v žádném případě nepatří. Upraví zadavatel podklady v tomto smyslu?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že podklady budou v tomto smyslu upraveny a budou poskytnuty v budoucím vysvětlení zadávací dokumentace.

**Dotaz č. 3**

U východu z jedné z CHÚC jsou motorické posuvné dveře, které nejsou z nějakého důvodu napojené na EPS a budou se otevírat zřejmě nouzovým tlačítkem, které v projektu EPS není vyznačené. Proč nejsou dveře napojeny na EPS? Upraví zadavatel podklady v tomto smyslu?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel sděluje, že požárně bezpečnostní řešení stavby nedefinuje požadavek na uvolnění automatických dveří při požáru. Zadavatel dále uvádí, že automatické dveře by zevnitř i zvenčí měly dveře fungovat automaticky (měly by být vybaveny vlastní UPS). V případě nefunkčnosti automatického otevírání musí dveře umožnit jejich manuální otevření. Mimo čas, ve kterém budou dveře otevřeny, se budou zvenčí pravděpodobně otevírány klíčem, který bude umístěn v klíčovém trezoru požární ochrany (KTPO).

**Dotaz č. 4**

Napojení požární cisterny pro další zásobování sprinklerů je v požárně nebezpečném prostoru. Upraví zadavatel podklady v tomto smyslu?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu konstatuje, že uvedené bude řešeno jako změna stavby před dokončením.

**Dotaz č. 5**

V projektu VZT či PBŘ chybí rozmístění požárních klapek na vzduchotechnických rozvodech, ale ve výkazu klapky napočítány jsou. Upraví zadavatel podklady v tomto smyslu?

**Informace zadavatele:**

K uvedenému zadavatel uvádí, že požární klapky jsou ve výkresech vzduchotechniky a klimatizace (VZT) označeny stejným číslem položky jako ve výkazu výměr (např. mezi m.č. 1.01 a 1.03 je klapka 3.5).

**Dotaz č. 6**

Dokumentace stavební části je v některých oddílech v měřítku M1:100, M1:200, takové měřítko je pro DPS nedostatečné. Doplní zadavatel podrobnější dokumentaci?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel tazatele informuje o tom, že se ohledem na velikost předmětu plnění (stavby) považuje měřítko půdorysů 1:100 za dostatečné pro zpracování nabídky a realizaci.

**Dotaz č. 7**

Ve stavební části je vzrostlá zeleň na střeše, nicméně v dokumentaci není nic o fixaci proti větru, zavlažování ... atd. Může zadavatel tato data doložit?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k položenému dotazu uvádí, že konkretizace zavlažování je uvedena v dokumentu s názvem „SO 02.ZS Výkaz výměr\_Závlahový systém.xlsx“.

Informace ve vztahu k fixaci proti větru u stromů jsou obsaženy v dokumentu s názvem „SO 02.SÚ Stromy, popínavky\_Výkaz výměr.xlsx“. Stromy mají být ukotveny kůly o délce do 3 m.

**Dotaz č. 8**

V části ÚT je jen tech. zpráva. Může zadavatel chybějící data doložit?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že uvedená data nepovažuje za nezbytná pro podání nabídek.

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 ze dne 2. 5. 2022****Žádost č. 3 ze dne 27. 4. 2022:****Dotaz č. 1**

Chtěli bychom požádat o informaci,

- zda má uchazeč do nabídky vložit pouze celkový výkaz výměr (označení \_DPS\_Celkový VÝKAZ VÝMĚR – BKOM a \_DPS\_Celkový VÝKAZ VÝMĚR – SMB), nebo i každý list výkazů?
- které listy výkazů odpovídají Rozpočtu č. 2 – SMB MČ Žabovřesky a Rozpočtu č.3 –SMB MČ Brno-střed? Není zcela zřejmé. Pro přesné stanovení ceny bychom chtěli požádat o přesné definování do celkových výkazů?

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k první části dotazu uvádí, že v zadávací dokumentaci je výslovně uveden pokyn, že nabídková cena uvedená v nabídce musí být v nabídce podložena položkovým rozpočtem (oceněnými výkazy výměr/soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou součástí

přílohy č. 2 zadávací dokumentace). Dodavatelé mají ocenit všechny výkazy výměr, které jsou obsaženy v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Ke druhé části dotazu uvádí zadavatel, že „Rozpočtu č. 2 – SMB MČ Žabovřesky“ odpovídá list „SO.01 02 Pol“ ve výkazu výměr – dokumentu „SO 01 Výkaz výměr\_Komunikace.xlsx“ a „Rozpočtu č. 3 - SMB – MČ Brno-střed“ odpovídá list „SO.01 03 Pol“ ve výkazu výměr – dokumentu „SO 01 Výkaz výměr\_Komunikace.xlsx“.

## **Dotaz č. 2**

Pro sestavení harmonogramu stavebních prací bychom chtěli požádat o sdělení alespoň přibližného začátku realizace stavby. V SOD je uvedena pouze celková předpokládaná délka výstavby, a to 14 měsíců ode dne předání Staveniště Zhotoviteli.

## **Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu informuje, že při ideálním průběhu zadávacího řízení očekává zadavatel zahájení realizace předmětu plnění veřejné zakázky v průběhu začátku druhé poloviny roku 2022.

## **Žádost č. 4 ze dne 28. 4. 2022:**

Vážení,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce.

## **Dotaz č. 1**

Technická zpráva k objektu SO 19 Připojení k metropolitním sítím, SO 18 Přípojky NN a datové k závorám a pokladnám a SO 16 Datová přípojka pro akumulční nádrž obsahuje pouze 3 strany a poslední stránka má vždy uskočený text. Prosíme o prověření, zda je TZ takto kompletní.

Po odkrytí kabelu je nezbytné jej chránit proti porušení nebo poškození nepovolenou osobou.  
Nad kabelovou trasou je zakázáno skládkovat a budovat zařízení, která by umožňovala přístup ke kabelu.

V

M

I

t

s

k

F

i

z

v

a

n

i

s

t

á

v

n

j

i

e

i

c

k

t

e

l

e

k

o

m

u

n

i

k

n

z

n

i

c

k

V

Účel: 23/9/2021

d

e

n

i

Strana 3 (celkem 3)

Vypracoval: Bc. Petr Vlnk

### Informace zadavatele:

Zadavatel k uvedenému upřesňuje, že v uskočeném textu chyběla část věty. Z toho důvodu zadavatel (jako přílohu tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) uveřejňuje i upravené technické zprávy pro SO16, SO18 a SO19.

### **Dotaz č. 2**

Ve výkaze výměr je uvedena položka Z31, Z32, Z33. K této položce chybí schéma ve výpise zámečnických prvků a popis v něm uvedený je nedostatečný pro ocenění. Je možné položky Z31-33 blíže specifikovat?

- Bude se jednat o logo svítící pouze čelně z fasády? A předpokládá se barva podsvícení dle výkresů pohledů?
- Budou se jednotlivá písmena kotvit do fasády samostatně nebo bude provedena nosná konstrukce pro celý nápis?
- Časový spínač bude řešen jako soumrakové čidlo na výrobku nebo astro hodiny do rozvaděče?

|       |                                                                                                                                                                                     |                    |  |  |  |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|---|
| (Z31) | PROSVĚTLENÉ KRABICOVÉ PÍSMO<br>NOSNÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ<br>TVOŘÍCÍ NÁPIS např. PARKOVACÍ DŮM,<br>NA FASÁDĚ<br>VČETNĚ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ČASOVÉHO SPÍNÁNÍ<br>VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU | 180/<br>2000/27500 |  |  |  | 1 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|--|---|

**OBJEKT :**

| OZNAČ.<br>NA<br>VÝKRESE | SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ<br>POPIS                                                                                                                                        | ROZMĚRY<br>(mm)  | POČET (ks) |   |   |        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---|---|--------|
|                         |                                                                                                                                                                       |                  |            | P | L | CELKEM |
| (Z32)                   | PROSVĚTLENÉ KRABICOVÉ PÍSMO<br>NOSNÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ<br>TVOŘÍCÍ NÁPIS VJEZD<br>NA FASÁDĚ<br>VČETNĚ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ČASOVÉHO SPÍNÁNÍ<br>VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU  | 180/<br>800/6430 |            |   |   | 1      |
| (Z33)                   | PROSVĚTLENÉ KRABICOVÉ PÍSMO<br>NOSNÁ KONSTRUKCE + VÝPLŇ<br>TVOŘÍCÍ NÁPIS VÝJEZD<br>NA FASÁDĚ<br>VČETNĚ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY ČASOVÉHO SPÍNÁNÍ<br>VČETNĚ KOTEVNÍHO MATERIÁLU | 180/<br>800/6430 |            |   |   | 1      |

**Informace zadavatele:**

K části dotazu pod písm. a) zadavatel upřesňuje, že korpus písmen je tvořen kovovými bočnicemi a zády v kombinaci s plexisklovým čelem a folii s potiskem. Prosvětlená čelní plocha je přichycena k bočnicím pomocí hliníkového rámečku – Al lemovky. Vysvícení je uskutečněno pomocí LED modulů. Barva podsvícení se předpokládá dle výkresu pohledů.

K části dotazu pod písm. b) zadavatel uvádí, že řešení předpokládá vytvoření nosné konstrukce pro celý nápis.

K části dotazu pod písm. c) zadavatel konstatuje, že časový spínač bude řešen jako astro hodiny (jako relé do rozvaděče).

V návaznosti na uvedený dotaz zadavatel dále uvádí, že provedl dílčí korekci položky č. 206 *Prosvětlené krabicové písmo* ve výkazu výměr SOO2d (jde o údaj „velikost“, který se z 2 000/2 700 mm upřesnil na 2700/27 500 mm). Takto upravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení zadávací dokumentace (příloha č. 2).

**Dotaz č. 3**

Ve VV pro objekt SO 17.1 Závory a pokladny v parkovacím domě máme tyto dotazy:

- a) Položka 4 Datový server – je zde požadavek investora, aby se realizovaná parkoviště připojila na již stávající server umístěný na Brněnských komunikacích?
- b) Položka 15 Základní SW jádro pro 5 zařízení-toto množství nesedí na počet poptávaných koncových zařízení. Prosíme o prověření.
- c) Položka 27 Rozhraní pro připojení externích systémů – je možné blíže specifikovat? Jde o připojení info tabulí navigačního systému?
- d) Položka 28 a 39 Základní set vjezdového systému. V Pol. 39 se asi jedná o chybu a měl by být uveden „základní set výjezdového systému“. Prosím o objasnění, protože ve VV výjezdové stojany chybí ve specifikaci.
- e) Položka 62 Dvouřádkový displej. Bylo by možné poslat náhled této položky?
- f) Ve VV není uvedena položka navigačního systému, ale v TZ je popsán a požadován. Prosíme o prověření, zda má být součástí a případné doplnění do VV.

#### **Informace zadavatele:**

**K části dotazu pod písm. a)** zadavatel sděluje, že u jednoho ze zadavatelů (společnosti Brněnské komunikace, a.s.) je pouze dohledové centrum a nikoliv vlastní server parkovacího systému. Server pro parkovací systém musí být umístěn v oblasti parkoviště, aby došlo k eliminaci výpadků spojení a zajištění datové prostupnosti a stability systémů i v případě výpadků spojení. Zadavatel pro úplnost uvádí, že pokud bude možné zajistit přímé optické propojení mezi parkovacím domem a sídlem Brněnských komunikací, a.s., server pro parkovací systém může být umístěn i tam. Zadavatel dále uvádí, že parkovací systém musí umožňovat připojení k dohledovému centru pro správu parkovišť obchodní společnosti Brněnské komunikace, a.s. dle jejích standardů.

**K části dotazu pod písm. b)** zadavatel konstatuje, že tato položka je uvedena jako základ systému a na ni navazuje následující položka. Součet obou položek představuje celkový počet připojených zařízení.

**K části dotazu pod písm. c)** zadavatel uvádí, že jde o API pro připojení telematických systémů BK (například tabulí navigačního systému města).

**K části dotazu tazatele dle písm. d)** zadavatel upřesňuje, zmíněné položky upravil na „základní set vjezdového nebo výjezdového parkovacího termínu. Zadavatel k tomu dále uvádí, že v případě výjezdu i vjezdu se jedná o stejné základní sety, které se doplňují o sestavy pro vjezd anebo výjezd.

Zadavatel doplňuje, že do upraveného výkazu (který je přílohou č. 3 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace) doplnil i položky č. 33 (Tiskárna parkovacích karet ze skládaných papírových lístků s dvojitým podavačem) a č. 34 (IP interkom).

**K části dotazu pod písm. e)** zadavatel upřesňuje parametry položky č. 62 (dvouřádkový displej):

Základní parametry:

- Rozměr 960 x 320x80mm
- Rozlišení 96 x 32px
- Barva: bílá LED
- Příkon: 90 W
- Svítivost: 2000 cd/m2

Vlastnosti:

- Vysoké rozlišení díky 10 mm rastru
- Zobrazení textu Volno xx/ Obsazeno
- Široké pozorovací úhly
- Komunikace mezi LED panelem a PC (notebook) přes LAN rozhraní



K části dotazu dle písm. f) zadavatel sděluje, že položka *navigační systém* je součástí výkazu výměr s názvem „SO 02.EL\_Silnoproud, Slaboproud\_výkaz výměr.xlsx“, list „Rozpočet“, položky 200 až 230.

#### **Dotaz č. 4**

Ve VV SO 02 se nacházejí položky:

|    |              |                                             |     |          |
|----|--------------|---------------------------------------------|-----|----------|
| 47 | 435125001R00 | Montáž schodišťových ramen hmotnosti do 2 t | kus | 18,00000 |
|    |              | garáže R1 a R2 : 2+2                        |     | 4,00000  |
|    |              | R3 : 4+4                                    |     | 8,00000  |
|    |              | administrativa : 6                          |     | 6,00000  |
| 62 | 5937219      | Rameno schodišťové prefa administrativa     | kus | 12,00000 |
|    |              | 2+2                                         |     | 4,00000  |
|    |              | 4+4                                         |     | 8,00000  |
| 63 | 5937219      | Rameno schodišťové prefa administrativa     | kus | 6,00000  |
|    |              | administrativa :                            |     |          |
|    |              | viz výkres 33 : 6                           |     | 6,00000  |

Položka 63 administrativa OK.

Položka 62 garáže:

Pro schodiště S2.01

R1 1ks

R2 1ks

R3 8ks

Pro schodiště S2.06 dtto

Celkem pak pro obě schodiště „garáže“ dle v.č.32

R1 a R2: 2+2=4ks OK

Ale R3: 8+8=16ks

Prosíme o vysvětlení nebo opravu VV v položkách 47 a 62.

**Informace zadavatele:**

Zadavatel k uvedenému dotazu konstatuje, že výkaz výměr (část SO02b) byl v tomto duchu upraven – konkrétně v položkách 47 a 62 (viz příloha č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace).

**Dodatečné informace zadavatele:**

Zadavatel rovněž odkazuje na část textu „informace zadavatele“ k dotazu č. 2 dle vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 27. 4. 2022 a uvádí, že provedl zde avizovanou úpravu výkazu výměr – v části „SO02d“ byla upravena položka č. 132 (odpočet izolace v CHÚC) a doplněna položka č. 140 (deska izolační minerální vlákno) – viz příloha č. 2 tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

**V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

*Konec lhůty pro podání nabídek:*

**Datum: 25. 5. 2022**

**Hodina: 10:00**

**Příloha:**

- 5) Upravené technické zprávy pro SO16, SO18 a SO19.
- 6) SO 02.ST, SO 09, OO 00\_Výkaz výměr\_R2.xls
- 7) SO 17.1\_Závory a pokladny v parkovacím domě\_výkaz výměr\_R1.xls

## **Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 ze dne 3. 5. 2022**

### **Informace zadavatele:**

Zadavatel z vlastní iniciativy doplňuje údaje, schémata a další informace, jejichž uveřejnění avizoval ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 26. 4. 2022 (viz pasáž textu „informace zadavatele“ k dotazům č. 1, 8, 9, 10, 14 a 21 v uvedeném vysvětlení zadávací dokumentace).

### **V souvislosti s vysvětlením zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:**

*Konec lhůty pro podání nabídek:*

**Datum: 3. 6. 2022**

**Hodina: 10:00**

### **Příloha:**

- 8) SO02.ST\_Detail ochrany potrubí
- 9) SO 02.ST-21-R01\_VYPIS ZAMECNICKYCH VYROBKU.pdf
- 10) SO 02.ST-17-R01\_VYPIS SKLADEB PODLAH
- 11) SO 02.ST-22-R01\_VYPIS KLEMPIRSKYCH VYROBKU
- 12) SO 02.ST-18-R01\_VYPIS TRUHLARSKYCH VYROBKU
- 13) detail krabicoveho pisma

V Brně dle data elektronického podpisu

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář  
(podepsáno elektronicky)