

Veřejná zakázka
**„NOVOSTAVBA DĚTSKÉHO HOSPICE
DŮM PRO JULII“**

Zadavatel: **Statutární město Brno**
se sídlem Dominikánské nám. 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 44992785

Druh veřejné zakázky: **nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

zadávaná dle ust. § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 12

dle ust. § 98 a 99 ZZVZ

Zadavatel ve věci výše uvedené veřejné zakázky obdržel žádost dodavatele o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, popřípadě poskytuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace z vlastního podnětu.

Zadavatel vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace uveřejnil včetně přesného znění žádosti na profilu zadavatele.

ŽÁDOST Č. 1 ze dne 4.5.2022

DOTAZ Č. 1

Základní ocelová konstrukce pro kondenzační jednotky VZT má být dodávkou stavby. Ve VV stavby ani ve VV VZT se tato položka nevyskytuje. Žádáme zadavatele o doplnění této položky včetně specifikací pro každou kondenzační jednotku do VV stavby.

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel k dotazu uvádí:

Ocelová konstrukce pro kondenzační jednotky byla doplněna do výpisu prvků – Z15 a ve VV do oddílu 767 - Zámečnické výrobky. Aktualizovaný výpis prvků je přílohou k tomuto vysvětlení.

DOTAZ Č. 2

Prokabelování čidel CO₂, které jsou v dodávce VZT, má zajistit profese Elektroinstalace - silnouproud vnitřní. Ve VV Elektroinstalace - silnouproud vnitřní, ani ve VV VZT se tato položka nevyskytuje. Žádáme zadavatele o doplnění této položky včetně specifikací pro propojovací kabely do VV Elektroinstalace - silnouproud vnitřní.

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel k dotazu uvádí:

Tyto položky jsou ve VV profese elektro: Jedná se o položky 1, 2 a 10. K položce 12 bylo doplněno 1000 m navíc na ovládání servopohonů.

DOTAZ Č. 3

Dle informace subdodavatele VZT položky č. 292 a 300 - Eliminátor kapek nejsou v projektu třeba

29205.05b Eliminátor kapek ks 1,00000

30005.05d Eliminátor kapek ks 1,00000

Žádáme zadavatele o úpravu VV VZT a vyjmutí těchto položek ze zadávacího VV, případně o sdělení, že tyto položky nebude uchazeč vyplňovat.

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel k dotazu uvádí:

Tyto položky již byli jednou připomínkovány a měněny, došlo omylem ke špatnému nakopírování textu. V aktuálním VV jde o čidla CO2.

DOTAZ Č. 4

Dle TZ VZT je zař. 04 – VZT jednotka pro wellness, kdy je větrání řešeno samostatnou kompaktní VZT jednotkou firmy, která zajišťuje rovnotlakové větrání a odvlhčování s využitím antikorozičního protiproudého rekuperátoru. Ve VV je k tomu uveden popis parametrů této jednotky:

28405.01 Kompaktní VZT jednotka vertikální s protiproudým rekuperačním výměníkem s bypassem, filtry F7+G4, EC, motory ventilátorů, přímý chladič a el.ohřívač -ks 1,00000
parametry dle tabulky výkonů- vč. uzavíracích
klapek se servohonem na sání a výfuku, a pružných připojovacích manžet
- dodávka vč. MaR a regulačních prvků (ovládání výkonu ventilátorů, bypassu, uzavíracích klapek, sifon s kuličkou, základový rám a podstavné nohy, nástěnný ovladač s barevným dotykovým displayem, čidla, komunikační kabeláž...apod)

Žádáme zadavatele o vyjádření, zda tato kompaktní bazénová jednotka je uvažována se standardním vybavením výrobce dle textů v popisu položky č. 284, včetně základní MaR, bez požadavků na jiné nadstandardní vybavení v rozsahu, který dle vyjádření výrobce nebyl požadován:

Změna regulace z B-počítače na E-DDC vč. E-HMI pro jednotky řady 19,29 s komunikací RS 485 Modbus vč. oživení

Externí ovládací panel CRB vč. Instalace a naprogramování (ovládání z prostoru bazénové haly)

Koncový spínač – bus pro řízení provozního stavu při otevření terasových dveří

Čidlo teploty vody (kontinuální, vlečná regulace teploty vzduchu od teploty bazénové vody)

Převodník na KNX vč instalace a naprogramování

Koncový spínač – bus pro řízení provozního stavu při otevření terasových dveří

Rozvaděč mimo jednotku VZT na volných kabelech

Pokud zadavatel bude požadovat některý z uvedených nadstandardů, žádáme o doplnění příslušných položek do VV VZT, k zař. 04 - VZT jednotka pro wellness.

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel k dotazu uvádí:

Položka 284 je popis zař. 05.01.

Popis u zař. č. 04 je:

04.01	Kompaktní VZT jednotka ve vnitřním a bazénovém provedení umístěná v technické místnosti, vertikální Parametry dle tabulky výkonů (příloha 01 technické zprávy)
-------	---

Z nadstandardního vybavení lokální MaR byl doplněn Externí panel CRB a čidlo teploty vody. Tyto 2 položky jsou doplněny do VV pod čísla 04.01a, 04.01b. Zbýlé není třeba pro tento prostor.

ŽÁDOST Č. 1 ze dne 5.5.2022

DOTAZ Č. 1

V PD SO 03 Zpevněné plochy výkres č. 09 M3 – oplocení DA a kontejnerů jsou stěny z betonových tvarovek tl. 200 a 350 mm.

V soupisu prací SO 03 02 Pol je stěna tl. 350 mm zahrnuta v položce č. 52 „stěny z betonových tvárnic šířky 200 mm“.

S tím souvisí i položka č. 101 „oplechování zdí rš 330 mm“, na stěnu tl. 350 mm by rš 330 mm byla nedostačující.

Platí výkres č. 09 nebo soupis prací?

Prosím o potvrzení této skutečnosti a úpravu některého z dokumentů.

INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel k dotazu uvádí:

Byl změně VV i výkres samotný (bednicí tvarovky tl.350 mm se nevyrábí - základy a jedna stěna byly změněny na monolitickou). Výkres je přílohou k tomuto vysvětlení.

Přílohou k tomuto vysvětlení jsou následující dokumenty zveřejněné na profilu zadavatele

- **Aktualizovaný položkový soupis prací pod názvem „Soupis prací Dům pro Julii 05_05_2022 slepý“**
- **SO_03_09_M3_OPLOCENÍ-AKTUÁLNÍ.pdf**
- **D141_Výpis_prvků_Dům pro Julii_DPS_20220505.pdf**

PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK:

V souvislosti s vysvětlením, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to následovně:

Konec lhůty pro podání nabídek: 23.5.2022 15,00 hodin

V Brně dne data elektronického podpisu

Statutární město Brno
právně zastoupeno
Advokáti KJM legal, s.r.o.