

## IO 200 – KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

### Bourací a výkopové práce

Odbrousení asfaltové komunikace tl. 0.4m	709.5	m <sup>2</sup>
Odstránění asfaltové komunikace tl.0.15m	524	m <sup>2</sup>
Odstránění podkladních vrstev komunikace tl. 0.3m	524	m <sup>2</sup>
Odstránění betonových obrubníků	317	m
Odstranění bet. lože pod obrubníky	15.85	m <sup>3</sup>
Odstránění/ demontáž přístřešku	1	ks
Odstránění zpevněné plochy (zámková dlažba) pod přístřeškem v tl. 0.5m	73.6	m <sup>2</sup>
Odstránění odvodňovacího žlabu šířce. 0.9m	22.4	m <sup>2</sup>
Odstránění kameninové dlažby tl. 0.3m	8.1	m <sup>2</sup>
Odstránění vodorovného označení hotelu	1	ks
Odstránění spomalovacích prahu v délce 6m	3	ks
Odstránění betonové dlažby tl.0.3 m	25.4	m <sup>2</sup>
Odstránění betonového kačírku tl. 0.5 m	10	m <sup>2</sup>
Skrývka zeminy tl. 0.2m	718.3	m <sup>2</sup>

Výkopové práce pro parkovací stání a pojízdné plochy	413.37	m <sup>3</sup>
Výkopové práce pro chodníky	208.62	m <sup>3</sup>

Přebytečná zemina bude odvážena na skládku DUFONEV R:C: a.s. - deponie Černovice. (11.9km)

### Nově navrženo

Silniční obrubník ABO 100/15/25	303	m
Silniční nájezdový obrubník ABO 100/15/15	86.5	m
Nájezdový obrubník snížený ABO 100/15/15 (výškový rozdíl 20mm)	29	m
Přechodový obrubník pravý ABO 100/15/15-25	6	m
Přechodový obrubník levý ABO 100/15/15-25	6	m
Chodníkový obrubník 100/10/25	129.4	m
Chodníkový obrubník zapuštěný 100/10/25	34.5	m
Oblouk obrubník -R 1.00m	1	ks

Betonová lože C 12/15 pro silniční obrubník	15.8	m
Betonová lože C 12/15 pro chodníkový obrubník	6.6	m
Betonová lože C 12/15 pro nájezdový obrubník	8.9	m
Zařízení a naklonění	6	ks

### Asfaltová komunikace

Asfaltový beton ohrusný - ACO 11+ tl. 40mm	709.5	m <sup>2</sup>
Postřik spojovací - PS-E (0.5 kg/m <sup>2</sup> )	709.5	m <sup>2</sup>
Asfaltová záливka pro napojení se stávající komunikací	57.2	m

### Drenážní pojízdná dlažba

Drenážní dlažba (240x240x80mm) tl.80mm - SVĚTLÁ	528.89	m <sup>2</sup>
Drenážní dlažba (240x240x80mm) tl.80mm - TMAVÁ	7.9	m <sup>2</sup>
Lože z štěrku fr. 4-8 mm tl. 80 mm	536.79	m <sup>2</sup>
Štěrku fr.0-32mm tl. 150 mm	536.79	m <sup>2</sup>

Štěrkodrt fr.0-63mm tl. 200mm	536.79	m <sup>2</sup>
Hutněná zemní pláň	536.79	m <sup>2</sup>
Výměna podloží v případě neúnosné zemní pláň ze štěrkodrtě fr.0-63mm tl. 300mm	536.79	m <sup>2</sup>
Geotextílie separační netkaná PP, 200g/m <sup>2</sup>	536.79	m <sup>2</sup>

Okapový chodník z kačírku	35.9	m <sup>2</sup>
---------------------------	------	----------------

#### *Zámková dlažba*

Skladební dlažba (200x200x60mm) tl. 60mm - SVĚTLÁ	252.08	m <sup>2</sup>
Skladební dlažba (200x200x60mm) tl. 60mm - TMAVÁ	95.10	m <sup>2</sup>
Lože z štěrkodrtě fr. 4-8 mm tl.40mm	347.18	m <sup>2</sup>
Štěrkodrt fr. 0-32 mm tl. 100mm	347.18	m <sup>2</sup>
Štěrkodrt fr. 0-63 mm tl. 150mm	347.18	m <sup>2</sup>
Hutněná zemní pláň	347.18	m <sup>2</sup>
Výměna podloží v případě neúnosné zemní pláň ze štěrkodrtě fr.0-63mm tl. 300mm	347.18	m <sup>2</sup>
Geotextílie separační netkaná PP, 200g/m <sup>2</sup>	347.18	m <sup>2</sup>

Reliefna dlažba s hmatovými prvky	6.3	m <sup>2</sup>
-----------------------------------	-----	----------------

Nástrik invalidního stání	3	ks
---------------------------	---	----

POZNÁMKA: Ohumusování, osetí a vegetačné úpravy jsou součástí IO 800.