

0,000 = 227,57 m n. m. B.p.v.

generální projektant

A99

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části


via electra

via electra s.r.o.

Purkyňová 648/125
612 00 Brno

číslo pare

architekt Dimense V.O.S.

HIP Ing. Marek Vrba

ved. projektant Ing. Marie Kudělková

stavebník Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

vypracoval Ing. Zdeněk Tulis

kontroloval Ing. Zdeněk Tulis

zodp. projektant Ing. Martin Jeřábek

Tréninková hala pro míčové sporty Vodova

název stavby

objekt

IO602 - PŘELOŽKA SILNOPROUDÉHO KABELU NN

část

zakázka A-19-44

datum 09/2021

stupeň DPS

měřítko -

název dokumentu

VÝKAZ VÝMĚR

číslo přílohy

004

MATERIÁL - SILNOPROUD – HALA VODOVA - OBJEKT IO 602

P.č.	Objednací č.	Popis	M.J.	Počet
IO 610 - VEŘEJNÉ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ				
1		<u>Kabely a elektrické vedení</u>		
1.01		<u>Typ / Druh</u> AYKY-J 3 x 185+95 mm ²	m	60,0
		Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásy apod.)	kompl	1,0
1.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,..</u>	ks	1,0
2		<u>Trubky a kanály pro kabely</u>		
2.01		<u>Typ / Druh</u> Instalační trubka DN120 vč. protahovacího vodiče	m	60,0
		Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.)	kompl	1,0
2.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží</u>	ks	1,0
3		<u>Ostatní materiál a příslušenství</u>		
3.01		<u>Typ / Druh</u> Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z písku tloušť.5cm nad kabel do 65 cm	m3	2,0
		Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m3	27,0
		Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu	m3	27,0
		Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šířky 25cm	m	60,0
3.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží</u>	ks	1,0
4		<u>Práce</u>		
4.01		<u>Typ / Druh</u> Propojení stávajícího kabelu na nový (obnažení, nasvorkování, zatěsnění)	kompl	1,0
		Zapojení kabelu v přípojkové skříni (stávající přípojková skříň součástí stavby)	kompl	1,0
		Zatěsnění prostupu do přípojkové skříně	kompl	1,0
4.02		<u>Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize</u>	kompl	1,0