



Před zahájením zemních prací vytyčit inženýrské sítě.
 Výkop provést vzhledem k rozsahu ručně nebo minirypadlem.
 Posledních 200 mm odebrat před zalitím betonem.
 Základ beton C 20/16.
 Na horní hranu nalepit asf.pás sklbit extra 1 vrstva.

z.projektant		AMTIS spol.s r.o. Břenkova 8,613 00 Brno 602 545 679, amtis@iol.cz	
Ing.Antonín Muška			
provzovatel OŽP MMB			
majitel		Statutární město Brno	
akce Umístění MS Komárov p.č.1718/1 Brno -Komárov ulice Svatopetrská		měřítko 1 : 25	
		datum 05/2022	
		stupeň DUR	
část	stavební řešení	č.v D.1.101	paré
vykres	základy		