PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE



POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

(POPIS BOURACÍH PRACÍ SOUHRNEM PRO VŠECHNA PODLAŽÍ / BEZ ROZLIŠENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ)

1. DEMOLICE SCHODIŠTĚ A VNITŘNÍCH SCHODIŠŤOVÝCH STĚN. ZDĚNÁ KONSTRUKCE Z CIHELNÉHO ZDIVA. KAMENNÉ SCHODY S POVRCHEM Z TERACA, MEZIPODESTY BETONOVÉ , HLAVNÍ PODESTY DŘEVĚNÁ PRKNA+OCEL - PŘED BOURÁNÍM BUDE PROVEDENO ZAJIŠTĚNÍ STABILITY PONECHANÝCH OBVODOVÝCH ZDÍ - viz. část D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení
2. BOURÁNÍ PAVLAČE - NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, PODLAHY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, OCEL. ZÁBRADLÍ
3. VYBOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH CIHELNÝCH STĚNÁCH Z CP. PŘED BOURÁNÍM OSADIT PŘEKLAD PRO STAVEBNÍ OTVOR - PŘESNÝ POSTUP viz část D.1.2 - Stavebně konstrukční řešení.
4. VYBOURÁNÍ CIHELNÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ SCHODIŠŤOVÝCH STĚN
5. VYBOURÁNÍ VŠECH DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ (CIHELNÉ PŘÍČKY, SDK, PÓROBETON) - MATERIÁL DLE LEGENDY
6. VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN, VČETNĚ PARAPETNÍHO ZDIVA U OKEN DO DVORA
7. VYBOURÁNÍ VNĚJŠÍCH OCELOVÝCH VRAT VČETNĚ ZÁRUBNĚ
8. ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍ KERAMICKÉ KRYTINY
9. VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ KROVU
10. VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH A VNĚJŠÍCH DŘEVĚNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ DŘEVĚNÝCH PRAHŮ, OCELOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ
11. VYBOURÁNÍ PODLAH V 1.PP - UDUSANÁ HLÍNA, SUŤ, ZBYTKY BETONU - tl. cca 450 mm - STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PASY MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNY
12. VYBOURÁNÍ VŠECH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ - MATERIÁL DLE LEGENDY A POPISU SKLADEB, PONECHÁNÍ OBNAŽENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ NEBO KLENBY
13. KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ
14. OSEKÁNÍ OMÍTEK NA VNĚJŠÍM ZDIVU - 100%
15. OSEKÁNÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK NA PONECHANÝCH KONSTRUKCÍCH - 100%, vč. OBKLADŮ
16. VYBOURÁNÍ KOMÍNOVÝCH TĚLES NAD ROVINOU STŘECHY
17. VYBOURÁNÍ PLECHOVÝCH OKENIC U SKLEPNÍCH OKEN. VČ. OCEL. RÁMU, ROZMĚRY cca 950x950 mm
18. DEMONTÁŽ VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTI A POTRUBÍ VODY, KANALIZACE A PLYNU
19. DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, ROZVADĚČŮ A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO
20. ODBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA NA V. 600 MM OD PODLAHY
21. VYBOURÁNÍ VŠECH VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVOŘE - BETONOVÝ CHODNÍK
25. VYBOURÁNÍ SVISLÝCH DRÁŽEK VE ZDIVU PRO KOMÍN A POTRUBÍ VZT / ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KOMÍNOVÝCH PRŮDUCHŮ (ROZMĚR A UMÍSTĚNÍ DLE VÝKRESŮ NOVÉHO STAVU)

POPIS PROVEDENÝCH SOND:

Sondy do podlahových konstrukcí byly provedeny v rámci STP firmou STABIL s.r.o. v lednu 2019.

SONDA - S4



SONDA - S6



SONDA - S5



POZNÁMKA:

1) BOURANÉ OTVORY V NEZAMĚŘENÝCH PROSTORÁCH JSOU NAZNAČENY ORIENTAČNĚ. PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO OTVORU BUDOU PROVEDENY ZAZDÍVKY STÁVAJÍCÍ OTVORŮ CIHLOU PLNOU CP 290x140x65 mm, NA CEMENTOVOU MALTU M5. PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM.
2) PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ BUDOU OSAZENY OCELOVÉ PŘEKLADY. VÝŠKA OTVORŮ JE STANOVENA S OHLEDEM NA NOVOU ÚROVEŇ PODLAHY.
3) ÚROVEŇ ±0,000 JE VZTAŽENA K HORNÍ MU LÍCI PODLAHY 1.NP NOVÉHO STAVU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

M.Č./BYT	ÚČEL MÍSTNOSTI/BYT	PLOCHA (m²)	S.V. (m)	PODLAHA	STĚNY	STROP / PODHLED	POZNÁMKA
2.01	KUCHYNĚ	12,86	3,01	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2.02	POKOJ	20,46	3,12	PARKETY	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2.03	KUCHYNĚ	12,72	3,15	PVC	KERAMICKÝ OBKLAD v.2220 mm	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	KERAM. OBKLAD v.2500 mm
2.04	POKOJ	20,39	3,10	LAMINO	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2.05	KUCHYNĚ	12,58	3,11	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2.06	POKOJ	20,86	3,10	PARKETY	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2.07	KUCHYNĚ	12,68	3,14	LAMINO	VÁPENNÁ OMÍTKA KERAM. OBKLAD	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	DŘEVĚNÝ OBKLAD v.1800 mm
2.08	POKOJ	21,02	3,09	LAMINO NA VLYSECH	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2.09	KUCHYNĚ	8,95	3,09	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	LAMINO OBKLAD v.1800 mm
2.10	POKOJ	14,24	3,14	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2,11	WC	1,43	2,68	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2.12	WC	1,47	2,63	KERAMICKÁ DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2.13	SCHODIŠTĚ	7,65		LITÉ TERACO	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	VÁPENNÁ OMÍTKA degradovaná, opadaná	
2,14	PAVLAČ	29,44	-	DŘEVĚNÁ PRKNA			

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

- BOURANÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ NOSNÉ CIHELNÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ PÓROBETONOVÉ KONSTRUKCE
- BOURANÉ BETONOVÉ MAZANINY (CHODNÍK)
- S1 OZNAČENÍ SONDY

NOVĚNAVRHOVANÉ KONSTRUKCE

- DOZDÍVKY STÁV. ZDIVA Z KERAMICKÝCH CIHEL PLNÝCH CP 290x140x65 mm, NA ZDÍCÍ CEMENTOVOU MALTU M5 MPa - PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM, VYZDÍT PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO OTVORU
- NOVÉ ZDIVO A DOZDÍVKY STÁV. ZDIVA Z CIHELNÝCH BLOKŮ (např.300x247x238 mm, 240x247x238 mm), NA ZDÍCÍ VÁPENOCEMENTOVOU MALTU M5 MPa - PROVÁZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDIVEM, VYZDÍT PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO OTVORU
- OSAZENÍ PŘEKLADU V NOVĚ ZDĚNÉ KONSTRUKCI NEBO PŘED BOURÁNÍM NOVÉHO STAVEBNÍHO OTVORU

S

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv ±0,000 = 208,640 m n. m. (úroveň podlahy v 1.NP nového stavu)

REVIZE:	POPIS ZMĚNY:	DATUM:	VYPRACOVAL:
.	.	.	.

AKCE:	CELKOVÁ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU HÁLKOVA 624/4 V K.Ú. HUSOVICE
INVESTOR A OBJEDNATEL:	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
MÍSTO STAVBY:	pozemek parc. č. 1523, k.ú. 610844 Husovice
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
VEDOUCÍ PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. ARCH. B. LANCMAN, blancman@intar.cz
ZHOTOVITEL ČÁSTI:	INTAR a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, tel.: +420 543 422 211, www.intar.cz, info@intar.cz
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
VYPRACOVAL:	ING. IVANA KOPŘIVOVÁ, ikoprivova@intar.cz
STUPEŇ PD:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY- DPS
OBJEKT:	SO 01 - REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU
PROFESE:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO:	2 0189 271-4
DATUM:	07/2022
FORMÁT:	8 × A4
KOPIE:	
MĚŘÍTKO:	1:50
AUTORIZACE:	
VÝKRES:	PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	20189271-4/SO 01/D.1.1
ČÍSLO VÝKRESU:	103
REVIZE:	00