







B1	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO OBKLADU SCHODIŠŤOVÝCH STUPNIC A PODSTUPNIC,
B2	RETONOVÁ DLÁŽBA FORMÁT 300x300mm
B3	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍCH ČISTIČÍCH ROHOŽÍ V OKOLOVÉM RAMU
B4	DEMONTÁŽ 4x PARKOVACÍHO SLOUPKU PRO CELKOVOU ŠÍŘKU 2x ZÁKLADOVÝ 800x800mm
B5	DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STAVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VPUSTÍ, VĚNÉ ROZEBRÁNÍ
B6	STAVAJÍCÍCH EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU V ROZSAHU 4m ² na OKOLO VPUSTÍ
B7	POSTATIČNÉ NOVÉ VYŠKŮBY VÝŠKOVÝCH ÚSTŘEŽÍ
B8	DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STAVAJÍCÍCH MOZAIKOVÝCH OMIČKY A PODKLADNÍCH VRSTEV
B9	DEMONTÁŽ STAVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU VŠECHY 2 ŠARŽI
B10	DEMONTÁŽ A LIKVIDACE STAVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU SKOKU BUDOVY
B11	DEMONTÁŽ 6x PARKOVACÍ SLOUPKE SKLOUPENÉ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ŘEZU
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V POHLEDU
	STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS, XPS
	STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OTVORŮ


 BOURANÉ KONSTRUKCE
V POHLEDU
 VYMÝVANÁ BETONOVÁ DLAŽBA
NA TERČÍCH 600x400mm

PŮZN. 1:
PŘI PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT VŠECHNY NEZBYTNÉ KÓTY DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU. PŘI ZJIŠTĚNÍ ROZDÍLU MEZI PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ A SKUTEČNÝM STAVEM BUDOU TYTO ODJE NEPRODLENÉ SOČLENY

PŮZN. 2:
POŠKOZENÉ DESKY EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU VE SKLÁDE STŘECHY ČÁSTI S0.01 A S0.02, BUDOU NAHRÁZENY NEPOŠKOZENÝM POLYSTYRENU XPS ZE SKLADBY STŘECHY OBJEKTU S0.03, A TO V ODHADOVANÉM MNOŽSTVÍ 30% PLOCHY S0.03

PŮZN. 3:
VYMÝVÁNÁ BETONOVÁ DLAŽBA V PLOŠE A BETONOVÁ DLAŽBA NA SCHODIŠTÍ, BUDOU NAHRÁZENY V MNOŽSTVÍ 20% DLAŽBAMI NOVÝMI

SO.01	ATRIUM OBJEKTU	534m ²
SO.02	PRŮCHOD	356m ²
SO.03	TERASA	420m ²
	celkem	1310m ²



hlavní inženýr projektu	Ing. Vít Ševčík
zodpovědný projektant	Ing. Vít Ševčík
vypracoval	Bc. Jakub Kafka
investor	Statutární město Brno, MMB – OSM
místo stavby	Čejkovická 4339/10, 628 00 Brno-Vinohrady p.č. 7747/57, k.ú. Židenice



datum	10/2022
formát	.
č. zakázky	22_017
stupeň	DPS
měřítko	1:100
číslo výkresu	číslo paré