

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošáková 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ZDENĚK ŠILER	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 02/2023
STAVBA: ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9 628 00 BRNO-LÍŠEŇ		STUPEŇ: DSP, DPPS
		DATUM: 03/2023
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU: VÝKAZ VÝMĚR		F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRLY/N051 ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO -	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: DRLY/N051 - ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ

Popis objektu: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ

Popis rozpočtu: D1.1-SA - OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Popis rozpočtu: D1.2-SA - OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21_hr	Hromosvod	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	10,00000		0,00		Vlastní
7	ON_11	Výrobní a dílenská dokumentace	sada	1,00000		0,00		Vlastní
vč. výpočtu počtu kotev								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
1	602019183RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	627,59739		0,00	801-1	RTS 23/ I

po jednotlivých vrstvách

výměra - viz položka 622904112R00 :

628,26939

628,26939

sokl :

-0,1*(0,84*2)*4

-0,67200

2	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová	m2	627,59739		0,00	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách

výměra - viz položka 622904112R00 :

628,26939

628,26939

sokl :

-0,1*(0,84*2)*4

-0,67200

3	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	279,73780		0,00	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

SA 02 :

(2,4*1,6+1,5*1,6+0,9*1,79+1,5*2,45+10,2*1,79+1,5*1,6+2,495*2,01+0,9*0,6+12,6*1,79+1,5*1,6*2)

65,09295

(1,5*2,435*2)

7,30500

(2,01*2,495+2,4*1,6+12,5*1,79+1,5*1,6+2,01*2,495+1,5*1,6+12,6*1,79+2,4*1,6+2,01*2,495)

72,45385

1,5*1,6

2,40000

SA 03 :

(2,4*1,6+1,5*1,3+12,6*1,79+1,5*1,6*3+12,6*1,79+1,5*1,6*2)

62,89800

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(1,5*1,6)		2,40000				
		(1,5*1,6+2,4*1,6+12,6*1,79*2+1,5*1,6*3+2,4*1,6+1,5*1,6)		64,78800				
		1,5*1,6		2,40000				
4	622311834RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK. SA 02 : 2,495*(45,99*2+12,39*2+1,2*2+1,2*2+2,4*2*2) SA 03 : 3,675*(45,99*2+12,39*2+1,2*2*2+2,4*2*2) otvory : výměra - viz položka : -279,7378 nezměřitelné 5% : 529,5194/100*5	m2	555,99537		0,00	801-1	RTS 23/ I
				327,24420				
				482,01300				
				-279,73780				
				26,47597				
5	622311854RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.	m2	13,40640		0,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SA 02 : (2,495-0,5)*(0,84*2)*4				13,40640		
6	622319852RV1	Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 20 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. ostění : SA 02 : 0,25*(1,6*2*2+2,4*2+1,5*2+1,6*4+1,5*2+1,6*4+0,9+0,6*2+1,5+1,6*2+1,5+2,4+1,6*4+1,5+1,6*2) 0,15*(12,6*4+2,54*2+1,79*6) SA 03 : 0,25*(1,5*13+1,6*2*13+2,4*3+1,6*2*3) 0,15*(12,6*4+1,79*4*2) nezměřitelné 5% : 52,066/100*5	m2	54,66930		0,00	801-1	RTS 23/ I
7	622321554RV1	Zateplení ostění , extrudovaným polystyrénem, tloušťky 40 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny. SA 02 : (0,5)*(0,84*2)*4	m2	3,36000		0,00	801-1	RTS 23/ I
8	622311863RT1	Zateplení parapetu minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm	m2	36,15000		0,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.

SA 12 :

0,25*144,6

36,15000

9	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	628,26939		0,00	801-4	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	-----------

bez otlučení vadných míst

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

výměra - viz položka 622904112R00 :

628,26939

628,26939

10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	628,26939		0,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

SA 02 :

2,495*(45,99*2+12,39*2+1,2*2+1,2*2+2,4*2*2)

327,24420

2,495*(0,84*2)*4

16,76640

SA 03 :

3,675*(45,99*2+12,39*2+1,2*2*2+2,4*2*2)

482,01300

otvory :

výměra - viz položka :

-279,7378

-279,73780

ostění :

SA 02 :

0,25*(1,6*2*2+2,4*2+1,5*2+1,6*4+1,5*2+1,6*4+0,9+0,6*2+1,5+1,6*2+1,5+2,4+1,6*4+1,5+1,6*2)

12,95000

0,15*(12,6*4+2,54*2+1,79*6)

9,93300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SA 03 :						
		0,25*(1,5*13+1,6*2*13+2,4*3+1,6*2*3)			19,47500			
		0,15*(12,6*4+1,79*4*2)			9,70800			
		nezměřitelné 5% :						
		598,3518/100*5			29,91759			
11	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	125,65388		0,00	801-1	RTS 23/ I
		výměra - viz položka 622904112R00 :						
		cca 20% plochy :						
		628,26939/100*20			125,65388			
12	622311737SS	D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd	m2	628,26939		0,00		Vlastní
		výměra - viz položka 622904112R00 :						
		628,26939			628,26939			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
13	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m	m2	555,34710		0,00	800-3	RTS 23/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 :						
		6,09*(17,8*2+45,99+2,4*4)			555,34710			
14	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	1 110,69420		0,00	800-3	RTS 23/ I
		včetně kotvení						
		SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 :						
		6,09*(17,8*2+45,99+2,4*4)*2			1 110,69420			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 : 6,09*(17,8*2+45,99+2,4*4) 555,34710	m2	555,34710		0,00	800-3	RTS 23/ I
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 : 6,09*(17,8*2+45,99+2,4*4) 555,34710	m2	555,34710		0,00	800-3	RTS 23/ I
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 : 6,09*(17,8*2+45,99+2,4*4) 555,34710	m2	555,34710		0,00	800-3	RTS 23/ I
18	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 : (17,8*2+45,99+2,4*4) 91,19000	m	91,19000		0,00	800-3	RTS 23/ I
19	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 : (17,8*2+45,99+2,4*4)*2 182,38000	m	182,38000		0,00	800-3	RTS 23/ I
20	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 : (17,8*2+45,99+2,4*4) 91,19000	m	91,19000		0,00	800-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	70921155R	síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %	m2	638,64916		0,00	SPCM	RTS 23/ I

SA 02 - SA 04, SA 08 - SA 11 :

6,09*(17,8*2+45,99+2,4*4)*1,15

638,64917

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00
----------------	---	-------------

22	95_001	D + M zkrácení madla zábradlí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------	-------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

SA 02 :

1

1,00000

23	95_002	D + M posun zábradlí	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------	----------------------	----	---------	--	------	--	---------

SA 02 :

1

1,00000

24	95_003	D + M zkrácení ocel. plotu vč. podezdívky, odvoz a likvidace sutí, zednické zapravení	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------	---	----	---------	--	------	--	---------

SA 02 :

1

1,00000

25	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	10,00000		0,00		Vlastní
----	-------	---	-----	----------	--	------	--	---------

26	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------	--	----	---------	--	------	--	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí	0,00
----------------	---------------------------	-------------

27	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	628,26939		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

výměra - viz položka 622904112R00 :

628,26939

628,26939

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	77,14928		0,00	801-4	RTS 23/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,18,19,21,22,23,24, :

Součet: : 77,14928

77,14928

Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
29	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	1,00000		0,00	800-764	RTS 23/ I
30	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	144,60000		0,00	800-764	RTS 23/ I
31	K/01	D + M oplechování okenního parapetu r.š. 350mm, kompletně dle PD - výkres č. SA12	m	144,60000		0,00		Vlastní
32	K/02	D + M oplechování horní hrany zateplení r.š. 310mm, kompletně dle PD - výkres č. SA12	m	137,00000		0,00		Vlastní
33	K/03	D + M oplechování přípojkových skříní, kompletně dle PD - výkres č. SA12	m2	1,00000		0,00		Vlastní
34	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-764	RTS 23/ I

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
35	771445014R00	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	6,72000		0,00	800-771	RTS 23/ I

SA 02 :

(0,84*2)*4

6,72000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	6,72000		0,00	800-771	RTS 23/ I

SA 02 :

(0,84*2)*4

6,72000

37	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: šedá	m2	0,77280		0,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	----	---------	--	------	------	-----------

SA 02 :

(0,84*2)*4*0,1*1,15

0,77280

38	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-771	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	--	--	------	---------	-----------

Díl: M21 hr	Hromosvod					0,00		
39	m21_001	D + M úprava hromosvodu pro KZS, viz TZ	ks	1,00000		0,00		Vlastní

40	m21_002	D + M revize hromosvodu, viz TZ	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	---------	---------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00		
41	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	6,48522		0,00	832-1	RTS 23/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

27,29,30, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 6,48522		6,48522				
42	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,29,30, : Součet : 6,48522	t	6,48522		0,00	801-3	RTS 23/ I
43	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,29,30, : Součet : 58,36702	t	58,36702		0,00	801-3	RTS 23/ I
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,29,30, : Součet : 6,48522	t	6,48522		0,00	801-3	RTS 23/ I
45	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,29,30, : Součet : 32,42612	t	32,42612		0,00	801-3	RTS 23/ I
46	979990107R09	Poplatek za uložení sutí - klempířské prvky Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,29,30, :	t	0,25941		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.1-SA	OBJEKT ŠKOLKY - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 0,25941		0,25941				
47	979990141R09	Poplatek za uložení suti - omítka	t	6,22581		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 27,29,30, : Součet: : 6,22581		6,22581				
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	346275112R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	13,82400		0,00	801-1	RTS 23/ I

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

SA 24 :

vnější :

0,6*(2,01+3,21+2,01)

4,33800

vnitřní :

0,6*(3,45+2,4)

3,51000

2,49*2,4

5,97600

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
2	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	9,48600		0,00	801-1	RTS 23/ I

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

SA 24 :

vnitřní :

0,6*(3,45+2,4)

3,51000

2,49*2,4

5,97600

3	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	9,48600		0,00	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

SA 24 :

vnitřní :

0,6*(3,45+2,4)

3,51000

2,49*2,4

5,97600

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
----------------	--	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	602019183RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm, po jednotlivých vrstvách SA 24 : 3,2*(6,63+4,23*2+1,27+1,98+0,63+0,55*5) nezměřitelné 5% : 69,504/100*5	m2	72,97920		0,00	801-1	RTS 23/ I
5	602016195R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách SA 24 : 3,2*(6,63+4,23*2+1,27+1,98+0,63+0,55*5) nezměřitelné 5% : 69,504/100*5	m2	72,97920		0,00	801-1	RTS 23/ I
6	622311133RV1	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou. Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,039 W/mK. SA 24 : 3,2*(6,63+4,23*2+1,27+1,98+0,63+0,55*5) nezměřitelné 5% : 69,504/100*5	m2	72,97920		0,00	801-1	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,	m2	4,33800		0,00	801-1	RTS 23/ I

SA 24 :

vnější :

$0,6 \cdot (2,01 + 3,21 + 2,01)$

4,33800

8	622422211R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových hladkých, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	68,64120		0,00	801-4	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	----------	--	------	-------	-----------

bez otlučení vadných míst

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

SA 24 :

$3,2 \cdot (6,63 + 4,23 \cdot 2 + 1,27 + 1,98 + 0,63 + 0,55 \cdot 5)$

69,50400

nezměřitelné 5% :

$69,504 / 100 \cdot 5$

3,47520

vnější :

$-0,6 \cdot (2,01 + 3,21 + 2,01)$

-4,33800

9	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	68,64120		0,00	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

SA 24 :

$3,2 \cdot (6,63 + 4,23 \cdot 2 + 1,27 + 1,98 + 0,63 + 0,55 \cdot 5)$

69,50400

nezměřitelné 5% :

$69,504 / 100 \cdot 5$

3,47520

vnější :

$-0,6 \cdot (2,01 + 3,21 + 2,01)$

-4,33800

10	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	13,72824		0,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

výměra - viz položka 622904112R00 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		cca 20% plochy : 68,6412/100*20		13,72824				
11	622311737SS	D + M doplňků KZS, lišty, rohovníky, APU profily atd SA 24 : 3,2*(6,63+4,23*2+1,27+1,98+0,63+0,55*5) nezměřitelné 5% : 69,504/100*5	m2	72,97920		0,00		Vlastní
				69,50400				
				3,47520				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
12	941941051R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. SA 21-25 : 3,2*(1,98+0,63+1,5+4,23*2+9,63+1,27+0,12+1,5)	m2	80,28800		0,00	800-3	RTS 23/ I
				80,28800				
13	941941391R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m včetně kotvení SA 21-25 : 3,2*(1,98+0,63+1,5+4,23*2+9,63+1,27+0,12+1,5)	m2	80,28800		0,00	800-3	RTS 23/ I
				80,28800				
14	941941851R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m SA 21-25 : 3,2*(1,98+0,63+1,5+4,23*2+9,63+1,27+0,12+1,5)	m2	80,28800		0,00	800-3	RTS 23/ I
				80,28800				
15	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	20,21175		0,00	800-3	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SA 24 : celá místnost 146, 147 : 3,455*(3,45+2,4)				20,21175		
16	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	80,28800		0,00	800-3	RTS 23/ I
		SA 21-25 : 3,2*(1,98+0,63+1,5+4,23*2+9,63+1,27+0,12+1,5)				80,28800		
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	80,28800		0,00	800-3	RTS 23/ I
		SA 21-25 : 3,2*(1,98+0,63+1,5+4,23*2+9,63+1,27+0,12+1,5)				80,28800		
18	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	25,09000		0,00	800-3	RTS 23/ I
		SA 21-25 : (1,98+0,63+1,5+4,23*2+9,63+1,27+0,12+1,5)				25,09000		
19	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	25,09000		0,00	800-3	RTS 23/ I
		SA 21-25 : (1,98+0,63+1,5+4,23*2+9,63+1,27+0,12+1,5)				25,09000		
20	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	25,09000		0,00	800-3	RTS 23/ I
		SA 21-25 : (1,98+0,63+1,5+4,23*2+9,63+1,27+0,12+1,5)				25,09000		
21	70921155R	síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %	m2	92,33120		0,00	SPCM	RTS 23/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

SA 21-25 :

$3,2 \cdot (1,98 + 0,63 + 1,5 + 4,23 \cdot 2 + 9,63 + 1,27 + 0,12 + 1,5) \cdot 1,15$

92,33120

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						0,00	
----------------	---	--	--	--	--	--	-------------	--

22	952901111R00	#####	m2	20,21175		0,00	801-1	RTS 23/ I
----	--------------	-------	----	----------	--	------	-------	-----------

SA 24 :

celá místnost 146, 147 :

$3,455 \cdot (3,45 + 2,4)$

20,21175

23	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	5,00000		0,00		Vlastní
----	-------	---	-----	---------	--	------	--	---------

24	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	--------	--	----	---------	--	------	--	---------

Díl: 96	Bourání konstrukcí						0,00	
----------------	---------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

25	978015231R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %	m2	68,64120		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

SA 24 :

$3,2 \cdot (6,63 + 4,23 \cdot 2 + 1,27 + 1,98 + 0,63 + 0,55 \cdot 5)$

69,50400

nezměřitelné 5% :

$69,504 / 100 \cdot 5$

3,47520

vnější :

$-0,6 \cdot (2,01 + 3,21 + 2,01)$

-4,33800

Díl: 99	Staveništní přesun hmot						0,00	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

26	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	9,43134		0,00	801-4	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,18,19,21,22, :

Součet: : 9,43134

9,43134

Díl: 764		Konstrukce klempířské					0,00	
27	K/04	D + M oplechování horní hrany zateplení r.š. 290mm, kompletně dle PD - výkres č. SA26	m	19,50000		0,00		Vlastní

28 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-764 RTS 23/ I
50 m vodorovně

Díl: 784		Malby					0,00	
29	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	83,75655		0,00	AP-PSV	RTS 23/ I

SA 24 :

celá místnost 146, 147 :

2,49*(3,45*2+2,4*2+3,455*4)

63,54480

3,455*(3,45+2,4)

20,21175

Díl: M21_hr		Hromosvod					0,00	
30	m21_001	D + M úprava hromosvodu pro KZS, viz TZ	ks	1,00000		0,00		Vlastní

31	m21_002	D + M revize hromosvodu, viz TZ	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	---------	---------------------------------	----	---------	--	------	--	---------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot						0,00	
32	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	0,68641			0,00	832-1	RTS 23/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25, : Součet : 0,68641		0,68641				
33	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,68641		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25, : Součet : 0,68641		0,68641				
34	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,17771		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25, : Součet : 6,17771		6,17771				
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,68641		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25, : Součet : 0,68641		0,68641				
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,43206		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 25, :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N051	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
O:	SO 01	ZATEPLENÍ OBJEKTU RAŠELINOVÁ 9, 628 00 BRNO - LÍŠEŇ
R:	D1.2-SA	OBJEKT PŘÍSTAVKU - STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet: : 3,43206		3,43206				
37	979990141R09	Poplatek za uložení suti - omítka	t	0,68641		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 25, : Součet: : 0,68641		0,68641				
Celkem						0,00		