

VEDOUCÍ PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 04/2023
STAVBA: VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2.NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO		STUPEŇ: UP, DPPS
		DATUM: 05/2023
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU:		
VÝKAZ VÝMĚR		F1

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRLY/N053 VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH 0,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	<b>Ostatní a vedlejší náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Stavební objekt</b>			<b>0,00</b>		
<b>SO 01</b>	<b>VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP,</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: DRLY/N053 - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ

Popis objektu: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALA

Popis rozpočtu: 1-SA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>				<b>0,00</b>		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :  
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případech zjištěných :  
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :  
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>0,00</b>
----------------	---------------------------------------	-------------

2	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,08800		0,00	801-1	RTS 23/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, D1-SA 03 : 0,1*(1,4+1,32+1,45+1,43+1,24+1,28+1,34+1,42)								
				1,08800				

3	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,08800		0,00	801-1	RTS 23/ I
svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. D1-SA 03 : 0,1*(1,4+1,32+1,45+1,43+1,24+1,28+1,34+1,42)								
				1,08800				

4	631311121R00	Doplnění mazanin betonem prostým o ploše jednotlivě do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,13510		0,00	801-4	RTS 23/ I
prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru, D1-SA 03 :								

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,04*((0,9+1,32)/2*0,5+(0,9+1,45)/2*0,5+(0,9+1,24)/2*0,5+(0,9+1,28)/2*0,5+(0,9+1,42)/2*0,5+(0,9+1,4)/2*0,5)		0,13510				
5	631591115R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z keramzitu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu D1-SA 03 : (54,02+9,12+9,12)*0,04 - 0,04*((0,9+1,32)/2*0,5+(0,9+1,45)/2*0,5+(0,9+1,24)/2*0,5+(0,9+1,28)/2*0,5+(0,9+1,42)/2*0,5+(0,9+1,4)/2*0,5)	m3	2,75530		0,00	801-1	RTS 23/ I
6	632415102RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 2 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením D1-SA 03 : (54,02+9,12+9,12)	m2	72,26000		0,00	801-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>						<b>0,00</b>
7	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m D1-SA 03 : 54,02	m2	54,02000		0,00	800-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>0,00</b>
8	952901111R00	##### D1-SA 02 : 54,02+9,12+9,12 D1-SA 04 : 1,85*70*(0,32)	m2	113,70000		0,00	801-1	RTS 23/ I



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	95_04T	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií	m2	227,40000		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 : (54,02+9,12+9,12)*2		144,52000				
		D1-SA 04 : 1,85*70*(0,32)*2		82,88000				
10	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	20,00000		0,00		Vlastní
11	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>		
12	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,89040		0,00	801-3	RTS 23/ I
		D1-SA 02 : (54,02+9,12+9,12)*0,04		2,89040				
13	965048515R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	54,39000		0,00	801-3	RTS 23/ I
		D1-SA 04 : 1,85*70*(0,1+0,32)		54,39000				
14	965081813R00	Bourání podlah teracových nebo čedičových dlaždic, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2	m2	72,26000		0,00	801-3	RTS 23/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár dlažba šamotová : D1-SA 02 : 54,02+9,12+9,12		72,26000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami D1-SA 02 : 1,2*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97)	m2	16,28400		0,00	800-766	RTS 23/ I
16	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů D1-SA 02 : 1,2*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97)	m2	16,28400		0,00	800-766	RTS 23/ I
17	776200820R00	Demontáž povlakových podlah ze schodišťových stupňů lepených, s podložkou, z ploch přes 10 m2 D1-SA 04 : 1,85*70	m	129,50000		0,00	800-775	RTS 23/ I
18	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 3 vrstvy : D1-SA 02 : 54,02*3	m2	162,06000		0,00	800-775	RTS 23/ I
19	776511820RT3	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 3 vrstvy : D1-SA 02 : (9,12+9,12)*3	m2	54,72000		0,00	800-775	RTS 23/ I
20	965048150RAS	Doplnění a urovnání zásypu po odbourání nášlapných vrstev podlah D1-SA 02 :	m2	72,26000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		54,02+9,12+9,12		72,26000				
21	965048150RAY	Dočištění povrchu nosné kce podlah a střeš po odstranění bouraných vrstev	m2	54,39000		0,00		Vlastní
		D1-SA 04 : 1,85*70*(0,1+0,32)		54,39000				
22	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		
23	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,11850		0,00	801-4	RTS 23/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,4,5,6,7,8, : Součet : 2,11850		2,11850				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>		
24	763614232R00	Montáž podlahy, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	144,52000		0,00	800-763	RTS 23/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		D1-SA 03 : (54,02+9,12+9,12)*2		144,52000				
25	60726123R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl. = 25,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D; RtF: D	m2	166,19800		0,00	SPCM	RTS 23/ I
		D1-SA 03 : (54,02+9,12+9,12)*2*1,15		166,19800				
26	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-762	RTS 23/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>						<b>0,00</b>	
27	766410020RXX	Obklad stěn deskami, kompletně dle výkresu D1-SA 05	m2	16,28400		0,00		Vlastní

obklad z desek do plochy 1,5 m2, podkladový rošt, dodávka řeziva na rošt a dodávka desek

D1-SA 02 :

1,2\*(1,83+3,13+0,72+1,0+2,2+0,67+0,55+0,2+2,3+0,97)

16,28400

28	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%			0,00	800-766	RTS 23/ I
		50 m vodorovně						

<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>	
29	776220110RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních rovných, - montáž,	m	129,50000		0,00	800-775	RTS 23/ I

D1-SA 04 :

1,85\*70

129,50000

30	776220200RT1	Lepení podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice, - montáž,	m	129,50000		0,00	800-775	RTS 23/ I
		D1-SA 04 :						

1,85\*70

129,50000

31	776421200RSS	Lepení schodišťových PVC hran	m	18,50000		0,00		Vlastní
		včetně vložení a přilepení povlakové krytiny do soklového profilu.						
		schodové PVC hrany :						

D1-SA 04 :

1,85\*10

18,50000

32	776520010RAB	Podlahy povlakové podlahovina heterogenní protiskluzná, tl. 2,0 mm, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu	m2	72,26000		0,00	AP-PSV	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	--------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyleštění podlah. bez vyrovnání podkladu D1-SA 03 : (54,02+9,12+9,12)				72,26000		
33	28342413R	profil úhlový schodový; PVC; rozměr 95/35 mm; tl = 6,0 mm; barva povrchu šedá schodové PVC hrany : D1-SA 04 : 25	m	25,00000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
						25,00000		
34	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová D1-SA 04 : 1,85*70*(0,1+0,32)*1,15	m2	62,54850		0,00	SPCM	RTS 23/ I
						62,54850		
35	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%			0,00	800-775	RTS 23/ I
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>0,00</b>		
36	783950030RAB	Opravy nátěrů truhlářských výrobků , oškrábání, tmelení, 2 x krycí nátěr, 1 x email D1-SA 03 : 1,2*(0,5*2+0,47*2+0,35*8)*1,15	m2	6,54120		0,00	AP-PSV	RTS 23/ I
						6,54120		
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>0,00</b>		
37	784471931R00	Příplatek za vícebarevné provádění D1-SA 03 : stěny :	m2	78,54000		0,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

(3,95-1,2)\*(8,2\*2+6,08\*2)

78,54000

38	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	132,56000		0,00	AP-PSV	RTS 23/ I
----	--------------	---------------------------------	----	-----------	--	------	--------	-----------

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

D1-SA 03 :

strop :

54,02

54,02000

stěny :

(3,95-1,2)\*(8,2\*2+6,08\*2)

78,54000

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>0,00</b>	
-----------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--

39	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, ,	t	13,92141		0,00	832-1	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	----------	--	------	-------	-----------

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,16,17,18,19, :

Součet : 13,92141

13,92141

40	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	13,92141		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

12,13,14,15,16,17,18,19, :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 13,92141		13,92141				
41	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,39214		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 1,39214		1,39214				
42	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	13,92141		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 13,92141		13,92141				
43	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	264,50687		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 264,50687		264,50687				
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	13,92141		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 13,92141		13,92141				
45	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	139,21414		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 12,13,14,15,16,17,18,19, :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N053	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY SCHODIŠTĚ A HALY VE 2. NP, VČ. OBLOŽENÍ STĚN ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Součet : 139,21414	139,21414					
46	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	13,57338		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 13,57338	13,57338					
47	979990181R00	Poplatek za skládku za uložení, PVC podlahová krytina, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0,34804		0,00	801-3	RTS 23/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 12,13,14,15,16,17,18,19, : Součet : 0,34804	0,34804					
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		