




DETAIL OBKLADU PROMATEC



DETAIL OSAZENÍ PŘÍČNÝCH NOSNÍKŮ



ŘEZ A-A



POZNÁMKA:

- V MÍSTOSTI 209a JE CELKEM 8ks POSUVNÝCH REGÁLŮ (8x cca1320kg)
- ZDÍSTANOU ZDE PONECHÁNY 2ks POSUVNÝCH (2640kg) + 1ks PEVNÝ (660kg)
- NOVÉ BUDE OSAZEN AUTOMATICKÝ KARTOTÉKOVÝ SYSTÉM (ROTOMAT) 2408/2947mm (celkové zatížení 3980kg)

STAVEBNÍ ÚPRAVY:

- NA STĚNÁCH 1260 BUDOU NAVÁŘENY 1220
- MEZI 1220 BUDOU VEVÁŘENY PŘÍČNÉ NOSNÍKY 1200-1130mm PRO ULOŽENÍ NOVÉ KARTOTÉKY
- MEZI NOSNÍKY 1220 SE UPEVNÍ FOŠNY 50/200/960mm 6500mm - 16ks
- OCEL. NOSNÍKY SE OBLOŽÍ POŽ. ODOULNÝMI DESKAMI 11,12mm UKOTVENÝCH DO FOŠEN/SOK PROFILŮ,
- SPÁRA MEZI DESKAMI A ZDÍVEM/PODLAHOU BUDE VYTMĚLENA POŽ. TMELEM
- PROVEDOU SE NOVÉ DŘEVĚNÉ STUPNĚ 2x 270/300mm Z DŘEV. HRANOLŮ OBLOŽENÝCH OSB-3 DESKOU P+D 11,22mm
- JAKO NĚJŠIŘNÁ VRSTVA BUDE NA STUPNĚ A PODIUM POLOŽENO PVC VČETNĚ SOKLIKU KOLEM STĚN
- NA OCEL. NOSNÍKY 1220 SE OSAZÍ PŮVODNÍ KOLENÍČKY PRO POSUVNÉ REGÁLY
- Z ROZVADOČE BĚ BUDE PŘÍVOD 3x1,5mm<sup>2</sup>/mm POU ROTOMAT. SAMOSTIHLNÝ ÚSTIČ 144

400=1.NP		PROJEKTANT		ING. JAN KOZLIK	
VYPRACOVAL		ING. RADEK WEIGNER		Ing. Radek Weigner	
INVESTOR		MAB Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno		STAVOPROJEKT A PROJEKCE STAVEB	
AKCE		STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ		ZAK. ČÍSLO	
PROSTOR V 1.PP		HUSOVA 5, BRNO		STUPĚŇ	
VÝKRES		PŮDORYS 2.NP - NOVÝ STAV		DATUM	
				12/2019	
				D.S.P.	
				Č. VÝK.	
				MĚŘÍTKO	
				1:100	
				02B	
				1.0	

