

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2023/27 PB Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13

**Objekt:** SO 001 Oprava prostor 3.np

**Rozpočet:** 1 stavební část

**Zadavatel** Statutární město Brno IČO: 44992785  
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785  
 60200 Brno-Brno-město

**Zhotovitel:**  IČO:   
 DIČ:

**Vypracoval:**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
<b>Zaokrouhlení</b>		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele Za objednatele

Popis stavby: 2023/27 PB - Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13

Popis objektu: SO 001 - Oprava prostor 3.np

Popis rozpočtu: 1 - stavební část

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
311	Sádkartonové konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
790 2	Výrobky stínící techniky	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 311</b>		<b>Sádrokartonové konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
1	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	10,79100		0,00	801-1	RTS 23/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

4,15\*2,98-,8\*1,97

10,79100

2	342090132R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 23/ I
3	342091043R00	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatky za nestandardní povrchovou úpravu Q3	m2	21,58200		0,00	801-1	RTS 23/ I

(4,15\*2,98-,8\*1,97)\*2

21,58200

4	416026222R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, požární odolnost REI 60, bez izolace	m2	1,90000		0,00	801-1	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

310 : 1,9

1,90000

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>0,00</b>		
5	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	68,29000		0,00	801-4	RTS 23/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

301-303,308 : 16,1+26,5+17,1-,81+9,4

68,29000

6	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	9,10000		0,00	801-4	RTS 23/ I
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

307 : 9,1

9,10000

7	611425631RT2	Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy přes 150 do 300 mm, omítkou štukovou,	m2	0,81000		0,00	801-4	RTS 23/ I
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	-----------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.1 : 4,05*2		0,81000				
8	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, komín 303,307 : 2	kus	2,00000		0,00	801-4	RTS 23/ I
9	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových 301 : 2,95*(3,92+1,05+52+2,8+3,9+3,64)+2,6*(,265+0,08)-2,5*1,72+1,3*(2,5+1,72*2)- (,8+9)*1,97+2,25*(,9+2,1*2)+,08*(1,0+2,1*2) 302 : 2,98*(5,6+6,35+4,105)- (2,5*1,72+2,54*1,7)+2,58*(,37*2+0,095+2,75)+,18*(2,5+1,72*2)+,11*(2,54+1,7*2)- ,8*2*1,97+2,25*(,9+2,1*2) 303 : 2,98*(3,91+4,215+4,155)+,35*2,58*2-1,2*1,7+1,13*(1,2+1,7*2)-,8*1,97+2*(1,0+2,1*2)-1,0 308 : 50-9,4	m2	160,36740		0,00	801-4	RTS 23/ I
10	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 307 : 2,98*(3,975+2,36+1+3,965+2,005)-(,9+8*2+6)*1,97- ,9*2,08+2*(1,02+2,1*2)+,22*(1,05+2,1*2)-1,0	m2	30,18690		0,00	801-4	RTS 23/ I
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
11	632451032R00	Vyrovňovací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm na stropěch z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty, A : 17,9*15	m2	2,68500		0,00	801-1	RTS 23/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>0,00</b>		
12	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m 301-303,307,308 : 16,1+26,5+17,1+9,1+9,4	m2	78,20000		0,00	800-3	RTS 23/ I
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	149,40000		0,00	801-1	RTS 23/ I
cca 1-3np : 15+9,4+125				149,40000				
14	950 3.2	vyčištění komína (2 průduchy)	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
15	950 b	ochrana schodišťových stupňů,mezipodest a chodeb před poškozením(OSB+geotextilie)-zřízení+odstranění	m2	44,74150		0,00		Vlastní
101,102,201,308 : (8,8+8,9)+9,21+9,4+1,05*8,03				44,74150				
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					<b>0,00</b>	
16	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000		0,00	801-3	RTS 23/ I
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,				1,00000				
3.1 : 1				1,00000				
17	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,57600		0,00	801-3	RTS 23/ I
3.1 : ,8*1,97				1,57600				
18	978011111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 5 %	m2	68,29000		0,00	801-3	RTS 23/ I
301-303,308 : 16,1+26,5+17,1-.81+9,4				68,29000				
19	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	9,10000		0,00	801-3	RTS 23/ I
307 : 9,1				9,10000				
20	978013111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 5 %	m2	160,36740		0,00	801-3	RTS 23/ I
301 : 2,95*(3,92+1,05+.52+2,8+3,9+3,64)+2,6*(,265+.08)-2,5*1,72+.13*(2,5+1,72*2)-(.8+.9)*1,97+.25*(,9+2,1*2)+.08*(1,0+2,1*2)				42,40970				
302 : 2,98*(5,6+6,35+4,105)-(2,5*1,72+2,54*1,7)+2,58*(,37*2+.095+.275)+.18*(2,5+1,72*2)+.11*(2,54+1,7*2)-.8*2*1,97+.25*(,9+2,1*2)				41,93530				
303 : 2,98*(3,91+4,215+4,155)+.35*2,58*2-1,2*1,7+.13*(1,2+1,7*2)-.8*1,97+.2*(1,0+2,1*2)-1,0				35,42240				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		308 : 50-9,4		40,60000				
21	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	30,18690		0,00	801-3	RTS 23/ I
		307 : $2,98 \cdot (3,975 + 2,36 + 1 + 3,965 + 2,005) - (9 + 8 \cdot 2 + 6) \cdot 1,97 - 9 \cdot 2,08 + 2 \cdot (1,02 + 2,1 \cdot 2) + 22 \cdot (1,05 + 2,1 \cdot 2) - 1,0$		30,18690				
22	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	2,00000		0,00	801-3	RTS 23/ I
		komín 303,307 : $1,0 \cdot 1,0 \cdot 2$		2,00000				
23	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	9,34500		0,00	801-3	RTS 23/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 307 - sokl keram. : $3,975 + 22 \cdot 2 + 2,36 + 1 + 3,965 + 2,005 + 2 \cdot 2 - 9 - 8 \cdot 3 - 6$		9,34500				
24	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,90000		0,00	800-766	RTS 23/ I
		310 : 1,9		1,90000				
25	766421822R00	Demontáž obložení podhledů podkladových roštů	m2	1,90000		0,00	800-766	RTS 23/ I
		310 : 1,9		1,90000				
26	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	9,00000		0,00	800-766	RTS 23/ I
		3.4 : 8		8,00000				
		3.1 : 1		1,00000				
27	767582800R00	Demontáž podhledů roštů	m2	3,90100		0,00	800-767	RTS 23/ I
		3.5 : $(3 + 32 \cdot 2) \cdot 4,15$		3,90100				
28	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	53,30500		0,00	800-775	RTS 23/ I
		302,303 : $9,65 + 35 \cdot 2 + 37 \cdot 2 + 4,215 + 10,65 + 2 + 0,85 + 25 \cdot 2 - 8 \cdot 3 + 5,65 + 3 + 2,5 + 0,95 + 94$		28,74000				
		301 : $3,92 + 1,05 + 52 + 2,8 + 1 \cdot 2 + 3,9 + 25 \cdot 2 + 26 + 2 + 2,5 + 3 + 77 - 9 - 8$		15,22000				
		307 : $3,975 + 22 \cdot 2 + 2,36 + 1 + 3,965 + 2,005 + 2 \cdot 2 - 9 - 8 \cdot 3 - 6$		9,34500				
29	776511810R00	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	17,90000		0,00	800-775	RTS 23/ I
		A : 17,9		17,90000				
30	7664	Demontáž lišt dřevěných, šroubovaných - pod stropem	m	11,87500		0,00		Vlastní
		3.2 : $3,71 + 4,215 + 3,95$		11,87500				
31	767137803R0x	Demontáž podhledů sádkartonových, desek do suti	m2	3,90100		0,00		Vlastní
		3.5 : $(3 + 32 \cdot 2) \cdot 4,15$		3,90100				



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	960 3.3	demontáž celé konstrukce vertikální žaluzie cca 2900/2600mm vč.likvidace	kus	1,00000		0,00		Vlastní
33	96504	přebroušení podkladního betonu po odstranění PVC	m2	17,90000		0,00		Vlastní

A : 17,9

17,90000

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>						<b>0,00</b>	
34	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	2,22608		0,00	801-4	RTS 23/ I	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,17, :

Součet: : 2,22608

2,22608

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						<b>0,00</b>	
35	713111111RT1	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	1,90000			0,00	800-713	RTS 23/ I

310 : 1,9

1,90000

36	63151402R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; tloušťka d = 60,0 mm; OH = 40 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); RtF: A1	m2	2,09000		0,00	SPCM	RTS 23/ I
----	-----------	---	----	---------	--	------	------	-----------

310 : 1,9\*1,1

2,09000

37	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00502		0,00	800-713	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	---------	-----------

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

36, :

Součet: : 0,00502

0,00502

Díl: 766		Konstrukce truhlářské						0,00
38	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerych prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč			0,00000		0,00	Vlastní

vč.přesunu hmot

39	T 01	T 01 - nová vnější prosklená stěna z dřev.europofilů s otev.levými dveřmi 900/2080mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
40	T 02	T 02 - nové interiér.dveře-otev.,hladké,plné s polodrážkou pravé 800/1970mm,ocel.zárubeň, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
41	T 03	T 03 - nové interiér.dveře-otev.,hladké,plné s polodrážkou levé 800/1970mm,ocel.zárubeň stávaj., kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
42	T 04a	T 04 - nový dubový práh 900/100/20mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	T 04b	T 04 - nový dubový práh 800/100/20mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	5,00000		0,00		Vlastní
44	T 04c	T 04 - nový dubový práh 600/100/20mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní
45	T 05a	T 05 - repase stávající dveřní dřevěné výplně do ocel.zárubně 800/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	2,00000		0,00		Vlastní
46	T 05b	T 05 - repase stávající dveřní dřevěné výplně do ocel.zárubně 600/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní
47	T 06	T 06 - repase stávající dveřní dřevěné výplně do ocel.zárubně 900/1970mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní
48	T 07	T 07 - repase stávající vnější složené dřevěné okenní výplně 2540/1720mm vč.vnitřního parapetu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní
49	T 08	T 08 - repase stávající vnější dřevěné okenní výplně 1200/1720mm vč.vnitřního parapetu, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
50	T 09	T 09 - repase stávající vnější dřevěné zdvojené okenní výplně 900/900mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>0,00</b>		
51	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč		0,00000		0,00		Vlastní
vč.přesunu hmot								
52	Z 01	Z 01 - repase stávajícího zábradlí pavlače ve dvoře v.1,05m , dl. cca 4m, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
53	Z 02	Z 02 - ochranná síť na lodžii proti ptákům, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	m2	15,00000		0,00		Vlastní
54	Z 03	Z 03 -poštovní schránka 360/310/90mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>0,00</b>		
55	776431010R00	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty	m	59,72000		0,00	800-775	RTS 23/ I
včetně soklové lišty.								
302 : 5,6+,37*2+4,15+6,35+,25*2-,8*3+,565+,3+2,5+,095+,94				19,34000				
303 : 3,91+,35*2+4,215+4,155+,2+4,235-,8*2				15,81500				
301 : 3,92+1,05+,52+2,8+,1*2+3,9+,25*2+,26+,2+2,5+,3+,77-,9-,8				15,22000				
307 : 3,975+,22*2+2,36+,1+3,965+2,005+,2*2-,9-,8*3-,6				9,34500				
56	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních	m2	17,10000		0,00	800-775	RTS 23/ I
všiváných a vpichovaných								
K2 : 17,1				17,10000				
57	776572100RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů textilních	m2	17,10000		0,00	800-775	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		všíváných a vpichovaných K2 : 17,1		17,10000				
58	776572110RT1	Položení povlakových podlah textilních montáž volně položených, z pásů textilních všíváných a vpichovaných K1 : 16,1+26,5+9,1	m2	51,70000		0,00	800-775	RTS 23/ I
59	697411	Koberec zátěžový 100%PA, střížený vlas - dle specifikace Začátek provozního součtu K2 : 17,1 K1 : 16,1+26,5+9,1 Konec provozního součtu 68,8*1,1 59,72*0,055*1,1	m2	79,29306		0,00		Vlastní
60	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 55,56,57,58,59, : Součet : 0,13968	t	0,13968		0,00	800-775	RTS 23/ I
<b>Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>0,00</b>				
61	777553020R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou K2 : 17,1	m2	17,10000		0,00	800-773	RTS 23/ I
62	777553210R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm K2 : 17,1	m2	17,10000		0,00	800-773	RTS 23/ I
63	777553219R00	Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu K2 : 17,1*2	m2	34,20000		0,00	800-773	RTS 23/ I
64	998777102R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 61,62,63, :	t	0,15732		0,00	800-773	RTS 23/ I

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet: : 0,15732

0,15732

<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------	-------------

65	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	0,50000		0,00	800-783	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--	------	---------	-----------

3.2 komín.dvířka : 2\*,25

0,50000

66	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	0,50000		0,00	800-783	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	-----------

včetně pomocného lešení.

3.2 komín.dvířka : 2\*,25

0,50000

67	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	0,50000		0,00	800-783	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	---------	--	------	---------	-----------

3.2 komín.dvířka : 2\*,25

0,50000

68	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	100,00000		0,00	800-783	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	------	---------	-----------

na vzduchu schnoucí

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>	<b>0,00</b>
-----------------	--------------	-------------

69	784401801R00	Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m	m2	510,38910		0,00	800-784	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	---------	-----------

chodba+schodiště 1.a2.np : 150

150,00000

301 : 2,95\*(3,92+1,05+52+2,8+3,9+3,64)+2,6\*(,265+,08)-(2,5\*1,72-4,0)+,13\*(2,5+1,72\*2)+,25\*(,9+2,1\*2)+16,1

65,44270

302 : 2,98\*(5,6+6,35+4,105)-(2,5\*1,72+2,54\*1,7-

77,86470

4,0\*2)+2,58\*(,37\*2+,095+,275)+,25\*(,9+2,1\*2)+26,5

303 : 2,98\*(3,91+4,215+4,155)+,35\*2,58\*2+,2\*(1,0+2,1\*2)+17,1

56,54040

304 : 3,0\*(2,165+1,98+2,225+2,225)+4,6

30,38500

305 : (3,02-1,8)\*(1,98+,93+1,85+,95)+1,8

8,76620

306 : (3,02-1,8)\*(1,195+1,85+1,17+1,645)+2,0

9,14920

307 : 2,98\*(3,975+2,36+,1+3,965+2,005)+,2\*(1,02+2,1\*2)+,22\*(1,05+2,1\*2)+9,1

48,26590

308 : 50

50,00000

310 : 2,5\*(1,03\*2+1,765\*2)

13,97500

70	784181201R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná	m2	537,27640		0,00	800-784	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-----------

71	784185212R00	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	537,27640		0,00	800-784	RTS 23/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	-----------

chodba+schodiště 1.a2.np : 150

150,00000

301 : 2,95\*(3,92+1,05+52+2,8+3,9+3,64)+2,6\*(,265+,08)-(2,5\*1,72-4,0)+,13\*(2,5+1,72\*2)+,25\*(,9+2,1\*2)+16,1

65,44270

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		302 : $2,98 \cdot (5,6 + 4,15 + 6,35 + 4,105) - (2,5 \cdot 1,72 + 2,54 \cdot 1,7 - 4,0 \cdot 2) + 2,58 \cdot (,37 \cdot 2 + ,095 + ,275) + ,25 \cdot (,9 + 2,1 \cdot 2) + 26,5$		90,23170				
		303 : $2,98 \cdot (3,91 + 4,215 + 4,155 + 4,235) + ,35 \cdot 2,58 \cdot 2 + ,2 \cdot (1,0 + 2,1 \cdot 2) + 17,1$		69,16070				
		304 : $3,0 \cdot (2,165 + 1,98 + 2,225 + 2,225) + 4,6$		30,38500				
		305 : $(3,02 - 1,8) \cdot (1,98 + ,93 + 1,85 + ,95) + 1,8$		8,76620				
		306 : $(3,02 - 1,8) \cdot (1,195 + 1,85 + 1,17 + 1,645) + 2,0$		9,14920				
		307 : $2,98 \cdot (3,975 + 2,36 + ,1 + 3,965 + 2,005) + ,2 \cdot (1,02 + 2,1 \cdot 2) + ,22 \cdot (1,05 + 2,1 \cdot 2) + 9,1$		48,26590				
		308 : 50		50,00000				
		310 : $2,5 \cdot (1,03 \cdot 2 + 1,765 \cdot 2) + 1,9$		15,87500				

<b>Díl: 790 2</b>		<b>Výrobky stínící techniky</b>	<b>0,00</b>					
72	poznámka	výrobky nacenit kompletně vč. povrch.úprav,kování,kotvení ,zárubní a veškerých prvků dle výpisu, výrobků, mimo generální klíč		0,00000		0,00		Vlastní

vč.přesunu hmot

73	ST 01	ST 01 nové interiérové vertikální látkové žaluzie 2650/2980mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	3,00000		0,00		Vlastní
74	ST 02	ST 02 nové interiérové vertikální látkové žaluzie 1340/2980mm, kompl.dod+mtz dle výpisu výrobků	ks	1,00000		0,00		Vlastní

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>	<b>0,00</b>					
75	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,31212		0,00	801-3	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, :

Součet: : 1,31212

1,31212

76	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	1,31212		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, :

Součet: : 1,31212

1,31212

77	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,31212		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, :

Součet: : 1,31212

1,31212

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/27 PB	Oprava prostor 3.np - Stará radnice, Panská 361/13
O:	SO 001	Oprava prostor 3.np
R:	1	stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	18,36964		0,00	801-3	RTS 23/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, :

Součet: : 18,36964

18,36964

79	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,31212		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, :

Součet: : 1,31212

1,31212

80	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,56058		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	---	---	---------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, :

Součet: : 6,56058

6,56058

81	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1,31212		0,00	801-3	RTS 23/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33, :

Součet: : 1,31212

1,31212

<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>					<b>0,00</b>		
82	005	veškeré vedlejší a ostatní náklady související se stavbou	Soubor	1,00000		0,00		Vlastní

<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		
---------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--