Stožár č. 11



Stožár č. 11	T60C1
Návěstidlo vozidlové (3x300 s kontr. rámem)	

Stožár č. 13



Stožár č. 13	T65C1
Návěstidlo vozidlové (3x300 s kontr. rámem)	

Stožár č. 12



SSZ 5.40

ST35B0

Stožár č. 1



Stožár č. 1	s výložníkem délky 3,5 m
Návěstidlo vozidlové (3x300 s kontr. rámem)	

ST45C1

Stožár č. 2



Stožár č. 2 - zvýšený o 1 m	s výložníkem délky 4,5 m
Návěstidlo vozidlové (3x300 s kontr. rámem)	

SSZ 5.23

Základ stožárů číslo 1 a 2



Poznámka:

Na stožáry SSZ číslo 1 a 2 budou v rámci PS 491.1 osazeny dohledové kamery, a proto musí oba stožáry svou konstrukcí (tuhostí) instalaci kamer vyhovět!

327 153 1501 **PDPS**

INVESTOR:

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
ZÁVOD BRNO

INVESTOR:

B R N O STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	Sdružení MoNaP Mott MacDonald, spol. s r.o. Novák & Partner, s.r.o. Národní 984/15, Praha 1, 110 00		MOTT MACDONALD Novák Partner
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. Jan Bajer		

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Luděk Obrdlík		**PK SSZ Obrdlík** Ing. Luděk Obrdlík Eliščina 3, 635 00 Brno Tel.: 543 232 880
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Luděk Obrdlík		
VYPRACOVAL	Ing. Luděk Obrdlík		
KRESLIL	Ing. Luděk Obrdlík		
KONTROLOVAL	Ing. Luděk Obrdlík		
KRAJ: JIHOMORAVSKÝ	OKRES: BRNO-MĚSTO	MÚ/OÚ:	

STAVBA: I/42 VMO TOMKOVO NÁMĚSTÍ, I/42 VMO ROKYTOVA PS 491 SSZ ROKYTOVA - RAMPA VMO	DATUM	04/2021
	FORMÁT	4 A4
	MĚŘÍTKO	
	ÚČEL	PDPS
	ČÍS. ZAKÁZKY	383552
	ARCHIVNÍ ČÍS.	
NÁZEV VÝKRESU: STOŽÁRY SSZ 5.23/5.40 - UMÍSTĚNÍ NÁVĚSTIDEL	ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY 06