

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 2
---------	--------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název
-------	-------

Stavba

02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP
01	Bourací práce
02	Stavební část
03	ZTI a ÚT
04	Elektro

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 3
---------	---------------	--	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV		5,77094
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		3,98393
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV		1,98885
64	Výplně otvorů	HSV		0,34311
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV		1,66566
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		0,05420
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV		0,00248
96	Bourání konstrukcí	HSV		0,02606
97	Prorážení otvorů	HSV		0,02230
99	Staveništní přesun hmot	HSV		0,00000
700	HZS - hodinové zúčtovací sazby	PSV		0,00000
711	Izolace proti vodě	PSV		0,06667
713	Izolace tepelné	PSV		0,02004
720	Zdravotechnická instalace	PSV		0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV		0,04361
722	Vnitřní vodovod	PSV		0,49574
725	Zařizovací předměty	PSV		0,32295
730	Ústřední vytápění	PSV		0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV		0,01824
734	Armatury	PSV		0,00190
735	Otopná tělesa	PSV		0,07986
762	Konstrukce tesařské	PSV		0,23265
766	Konstrukce truhlářské	PSV		0,12846
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,01116
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		1,61900
776	Podlahy povlakové	PSV		0,00000
781	Obklady keramické	PSV		4,08046
783	Nátěry	PSV		0,00557
784	Malby	PSV		0,02320
799	Ostatní	PSV		0,00000
M21	Elektromontáže	MON		0,01956
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON		0,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
				21,02660

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 4
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	01	Bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

1	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	22,840
	Výkaz výměr:	6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8+2,64		22,840

Díl: 96 Bourání konstrukcí

2	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	24,252
	Výkaz výměr:	(3,58+1,88+1,23+1,53+1,6)*2,6		25,532
		1,8*2,4		4,320
		-0,6*2*2		-2,400
		-0,8*2*2		-3,200
3	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,350
4	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	2,020
	Výkaz výměr:	(6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8)*0,10		2,020
5	965043321RT2	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem	m3	1,010
	Výkaz výměr:	(6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8)*0,05		1,010
6	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	5,000
7	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,000
	Výkaz výměr:	5*0,8*2		8,000
8	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	111,774
	Výkaz výměr:	(10,92+4,24+4,24+8,52+6,7+8,37)*2,6		111,774
9	722-21	Zabezpečení proti prachu	kpl	1,000
10	630900030RA0	Vybourání dlažby a podkladního betonu	m2	20,200
	Výkaz výměr:	(6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8)		20,200

Díl: 97 Prorážení otvorů

11	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	7,800
	Výkaz výměr:	2,6*3		7,800
12	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	18,200
	Výkaz výměr:	2,6*7		18,200
13	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	21,000
14	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	15,000
15	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	9,500
16	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	20,200
	Výkaz výměr:	(6,73+1,1+1,1+4,32+4,15+2,8)		20,200
17	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	111,774
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 8: 111,77400		111,774
18	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	13,500
	Výkaz výměr:	(3,6+3,6+1,8)*1,5		13,500

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 5
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	01	Bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
19	97000002	Demontáž vybavení WC	hod	4,000
Díl: 99		Staveništní přesun hmot		
20	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,076
21	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	0,076
22	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	0,076
Díl: 711		Izolace proti vodě		
23	711140102R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst	m2	20,200
Díl: 713		Izolace tepelné		
24	713100823R00	Odstr. tepelné izolace, podlah. tl. 5 cm	m2	20,200
25	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	
Díl: 725		Zařizovací předměty		
26	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	2,000
27	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000
28	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,000
29	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	1,000
30	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	15,000
Díl: 730		Ústřední vytápění		
31	R730007	Vypuštění a napuštění systému	soubor	1,000
32	735200010RA0	Demontáž otopných těles litinových článkových	kus	2,000
Díl: 762		Konstrukce tesařské		
33	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, pod ochranné OSB	m2	15,000
34	762512235RT2	Položení ochranných OSB na podlahy v šatnách a pod včetně dodávky, dřevotříska tl. 16 mm	m2	15,000
35	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	15,000
Díl: 776		Podlahy povlakové		
36	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	19,290
	Výkaz výměr:	10,92+8,37		19,290
37	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	10,880
	Výkaz výměr:	6,73+4,15		10,880
38	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	4,000
39	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	
Díl: 784		Malby		
40	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	20,200
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 16: 20,20000		20,200
Díl: 799		Ostatní		
41	911 R00	Demontáže elektro zařízení světel rozvaděčů a pod.	h	10,000
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot		
42	979990121R00	Poplatek za skládku suti - PVC	t	0,320
43	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo	t	0,150

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 6
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	01	Bourací práce	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
44	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	23,340
	Výkaz výměr:	23,81-,32-0,15		23,340
45	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	23,814
46	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	23,814
47	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	23,814
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,814
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	238,140
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	23,814
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	119,070
Díl: VN Vedlejší náklady				
52	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,000
53	90102	Koordinační činnost	soubor	1,000
54	90103	Provoz investora	soubor	1,000
55	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000
56	90202	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,000
57	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,000
58	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,000

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 7
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	02	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	310236241R00	Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm	kus	6,000
2	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,200
3	317235811RT2	Doplnění zdiva cihlami s použitím suché maltové směsi	m3	0,300
4	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,065
	Výkaz výměr:	překlady IPE 100: 0,0081*1,2*3		0,029
		0,0081*1,1*4		0,036
5	342011121R00	Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x opláštěn.,RB 12,5,bez iz	m2	6,072
	Výkaz výměr:	2,64*2,3		6,072
6	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	23,247
	Výkaz výměr:	WC ženy: 1,23*2,5*3		9,225
		3,9*2,5		9,750
		-0,6*2*4		-4,800
		WC Muži: (2,03+1,33)*2,7		9,072
7	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	17,500
	Výkaz výměr:	2,5*7		17,500
8	346244314R00	Obezdvíky van a WC nádržek z desek Ytong tl.125 mm	m2	5,850
	Výkaz výměr:	5*1,3*0,9		5,850
9	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm	m	6,500

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

10	602012112RT1	Omítka jádrová Hasit 650 ručně tloušťka vrstvy 10 mm	m2	74,600
	Výkaz výměr:	ženy: (4,3*4-0,6*4)*2		29,600
		(12,6-0,6*5)*2		19,200
		muži: (6,3-0,6)*2		11,400
		(8,4-0,6*2)*2		14,400
11	602016193R00	Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund	m2	115,200
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 10: 74,60000		74,600
		Odkaz na mn. položky pořadí 19: 40,60000		40,600
12	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,400
	Výkaz výměr:	okna: 0,45*1*4		1,800
		dveře: 2*1,8		3,600
13	611421431R00	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových	m2	24,150
	Výkaz výměr:	1,1*4		4,400
		6,5		6,500
		2,8		2,800
		4,15		4,150
		6,3		6,300
14	612401391R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 opravy chodba	kus	5,000
15	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	21,000
16	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	14,000
17	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	6,000

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 8
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	02	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
18	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	101,300
	Výkaz výměr:	nad obkladem:		
		ženy: 4,3*4		17,200
		12,6		12,600
		muži: 6,3		6,300
		8,4		8,400
		dveře: 4,7*8		37,600
		4,8*4		19,200
19	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	40,600
	Výkaz výměr:	ženy: (4,3*4-0,6*4)*0,7		10,360
		(12,6-0,6*5)*,7		6,720
		muži: (6,3-0,6)*0,7		3,990
		(8,4-0,6*2)*0,7		5,040
		předsíň: 6,7*2,7-0,6*3*2		14,490
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				
20	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,088
	Výkaz výměr:	100/100/6: 0,0044*(1,1*4+6,5+2,8+2,1+4,15)		0,088
21	632411150RU1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm samonivelační cementový potěr 20 Cemix 110	m2	19,950
	Výkaz výměr:	100/100/6: 1,1*4+6,5+2,8+2,1+4,15		19,950
22	713121118R00	Montáž dilatačního pásku podél stěn	m	51,200
	Výkaz výměr:	4,3*4		17,200
		12,6		12,600
		6,3		6,300
		8,4		8,400
		6,7		6,700
Díl: 64 Výplně otvorů				
23	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 70 x 197 x 11 cm	kus	4,000
24	642942213RT2	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 75 mm včetně dodávky zárubně 800/100	kus	1,000
25	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	3,000
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy				
26	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	21,950
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 19,95000		19,950
		chodba: 2		2,000
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
27	952901111RXX	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	61,950
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 26: 21,95000		21,950
		chodby: 40		40,000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 9
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	02	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
28	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	12,116
29	999281196R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 5 km	t	12,116
30	999281199R00	Přesun hmot, opravy a údržba, přípl. dalších 5 km	t	12,116
Díl: 711 Izolace proti vodě				
31	711212000RU1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod. Primer G (fa Mapei)	m2	25,545
	Výkaz výměr:	stěny pod obklad:		
		ženy: (4,3*4-0,6*4)*0,15		2,220
		(12,6-0,6*5)*0,15		1,440
		muži: (6,3-0,6)*0,15		0,855
		(8,4-0,6*2)*0,15		1,080
		pod dlažbu:		
		Odkaz na mn. položky pořadí 21: 19,95000		19,950
32	711212002RT4	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	m2	25,545
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 31: 25,54500		25,545
33	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	51,200
	Výkaz výměr:	4,3*4		17,200
		12,6		12,600
		6,7		6,700
		8,4		8,400
		6,3		6,300
34	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	
Díl: 713 Izolace tepelné				
35	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	19,950
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 21: 19,95000		19,950
36	283759003R	Deska polystyrenová podlahová 50 mm	m2	21,945
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 35: 19,95000*1,1		21,945
37	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	
Díl: 720 Zdravotechnická instalace				
38	72000002	Pomocné práce pro ZTI	hod	30,000
Díl: 725 Zařizovací předměty				
39	900 RT3	montáž dopřků WC Práce v tarifní třídě 6	h	12,000
40	R14	Dvířka plast 30x30	kpl	3,000
Díl: 735 Otopná tělesa				
41	73500001	Pomocné práce pro ÚT	hod	30,000
42	900 RT4	vypuštění a napuštění systému Práce v tarifní třídě 7	h	8,000
Díl: 766 Konstrukce truhlářské				
43	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	4,000
44	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	4,000
45	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	2,000
46	766665921R00	Zakování dveří 1křídlych kompletizovaných	kus	8,000
47	766695233R00	Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 10 cm	kus	3,000

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 10
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	02	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
48	54914621R	Dveřní kování PROFIO klíč FAB	kus	3,000
49	54914622R	Dveřní kování PROFIO WC zámek	kus	5,000
50	61160102R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 70x197 bílé	kus	4,000
51	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	4,000
52	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické		
53	54917025R	Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz	kus	2,000
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady		
54	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	19,950
	Výkaz výměr:	19,95		19,950
55	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	111,200
	Výkaz výměr:	4,3*4		17,200
		12,6		12,600
		6,7		6,700
		8,4		8,400
		6,3		6,300
		rohy obkladu: 30*2		60,000
56	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	19,950
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 54: 19,95000		19,950
57	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou Unirovnal tloušťky 2 mm	m2	19,950
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 54: 19,95000		19,950
58	771000002	Oprava podlahy chodby po vybouraných zárubních	m	1,800
59	771570012RAH	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 60 cm do malty, dlažba ve specifikaci	m2	19,950
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 54: 19,95000		19,950
60	597642060RX	Dlažba dle výběru, R9	m2	21,945
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 54: 19,95000*1,1		21,945
61	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	
Díl:	781	Obklady keramické		
62	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	74,600
	Výkaz výměr:	ženy: (4,3*4-0,6*4)*2		29,600
		(12,6-0,6*5)*2		19,200
		muži: (6,3-0,6)*2		11,400
		(8,4-0,6*2)*2		14,400
63	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	74,600
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 62: 74,60000		74,600
64	781111121R00	Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	24,000
	Výkaz výměr:	12*2		24,000
65	781410014RA0	Obklad vnitřní pórovinový 30x60cm do tmele obklad ve specifikaci	m2	74,600
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 62: 74,60000		74,600

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 11
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	02	Stavební část	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
66	781201	Obklad keramický, dle výběru investora	m2	82,060
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 65: 74,60000*1,1		82,060
67	59760102.AR	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm	m	26,400
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 64: 24,00000*1,1		26,400
68	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	
Díl: 783	Nátěry			
69	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	23,200
	Výkaz výměr:	8*2,9		23,200
Díl: 784	Malby			
70	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	104,750
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 19: 40,60000		40,600
		Odkaz na mn. položky pořadí 13: 24,15000		24,150
		40		40,000
71	784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	104,750
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 70: 104,75000		104,750
72	784498931R00	Tmelení trhlin v omítce š. do 4 mm akryl. tmelem podhled stěny	m	15,000
Díl: M21	Elektromontáže			
73	21-11	Zpracování dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000
74	M21000002	Pomocné práce pro Elektromontáže	hod	20,000
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zařízení			
75	M24000001	Pomocné práce pro VZT	hod	20,000
76	M2400001	VZT rozvod pro odvětrání pánské WC 2x odbočka pro ventilátor	kpl	1,000
Díl: VN	Vedlejší náklady			
77	90101	Zařízení staveniště vybudování, provoz, likvidace	soubor	1,000
78	90102	Koordinační činnost	soubor	1,000
79	90103	Provoz investora	soubor	1,000
80	90201	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000
81	90202	Zábor veřejného prostranství	soubor	1,000
82	90205	Zajištění BOZP, kontroly kvality	soubor	1,000
83	90206	Zkoušky a revize ostatní	soubor	1,000

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 12
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	03	ZTI a ÚT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

1	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	15,000
2	972054121R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 10 cm	kus	6,000
3	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	19,000
4	974031144R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	15,000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,623
---	--------------	---	---	-------

Díl: 713 Izolace tepelné

6	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	98,000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 10: 16,00000		16,000
		Odkaz na mn. položky pořadí 9: 8,00000		8,000
		Odkaz na mn. položky pořadí 8: 49,00000		49,000
		Odkaz na mn. položky pořadí 7: 25,00000		25,000
7	2837723492R	Trubice izolační 20x9 mm	m	25,000
8	2837723495R	Trubice izolační 20x25 mm	m	49,000
9	283772372R	Trubice izolační 25x9 mm	m	8,000
10	283772375R	Trubice izolační 25x25 mm	m	16,000
11	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	

Díl: 721 Vnitřní kanalizace

12	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	15,000
13	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,000
14	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	4,000
15	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	8,000
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,000
17	721176104R00	Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm	m	2,000
18	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	15,000
19	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	9,000
20	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,000
21	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,000
22	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,000
23	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	38,000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 19: 9,00000		9,000
		Odkaz na mn. položky pořadí 18: 15,00000		15,000
		Odkaz na mn. položky pořadí 17: 2,00000		2,000
		Odkaz na mn. položky pořadí 16: 4,00000		4,000
		Odkaz na mn. položky pořadí 15: 8,00000		8,000
24	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	

Díl: 722 Vnitřní vodovod

25	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	21,000
26	722131911R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 15	soubor	1,000
27	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	3,000
28	722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20x2,8 mm	m	25,000
29	722172312R00	Potrubí z PPR , studená, D 25x3,5 mm	m	16,000
30	722172331R00	Potrubí z PPR , teplá, D 20x3,4 mm	m	49,000

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 13
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	03	ZTI a ÚT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
31	722172332R00	Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm	m	16,000
32	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	11,000
33	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	2,000
34	722229101R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	2,000
35	722235112R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	1,000
36	722235113R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25	kus	2,000
37	722269111R00	Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2"	kus	1,000
38	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	98,000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 6: 98,00000		98,000
39	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	98,000
	Výkaz výměr:	Odkaz na mn. položky pořadí 38: 98,00000		98,000
40	PC	Propojovací hadice DN15-0,3m G 1/2 x 3/8	soubor	4,000
41	388214360R	Vodoměr bytový ENBRA ET na stud.vodu, DN 15	kus	1,000
42	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	
Díl: 725 Zařizovací předměty				
43	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,000
44	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	5,000
45	725122231R00	Pisoár Golem s radarovým splachovačem, SLP 19RS	soubor	2,000
46	725017132R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé	soubor	1,000
47	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,000
48	725292001R00	Zásobník na toaletní papír nerezový	soubor	5,000
49	725292011R00	Zásobník na papírové ručníky nerezový	soubor	2,000
50	725539102R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 80 l	soubor	1,000
51	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	11,000
52	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,000
53	725829503R00	Montáž baterie bidetové	kus	1,000
54	725989101R00	Montáž dvířek kovových i z PH	kus	3,000
55	787911111R00	Montáž zrcadla na stěnu, na lepidlo, pl. do 2 m2	m2	2,400
	Výkaz výměr:	1,2*2		2,400
56	724000009	D+M Mydlenka nerezová	kpl	2,000
57	724000011	D+M Nerezový koš na hygienické potřeby	kus	4,000
58	724000012	D+M Koš na papírové utěrky	kus	2,000
59	72500001	Vysoušeč rukou např. Jet Dryer CLASSIC	kpl	2,000
60	725122231.R01	Montáž zdroje pro pisoáry	kpl	1,000
61	28696750R	Modul-WC ovl.zepředu Kombifix Eco UP320, h=108 mm	kus	5,000
62	28696755R	Tlačítko ovládací plastové Sigma10 bílá/chrom/bílá	kus	5,000
63	5413223522R	Ohřivač elektrický závěsný ležatý tlakový ELOV 80	kus	1,000
64	55141104R	Ventil rohový mosazný 1/2" x 3/8" s filtrem a maticí	kus	11,000
65	55144112R	Baterie umyvadlová	kus	2,000
66	55145002R	Baterie s bidetovou sprškou nástěnná	kus	1,000
67	55146000R	Zdroj napájecí 24 pro 4 pisoáry	kus	1,000
68	55146009	Pisoárová mezistěna nerez	kus	1,000
69	55161680R	Umyvadlový výtokový ventil KLIK - KLAk malý	kus	2,000
70	55347623R	Dvířka revizní se zámkem bílá 300x300 mm	kus	2,000
71	63465124R	Zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm	m2	2,400

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 14
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	03	ZTI a ÚT	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
72	642174235R	Dvojumyvadlo s 2 otvory 100x46 (např. LAUFEN LIVING CITY)	kus	1,000
73	64240058R	Mísa klozetová závěsná bílá hlub.splach.	kus	5,000
74	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	%	
75	998725299R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty další 1km	%	

Díl: 733 Rozvod potrubí

76	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	24,000
77	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	
78	998733294R00	Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 1 km	%	

Díl: 734 Armatury

79	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00	kus	2,000
80	734226112RT2	Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 s termostatickou hlavici	kus	2,000
81	734264222R00	Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. RL-5 DN 15	kus	2,000
82	7342640001	Úprava potrubí ocelového DN 15 pro osazení šroubení a ventilu	ks	4,000
83	998734204R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 36 m	%	
84	998734294R00	Příplatek zvětšený přesun, armatury do 1 km	%	

Díl: 735 Otopná tělesa

85	735111810R00	Demontáž těles otopných článkových	m2	2,400
86	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	2,000
87	48457582R	Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 600 dl. 1100	kus	2,000
88	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	
89	998735294R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 1 km	%	

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

90	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,812
91	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,812
92	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,812
93	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,812
94	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,812
95	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	0,812
96	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,812

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 15
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	04	Elektro	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
------	-------	-------	----	----------

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

1	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS	m	18,000
2	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC	kus	10,000
3	973031616R00	Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm	kus	10,000
4	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm	m	25,000
5	973031344R40	Vysekání kapsy pro rozvaděče včetně osazení 40x40x	kus	1,000
6	973031619R13	Vysekání kapes zeď cih. špalík, krabice 13x13x7cm	kus	2,000
7	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	0,042

Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby

8	HZS001	Demontáže	hod	25,000
9	HZS002	Napojení na stávající zařízení	hod	20,000
10	HZS003	Napojení nového přívodu CYKY 4x10 do rozvaděče RE	m	18,000

Díl: M21 Elektromontáže

11	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	10,000
12	210010322R00	Krabice rozvodná KR 97, se zapojením, kruhová	kus	2,000
13	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	6,000
14	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	2,000
15	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	2,000
16	210800645R00	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně	m	15,000
17	210800648R00	Vodič nn a vn CYA 16 mm2 uložený pevně	m	8,000
18	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	24,000
19	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	35,000
20	210810055R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	10,000
21	210810056R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	15,000
22	220111761R00	Svorka uzemňovací	kus	2,000
23	222111002R00	Skříň rozvaděče do 20 p. na zeď	kus	1,000
24	210110051RT0	Spínač kolébkový řazení 1/0 vč. dodávky strojku a	kus	6,000
25	35822001010Rt	Jistič 1x2 A/B včetně montáže	kus	4,000
26	RP003	Mtž svítidlo LED stropní přísaz 1z+kryt	kus	10,000
27	RP008	Uprava rozvaděče RE	kpl	1,000
28	34195R	Materiál pro elektroinstalaci	sada	1,000
29	34536712R	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B40	kus	6,000
30	357127105R	Rozváděč MIS 200/300	kus	1,000
31	358890405R	Chráníč proudový Fi 220V	kus	1,000
32	429148010R	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S	kus	2,000
33	RP004	Stropní LED svítidlo IP44, max. 20W, min. 1500lm	kus	8,000
34	RP006	Nástěnné LED svítidlo IP44, max. 15W, min. 800lm	kus	2,000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

35	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t	0,125
36	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,125
37	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	0,125
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,125
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,125

Stavba:	201004	Sociální zařízení Jakubské nám.5 I. Etapa	List č. 16
Objekt:	02	WC Ženy a muži pro veřejnost II.NP	
Rozpočet:	04	Elektro	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství
40	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,125
41	979093111R00	Uložení sutě na skládku bez zhutnění	t	0,125