

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 07/2022
STAVBA:	OPRAVA STŘECHY objektu Gromešova 1, BRNO	STUPEŇ: UP, DPPS
		DATUM: 07/2022
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU:		
VÝKAZ VÝMĚR		F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRLY/N046 OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
SO 01	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO	0,00	0,00	0,00	0,00	
D-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: DRLY/N046 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO

Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO

Popis rozpočtu: D-SA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N046	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
O:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Náklady na zabezpečení střechy před pádem osob, materiálů a pracovních pomůcek.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 22/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N046	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
R:	D-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátového a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N046	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
R:	D-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případě zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					0,00	
2	949121075R00	Pronájem, montáž a demontáž zvedací plošiny	den	10,00000		0,00		Vlastní

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00		
3	95_03.1	Zakrývání stávajících prostor, vybavení, podhledů, parapetů, oken atd...	m2	88,20000			0,00		Vlastní

D1-SA 03 :

D1-SA 02 :

(19,0+11,5+1,0*8)*2

5,6*2,0

77,00000

11,20000

4	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	20,00000		0,00		Vlastní
---	-------	---	-----	----------	--	------	--	---------

5	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		0,00		Vlastní
---	--------	--	------	---------	--	------	--	---------

Díl: 96		Bourání konstrukcí					0,00	
6	962254110R00	Demontáž stožár na antény, včetně části v podstřeší, odvoz a likvidace	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N046	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
R:	D-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SA 01 Technická zpráva : 1		1,00000				
7	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	5,00000		0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2, : Součet : 0,25130	t	0,25130		0,00	801-4	RTS 22/ II
				0,25130				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
9	764312921R00	Oprava krytiny z pozinkovaného plechu opravy hladké střešní krytiny bez prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2000 x 670 mm, v ploše jednotlivě do 25 m2, sklonu do 30° SA 01 Technická zpráva – stavební řešení : V místě prostupu stožáru střešní plochou bude doplněn (přiletován) plech. : 0,5	m2	0,50000		0,00	800-764	RTS 22/ II
				0,50000				
10	764901399R00	Vyčištění odpadních žlabů včetně spojovacích prostředků. D1-SA 02 : (19,0+11,5)*2 (3,0*2+3,55)	m	70,55000		0,00		Vlastní
				61,00000 9,55000				
11	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-764	RTS 22/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N046	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
R:	D-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 783	Nátěry	0,00
-----------------	---------------	-------------

12	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	232,06479		0,00	800-783	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

včetně pomocného lešení.

D1-SA 02 :

11,5*19,0*1,01272

221,27932

3,0*3,55*1,01272

10,78547

13	783521100RT1	Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní	m2	232,06479		0,00	800-783	RTS 22/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

na vzduchu schnoucí

D1-SA 02 :

11,5*19,0*1,01272

221,27932

3,0*3,55*1,01272

10,78547

14	783903812R00	Ostatní práce odmaštění saponáty	m2	232,06479		0,00	800-783	RTS 22/ II
----	--------------	----------------------------------	----	-----------	--	------	---------	------------

D1-SA 02 :

11,5*19,0*1,01272

221,27932

3,0*3,55*1,01272

10,78547

15	783_01a	D + M Oprava nátěru fixního žebříku a držadla u výlezu na střechu	m	5,60000		0,00		Vlastní
----	---------	---	---	---------	--	------	--	---------

Oprava fixního žebříku a držadla u výlezu na střechu:

- Mechanické odstranění rzi
- Chemické odstranění rzi odrezovačem
- Oplach tlakovou vodou.
- Odmaštění horkou vodou se saponátem
- Oplach tlakovou vodou, okamžité vysušení
- Základní impregnační syntetický nátěr, nátěrová hmota s blokátorem rzi.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N046	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
R:	D-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

- 2* vrchní syntetický nátěr pro kovové konstrukce, v barvě červené (RAL 3005).

D1-SA 03 :

5,6

5,60000

16	783_01b	D + M Oprava nátěru odpadní trouby	m	29,85000		0,00		Vlastní
----	---------	------------------------------------	---	----------	--	------	--	---------

- Mechanické odstranění rzi

- Chemické odstranění rzi odrezovačem

- Oplach tlakovou vodou.

- Odmastění horkou vodou se saponátem

- Oplach tlakovou vodou, okamžité vysušení

- Základní impregnační syntetický nátěr, nátěrová hmota s blokátorem rzi.

- 2* vrchní syntetický nátěr pro kovové konstrukce, v barvě červené (RAL 3005).

D1-SA 03 :

12,5*2+4,85

29,85000

17	783_01c	D + M Oprava nátěru okapového žlabu	m	70,55000		0,00		Vlastní
----	---------	-------------------------------------	---	----------	--	------	--	---------

- Mechanické odstranění rzi

- Chemické odstranění rzi odrezovačem

- Oplach tlakovou vodou.

- Odmastění horkou vodou se saponátem

- Oplach tlakovou vodou, okamžité vysušení

- Základní impregnační syntetický nátěr, nátěrová hmota s blokátorem rzi.

- 2* vrchní syntetický nátěr pro kovové konstrukce, v barvě červené (RAL 3005).

D1-SA 02 :

(19,0+11,5)*2

61,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N046	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA STŘECHY OBJEKTU GROMEŠOVA 1, BRNO
R:	D-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(3,0*2+3,55)		9,55000				
18	783101764R0	Mechanické odstranění starých nátěrů	m2	232,06479		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 :						
		11,5*19,0*1,01272		221,27932				
		3,0*3,55*1,01272		10,78547				
19	783201839R00	Odstr. nátěrů z klempířských konstr. chem.odstraňovači	m2	34,80972		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 :						
		11,5*19,0*1,01272*0,15		33,19190				
		3,0*3,55*1,01272*0,15		1,61782				
20	783904864R00	Odrezivění klempířských konstrukcí	m2	34,80972		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 :						
		11,5*19,0*1,01272*0,15		33,19190				
		3,0*3,55*1,01272*0,15		1,61782				
21	783907111R00	Očištění ploch před nátěrem tlakovou vodou, vysušení	m2	232,06479		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 :						
		11,5*19,0*1,01272		221,27932				
		3,0*3,55*1,01272		10,78547				
Celkem						0,00		