

POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

Kabinet robotiky

- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa  
Pozn. 2. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích  
Pozn. 3. Bude proveden nátěr topných těles včetně potrubí  
Pozn. 4. Bude proveden nátěr stávající zárubně  
Pozn. 5. Bude provedeno připojení zařizovacích předmětů - umyvadlo s umyvadlovou baterií 1 ks (dodávají nábytkáři spolu se skříňkou)  
Pozn. 6. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn  
Pozn. 7. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt

Kabinet matematiky


- Pozn. 1. Bude provedeno vyrovnnání podlahy samonivelační stěrkou s minimální pevností 20 MPa  
Pozn. 2. Bude provedeno zednické zapravení omítek po bouracích a zednických pracích  
Pozn. 3. Bude proveden nátěr topných těles včetně potrubí  
Pozn. 4. Bude proveden nátěr stávající zárubně  
Pozn. 5. Bude provedeno připojení zařizovacích předmětů - umyvadlo s umyvadlovou baterií 1 ks (dodávají nábytkáři spolu se skříňkou)  
Pozn. 6. Bude provedena celoplošná stěrka a výmalba stěn  
Pozn. 7. Bude provedeno nalepení PVC se stupněm zátěže 34 včetně soklů a lišt

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

- umístění revizních dvířek koordinovat se spárořezy
- u dodávaných výrobků, jako například oken, dveří, stínící techniky apod, je nutno si před zadáním do výroby zaměřit skutečné rozměry otvoru
- veškeré odchylky od prováděcího projektu budou řešeny s projektantem a TDI, záznam bude proveden do stavebního deníku
- v průběhu stavby budou prováděny řádné kontroly zakrývaných částí, záznam bude proveden do stavebního deníku
- provedené konstrukce budou při dodání, montáži a následně po montáži do doby předání díla vhodně chráněny v souladu s technologickými požadavky výrobce, zásadně budou chráněny proti pškození z pohledových stran
- dodavatel přebírá veškerou zodpovědnost za svou technickou koncepci výpočty, rozměry a za následky z nich plynoucí
- dodavatel je povinnen při případném zjištění nejasností informovat GP a dojasnit veškeré nesrovnalosti
- tato dokumentace je zpracována v rozsahu prováděcí dokumentace a nenahrazuje dílenskou dokumentaci

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- PŘÍČKOVKY
- SDK KONSTRUKCE
- MINERÁLNÍ PODHLED



zodp. projektant:	ing. Michal Slavík	Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno	
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz +420 774 444 314	
investor:	Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec		
k. ú. Starý Lískovec, parcelní číslo 2435			
Název akce: Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská			
obsah: Kabinet robotiky a kabinet matematiky			část: stavební
datum: leden 2024	účel: PDPS	měřítko: 1 : 50	výkres číslo: D19