

zodp. projektant:	ing. Michal Slavík    Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno		
vypracoval:	Jiří Hájek	ocean2003@seznam.cz	+420 723279503
investor: Statutární město Brno, MČ Brno - Starý Lískovec			
k. ú. Starý Lískovec, parcelní číslo 2435			
Inovace materiálních podmínek pro rozvoj přírodovědné, informační a technické gramotnosti žáků ZŠ Bosonožská			
obsah: <b>SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ</b>			část:  VZT
datum: leden 2024	účel: PDPS	měřítko: 1 : 50	výkres číslo: T02

Pozice	Název	Měrná jednotka	Počet
<b>Zařízení č.1 - Klimatizace učebny polytechnika</b>			
1.01	Kondenzační jednotka Split systém, Qch =5kW	kpl	1,00
1.02	Vnitřní jednotka Split systém, kazetové provedení, Qch = 5kW, dálkový infra ovladač, velikost panelu 620x620mm	kpl	1,00
1.03	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace	bm	12,00
1.04	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kpl	1,00
1.05	Nástěnná konzole, montážní blok	ks	1,00
1.06	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00

<b>Zařízení č.2 - Klimatizace učebny robotika</b>			
2.01	Kondenzační jednotka Multi Split systém, Qch =7kW	kpl	1,00
2.02	Vnitřní jednotka Multi Split systém, kazetové provedení, Qch = 3,5kW, dálkový infra ovladač, velikost panelu 620x620mm	kpl	2,00
2.03	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace	bm	24,00
2.04	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kpl	1,00
2.05	Nástěnná konzole	ks	1,00
2.06	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00

<b>Zařízení č.3 - Klimatizace učebny fyzika - chemie</b>			
3.01	Kondenzační jednotka Multi Split systém, Qch =7kW	kpl	1,00
3.02	Vnitřní jednotka Multi Split systém, kazetové provedení, Qch = 3,5kW, dálkový infra ovladač, velikost panelu 620x620mm	kpl	2,00
3.03	Svazek Cu potrubí vř. Komunikačního kabelu a izolace	bm	24,00
3.04	Zprovození chlazení, doplnění chladiva	kpl	1,00
3.05	Nástěnná konzole, montážní blok	ks	1,00
3.06	Montážní a spojovací materiál	kpl	1,00

<b>Ostatní</b>			
3.01	ZTI odvod kondenzátu, potrubí plastvé DN 25 - 40	bm	48,00
3.02	Dílenská dokumentace, předávací projektová dokumentace	kpl	1,00
3.03	Lešení, plošina	kpl	1,00
3.04	Koordinace na stavbě, zaměření	kpl	1,00
3.05	Doprava	kpl	1,00

Dodávka celkem

Montáž celkem

Projekční cena celkem bez DPH