



VÝPIS PŘEKLADŮ:

OZN.	NÁZEV PREFABRIKÁTU	POČET 1PP [ks]	POČET 1NP [ks]	POČET 2NP [ks]	POČET 3NP [ks]	POČET 4NP [ks]	POČET PODKROVÍ [ks]	CELKEM [ks]	SKLADEBNÝ ROZMĚR		
									DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)
1	PŘEKLAD PŮVODNÍ										
2	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ					1		1	1990	140	190
3	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ					1		1	1990	140	190
4	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ			1				1	1190	140	190
5	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ VYLEHČENÝ			3				1	1590	140	190
6	PŘEKLAD ŽELEZOBETONOVÝ			2				1	1190	100	140

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 4NP STÁVAJÍCÍ, BOURACÍ PRÁCE STAV

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	PODLAHA / SKLADBA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
401A	SCHODIŠTĚ 4NP-PODKROVÍ – I	3,96		UMĚLÝ KÁMEN	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
401B	PODESTA 4NP-PODKROVÍ	4,07		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
401C	SCHODIŠTĚ 4NP-PODKROVÍ – II	3,60		UMĚLÝ KÁMEN	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
402	CHODBA I – 4NP	18,66		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
403	HALA	14,42		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
404	ZÁDVEŘÍ I	2,99		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
405	POKOJ +KK I	13,66		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
406	KOUPELNA I	5,53		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
407	ZÁDVEŘÍ II	3,76		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
408	POKOJ + KK II	15,39		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
409	KOUPELNA II	3,57		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
410	WC	1,51		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
411	ZÁDVEŘÍ III	4,57		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
412	POKOJ + KK III	17,76		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
413	POKOJ III	13,80		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
414	KOUPELNA III	4,90		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
415	ZÁDVEŘÍ IV	3,26		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
416	POKOJ +KK IV	14,90		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
417	POKOJ IV	24,90		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
418	KOUPELNA IV	6,02		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
419	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	11,96		LINOLEUM	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
420	VÝTAH	2,47					

LEGENDA MATERIÁLŮ STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE

ŠRAFA	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
ŠRAFA	BOURACÍ PRÁCE
ŠRAFA	NAVŘŽENÉ PRÁCE
	ROZSAH PRACÍ (B.) (N.)
	CIHELNÉ ZDIVO
	SDK K-CE
	HRANICE STAVBY

POZNÁMKA:

VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTRŽDĚN, ZAEVIDOVÁN A ULOŽEN NA SKLÁDKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN O ČEMŽ BUDE POLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI. VEŠKERÉ STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBIHAT ZA PROVOZU, ČEMUŽ JE NUTNÉ PŘÍSPĚBOBIT DENNÍ PLÁN. TEN BUDE SCHVALOVÁN S VEDENÍM STAVBY A INVESTOREM S DOSTATEČNÝM PŘEDSTIHEM.

POZNÁMKY BOURACÍ PRÁCE:

- VEŠKERÉ NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTORVI KE SCHVÁLENÍ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PASPORTIZACE A DLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU.
- PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ PROVĚST PODEPŘENÍ STROPNÍ K-CE, VLOŽENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ
- ZHOTOVITEL ZPRACUJE TP NA BOURACÍ PRÁCE, KTERÝ PŘEDLOŽÍ INVESTORVI KE SCHVÁLENÍ
- VEŠKERÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTRŽDĚN, ZAEVIDOVÁN A ULOŽEN NA SKLÁDKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN O ČEMŽ BUDE DOLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI.
- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU VČETNĚ VESTAVĚNÉHO PROVEDE NAJEMCE.
- PŘEDPOKLÁDÁ SE OKLEPÁNÍ VEŠKERÝCH VNITŘNÍCH OMÍTEK
- DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍHO NÁBYTKU VČETNĚ VESTAVĚNÉHO PROVEDE INVESTOR.
- PD NEŘEŠÍ OPRAVU FASÁDY, NICMÉNĚ BY BYLO VÝHODNÉ PROVĚST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN A ZAJIŠTĚNÍ ŘÍMS V RÁMCI SAMOSTATNÉ AKCE.

- (B1) VYBOURÁNÍ OBKLADU – VÝSTUPNÍ MÍSTNOSTI, KTERÉ PŘÍSLUŠÍ NA OPRAVU PRODUKCI (B1/B1)
- (B2) DEMONTÁŽ VÝTAHU – DEMONTÁŽ VÝTAHU NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR – DEMONTÁŽ VÝTAHU NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B3) DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ – DEMONTÁŽ VÝTAHU NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B4) DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ – VČETNĚ PRAHU, ZÁRUBNĚ – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B5) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZE ZDIVA – REINFORČNÍ SYSTÉM, MĚŘENÍ, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ PRVKŮ – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B6) VYBOURÁNÍ CIHELNÉHO ZDIVA – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B7) DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B8) VYBOURÁNÍ SPRCHOVÉHO KOUTU – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B9) DEMONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ, VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ, PARAPETU – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B10) DEMONTÁŽ VZT – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B11) VYBOURÁNÍ OTVORU VE ZDIVU – NEJDRŽE PROVĚST B/14 – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B12) DEMONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PRVKŮ ZE ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ APOD. – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B13) VYBOURÁNÍ DLAŽBY – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B14) OSAZENÍ PŘEKLADU – PŘEKLAD BUDU OSAZEN PŘED PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR – PŘED OSAZENÍM PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B15) VYBOURÁNÍ, VYRŽNUTÁ ČÁST PODLAHY – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B16) ELEKTROVODNÁŘSKÉ DEMONTÁŽ – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B17) ROZEBRÁNÍ PODLAHY – PŘEDPŘÍPRAVA, DEMONTÁŽ, VYBOURÁNÍ, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B18) OKLEPÁNÍ OMÍTEK – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B19) DEMONTÁŽ TOPNÝCH TĚLES – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B20) DEMONTÁŽ VESTAVĚNÉHO NÁBYTKU – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B21) DEMONTÁŽ SDK PODLAHY VČETNĚ REVIZNÍCH OTVORŮ APOD. – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B22) VYBOURÁNÍ OT – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR
- (B23) PROSTOR NA SVISLÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ – DEMONTÁŽ VÝPLNĚ OTVORŮ NA SKLÁDKU PŘEDNÍ PRÁCE INVESTOR

0,000 = 217,34 m n.m. SOUTRÁDNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

DRUH PRÁCE	ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ	GERPROJEKTANT :
VYPRACOVAL	AK09, s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Matušek, Ing. Fiala Roman	AK09, s.r.o.
STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno	AK09, s.r.o.
MÍSTO STAVBY	k.ú. Ponava (611379), Ptašinského316/13, p.č. 251	AK09, s.r.o.
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PTAŠINSKÉHO 13	AK09, s.r.o.
STAVEBNÍ OBJKT	001	AK09, s.r.o.
	STAVEBNÍ ČÁST	AK09, s.r.o.
	BOURACÍ PRÁCE - PŮDORYS 4NP	AK09, s.r.o.

PARÉ Č.	FORMÁT	DATUM	STUPEŇ PD	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
	A4	10.12.2022	DPS	1:50	D.1.1.14