


**POZNÁMKA:**

-VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ







-VÝPIS VÝROBKŮ NENAHRAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI, TA BUDE ZPRACOVÁNA DODAVATELEM A PŘEDLOŽENA GP A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ


-DÍLENSKÁ DOKUMENTACE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY VÝROBKŮ!

± 0.000 = SO 01: 260.90, SO 02 259.00 m.n.m. B.p.v.

INVESTOR :	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO
MATEŘSKÁ ŠKOLA A ŠKOLNÍ DRUŽINA BRNO, KIKRLEHO		
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT :		 <small>atelier Slavičkova 1a, 638 00 Brno IČO: 282 79 999 DIČ: CZ 282 79 999</small>
PROFESE :	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STAVEBNÍ OBJEKT : SO 02 – MATEŘSKÁ ŠKOLA
VEDOUcí PROJEKTANT :	ING.ARCH. IVO ŠVÁBENSKÝ	<b>IS-ARCH s.r.o.</b> <small>Slavičkova 827/1a 638 00 Brno IČ: 28279999</small>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
VYPRACOVAL :	JIŘÍ MASOPUST	
KONTROLOVAL :	ING.ARCH. MARTIN BORÁK	
NÁZEV VÝKRESU :	VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	DATUM : 8/2024
		MĚŘÍTKO :
		PARÉ : ČÍSLO VÝKRESU : D.1.1.13

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	st.	
0/1		1 kpl				<p>SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE</p> <p>-BUDE OSAZEN NA VŠECH DVEŘÍCH V OBJEKTU (MIMO OKENNÍ KLIKY KLASICKÝCH OKEN), SKUPINY A POČET KLÍČŮ KE KAŽDÉ SKUPINĚ UPŘESNÍ INVESTOR PO DOHODĚ S PROVOZOVATELEM.</p> <p>PŘEDPOKLÁDÁ SE SKUPINY: GENERÁLNÍ, ÚDRŽBA, ŠKOLKA, GASTRO</p> <p>POČET ZÁMKŮ: DLE VÝPISU VÝROBKŮ</p> <p>-DÉLKY A ROZMĚRY VLOŽEK DLE JEDNOTLIVÝCH DODAVATELŮ VÝPLNÍ OTVORŮ</p>
0/2			4	4		<p>Zařízení autonomní detekce a signalizace dle zásad uvedených v ČSN 730875</p> <p>Instalováno po dvou v každé ze čtyř tříd a šaten – celkem 8 kusů.</p> <p>Zařízení budou instalována podle české technické normy ČSN EN 14604. Autonomní hlásiče musí být certifikovány, certifikáty budou doloženy ke kolaudaci.</p>
0/3		6	5	6+1		<p>PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE</p> <p>-PHP PRÁŠKOVÉ, S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ 21A - CELKEM 17ks DLE PBŘ</p> <p>-PHP SNĚHOVÝ - 1KS BUDE UMÍSTĚN V BLÍZKOSTI VÝTAHOVÉHO ROZVADĚČE</p> <p>-UMÍSTĚNÍ DLE PBŘ</p> <p>-DODÁVKA VČETNĚ KONZOLE PRO UPEVNĚNÍ NA ZEĎ, PIKTOGRAMU, REVIZE A MONTÁŽE</p>
0/4		1 kpl				<p>VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY</p> <p>-POČTY, TYPY A DALŠÍ PODROBNOSTI DLE PBŘ</p>
0/5		3 kpl				<p>KONTRASTNÍ ZNAČENÍ PRVNÍHO A POSLEDNÍHO STUPNĚ (POUZE STUPNICE) NA SCHODIŠTÍCH - INTERIÉROVÉ I EXTERIÉROVÉ</p> <p>KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ MUSÍ BÝT ODSOUHLASENO ARCHITEKTEM</p>
0/6					138,7m	<p>NEREZOVÁ DĚROVANÁ LIŠTA K ODDĚLENÍ KAČÍRKU OD VEGETAČNÍ SKLADBY STŘECHY</p> <p>VÝŠKA CCA 120mm</p>
0/7						<p>VÝZTUHY SDK PŘÍČEK Z OSB DESEK TL. 25mm PRO INSTALACI NÁBYTKU (KUCH. LINKY, MADLA V BEZBARIÉROVÝCH WC ATD)</p> <p>CELKEM 300m2</p>
0/8		1 kpl				<p>Trubkování v pohledových žb. stěnách/ stropech, pro svítidla, vypínače..</p> <p>-z trubek Ø 25mm, cca 250m</p> <p>-detailně v grafické příloze profesních částí</p>
0/9			1	1		<p>VYBAVENÍ BEZBARIÉROVÉHO WC - KOMPLETNÍ MIMO SANITY (DODÁVKA ZTI) A NOUZOVÉHO SYSTÉMU (DODÁVKA SLP)</p> <p>MUSÍ ODPOVÍDAT VYHLÁŠCE č. 398/2009Sb.</p> <p>OBSAHUJE MIMO JINÉ:</p> <p>HÁČEK NA ODĚVY, ODPADKOVÝ KOŠ, SKLOPNÉ ZRCADLO, MADLO U UMYVADLA, PEVNÉ A SKLOPNÉ MADLO U WC</p> <p>V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE NA SDK STĚNY, SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU A ATESTŮ</p>

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	st.	
O/10					1	PLASTOVÝ TYPOVÝ VĚTRACÍ KOMÍNEK PRO VÝTAHOVOU ŠACHTU DO OTVORU Ø200mm, VČETNĚ MŘÍŽKY PROTI HMYZU A DALŠÍHO PŘÍSLUŠENSTVÍ VČETNĚ PVC MANŽETY PRO NÁPOJENÍ NA PVC FOLII STŘECHY BARVA ŠEDÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ
O/11			2	2		VYBAVENÍ WC - KOMPLETNÍ MIMO SANITY (DODÁVKA ZTI) OBSAHUJE (PRO 1 MÍSTNOST): 4ks SANITÁRNÍ ZÁSTĚNY Z HPL, CCA 500×1000mm NEREZOVÉ HÁČKY NA ODĚVY (30KS), ODPADKOVÝ KOŠ, 5KS NEREZOVÝCH DRŽÁKŮ NA TOALETNÍ PAPIR, 6KS NEREZOVÝCH ZÁSObNÍKŮ NA TEKUTÉ MÝDLA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE NA SDK STĚNY, SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU A ATESTŮ
O/12					3,5m	NEREZOVÁ DĚROVANÁ LIŠTA K ODĚLENÍ KAČÍRKU OD KRAJE STŘECHY VÝŠKA CCA 120mm
O/13			2	2		PARAPET INTERIÉROVÝ, HPL LAMINÁT TL. 30mm (BARVU A VZOR VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLoubKA 320mm  DĚLKA 1ks 2060mm  PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ
O/14			2	2		PARAPET INTERIÉROVÝ, HPL LAMINÁT TL. 30mm (BARVU A VZOR VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA ROHOVĚ NAVAŽUJE NA O/15 HLoubKA 320mm  DĚLKA 1ks 5250mm PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ
O/15			2	2		PARAPET INTERIÉROVÝ, HPL LAMINÁT TL. 30mm (BARVU A VZOR VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA ROHOVĚ NAVAŽUJE NA O/14 HLoubKA 320mm  DĚLKA 1ks 6410mm PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ
O/16				1		PARAPET INTERIÉROVÝ, HPL LAMINÁT TL. 30mm (BARVU A VZOR VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLoubKA 320mm  DĚLKA 1ks 1200mm  PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ
O/17			1	1		PARAPET INTERIÉROVÝ, HPL LAMINÁT TL. 30mm (BARVU A VZOR VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLoubKA 320mm  DĚLKA 1ks 1500mm  PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ
O/18				1		PARAPET INTERIÉROVÝ, HPL LAMINÁT TL. 30mm (BARVU A VZOR VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA HLoubKA 320mm  DĚLKA 1ks 1750mm  PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ

OZN	SCHÉMA	ks				SPECIFIKACE
		-1.	1.	2.	st.	
O/19				1		<p>PARAPET INTERIÉROVÝ, HPL LAMINÁT TL: 30mm (BARVU A VZOR VYVZORKOVAT S ARCHITEKTEM)</p> <p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE, DO LEPIDLA</p> <p>HLOUBKA 380mm</p> <p>DĚLKA 1ks 1750mm</p> <p>PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
O/20			1			<p>INTERIÉROVÁ ČISTÍCÍ ZÓNA - KOBERCOVÁ, STRIŽENÁ SMYČKA S PRUHY HRUB. VLÁKNA, VLÁKNO PA MIN. 670g/m2, ZÁTĚŽ 33, Bfl-s1, ZÁDA VINYL, ROHOŽ TL. 10mm. VČ TEXTU/ LOGA - DLE INTERIÉRU</p> <p>ROZMĚR CCA 3,7x3,5m</p> <p>ČISTÍCÍ ZÓNA BUDE V CELÉ PLOŠE MÍSTNOSTI, A BUDE LEMOVANÁ TEXTILNÍM SOKLEM</p> <p>PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
O/21			1			<p>SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ RADONU</p> <p>SKLÁDÁ SE Z DRENÁŽNÍ ŠTĚRKOVÉ VRSTVY (VYKÁZANÁ V RÁMCI SKLADBY PODLAH) A POTRUBÍ PRO TRANSPORT RADONU Z PODLOŽÍ:</p> <p>TĚSNÉ ODVĚTRÁVACÍ POTRUBÍ Ø150mm - 60m</p> <p>PERFOROVANÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ Ø125mm - 240m</p> <p>POTRUBÍ BUDE UKONČENO SYSTÉMOVÝM PLASTOVÝM KOMÍNKEM S VENTILÁTORY - 3KS</p> <p>(PŘEDPOKLAD UMÍSTĚNÍ KOMÍNKU POD PODESTOU ÚNIKOVÝCH SCHODIŠŤ), DÉLKY BEZ PROŘEZU. DODÁVKA VČETNĚ SPOJEK A ROZBOČEK)</p> <p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ</p>
O/22				1KPL		<p>MAGNETY PRO ZABUDOVÁNÍ DO OBKLADŮ (PRO REVIZNÍ DVÍŘKA)</p> <p>PŘEDPOKLAD PRO CCA 20 DVÍŘEK</p> <p>PŘED VÝROBOU ROZMĚRY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ</p>
O/23			2	2		<p>ZRCADLO LEPENÉ NA ZEĎ</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ ZRCADLO, LEPENÉ NA STĚNU - DO OBKLADU</p> <p>SPODNÍ HRANA 600mm NAD PODLAHOU, HORNÍ HRANA 1500mm NAD PODLAHOU (DLE SPÁROŘEZU KERAMICKÉHO OBKLADU)</p> <p>ROZMĚR 1ks - 3500x900mm</p> <p>V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ, VČETNĚ MONTÁŽE NA SDK STĚNY, SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU A ATESTŮ</p> <p>Poznámka: Všechny rozměry před výrobou ověřit na stavbě! Nutná koordinace s profesemi - VZT, elektroinstalace, ZTI. Před realizací je třeba předložit vzorky materiálů a barev k odsouhlasení architektem a investorem. Součástí dodávky bude výrobní dokumentace odsouhlasená architektem.</p>