

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošťákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 10/2023
STAVBA:	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD objektu ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO	STUPEŇ: DPPS
		DATUM: 08/2023
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU:		
VÝKAZ VÝMĚR		F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DRLY/N056 OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133,	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

Popis stavby: DRLY/N056 - OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO

Popis objektu: SO 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Popis objektu: SO 01 - OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO

Popis rozpočtu: 1-SA - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
1	Zemní práce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 23/ II
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	10,00000		0,00		Vlastní
7	ON_11	Výrobní a dílenská dokumentace	sada	1,00000		0,00		Vlastní
vč. výpočtu počtu kotev								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na přípomoc, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případe zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 1	Zemní práce	0,00
---------------	--------------------	-------------

2	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	6,20000		0,00	822-1	RTS 23/ II
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

01-SA10 :

0,4*15,5

6,20000

3	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	6,20000		0,00	822-1	RTS 23/ II
---	--------------	---	----	---------	--	------	-------	------------

01-SA10 :

0,4*15,5

6,20000

4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	6,20000		0,00	800-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

01-SA10 :

0,4*15,5

6,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,20000		0,00	823-1	RTS 23/ II

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,

01-SA10 :

0,4*15,5

6,20000

Díl: 5		Komunikace							0,00
6	564851111RT2	Podklad ze štěrkokrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	6,20000			0,00	822-1	RTS 23/ II

01-SA10 :

0,4*15,5

6,20000

7	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžného tloušťky do 30 mm	m2	6,20000		0,00	822-1	RTS 23/ II
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	------------

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

01-SA10 :

0,4*15,5

6,20000

8	59245340R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 50,00 mm; délka = 400,0 mm; šířka = 400,0 mm; povrch: impregnace, hladký; zátěž: pochozí	m2	7,13000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
---	-----------	--	----	---------	--	------	------	------------

01-SA10 :

0,4*15,5*1,15

7,13000

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					0,00		
9	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační	m2	66,04890			0,00	801-1	RTS 23/ II

s rámy a zárubními, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

D1-SA 07 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		F :						
		1,15*2,25*10+1,05*1,4+0,5*1,75*12+1,33*1,08				39,28140		
		S :						
		0,85*1,05				0,89250		
		D1-SA 08 :						
		pohled 11 :						
		1,15*2,25*3				7,76250		
		pohled 12 :						
		1,15*2,25*6				15,52500		
		D1-SA 09 :						
		1,15*2,25				2,58750		
10	622421143R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 1÷ 2	m2	332,50623			0,00	801-1
		Cementový podhoz - špric. Střední vrstva hrubá omítka. Vrchní omítka jemná štuková						RTS 23/ II
		výměry - viz níže uvedené výkresy :						
		D1-SA 03 :						
		D1-SA 07 :						
		205,57				205,57000		
		sokl :						
		-(0,85*(4,4+3,02+4,4)-0,85*1,05)				-9,15450		
		výplně :						
		D1-SA 03 :						
		D1-SA 07 :						
		F :						
		-(1,15*2,25*10+1,05*1,4+0,5*1,75*12+1,33*1,08)				-39,28140		
		S :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,85*1,05		-0,89250				
		D1-SA 08, D1-SA 04 :						
		pohled 10 :						
		28,25		28,25000				
		pohled 11 :						
		51,7-1,15*2,25*3		43,93750				
		pohled 12 :						
		84,7-1,15*2,25*6		69,17500				
		sokl :						
		-0,85*(2,0+2,95+6,35)		-9,60500				
		D1-SA 09, D1-SA 05 :						
		(10,9+22,58-1,15*2,25)		30,89250				
		sokl :						
		-0,7*(1,19+1,98)		-2,21900				
		nezměřitelné 5% :						
		316,6726/100*5		15,83363				
11	622421144R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost 3	m2	197,29500		0,00	801-1	RTS 23/ II
		Cementový podhoz - špric. Střední vrstva hrubá omítka. Vrchní omítka jemná štuková						
		výměry - viz níže uvedené výkresy :						
		D1-SA 02 :						
		D1-SA 06 :						
		187,9		187,90000				
		nezměřitelné 5% :						
		187,9/100*5		9,39500				
12	622471317RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu)	m2	360,18243		0,00	801-1	RTS 23/ II
		hmota silikátová, složitost 1 ÷ 2,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. výměra - viz položka 622421143R00 : 332,50623 výměra - viz položka 622425931RT2 : 27,6762						
					332,50623			
						27,67620		
13	622471318RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 3 ÷ 4, Penetrace + 2 x krycí nátěr. Penetrace + 2 x krycí nátěr. výměra - viz položka 622421144R00 : 197,295	m2	197,29500		0,00	801-1	RTS 23/ II
					197,29500			
14	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 výměra - viz položka 622421143R00 : 332,50623 výměra - viz položka 622425931RT2 : 27,6762 výměra - viz položka 978023411R00 : 21,871	m2	382,05343		0,00	801-1	RTS 23/ II
					332,50623			
						27,67620		
					21,87100			
15	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5 výměra - viz položka 622421144R00 : 197,295	m2	197,29500		0,00	801-1	RTS 23/ II
					197,29500			
16	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, výměra - viz položka 622421143R00 :	m2	579,34843		0,00	801-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		332,50623		332,50623				
		výměra - viz položka 622425931RT2 :						
		27,6762		27,67620				
		výměra - viz položka 978023411R00 :						
		21,871		21,87100				
		výměra - viz položka 622421144R00 :						
		197,295		197,29500				
17	621471926R00	Příplatek za nástřiky ostění	m2	27,67620		0,00		Vlastní
		výměra - viz položka 622425931RT2 :						
		27,6762		27,67620				
18	622425931RT2	Omítka vápenná vnějšího ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	27,67620		0,00		Vlastní
		D1-SA 06, D1-SA 02 :						
		0,16*(2,25*10*2+1,15*10+1,05+1,4*2+1,75*12*2+0,5*12)		17,33600				
		0,33*(1,43*2+1,08)		1,30020				
		D1-SA 08, D1-SA 04 :						
		0,16*(1,15*9+2,25*18)		8,13600				
		D1-SA 09, D1-SA 05 :						
		0,16*(2,25*2+1,15)		0,90400				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
19	941941052R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	750,00000		0,00	800-3	RTS 23/ II
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení a zapravení fasády po kotvení.						
		D1-SA 06-09 :						
		750		750,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	941941392R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení D1-SA 06-09 : 750*3	m2	2 250,00000		0,00	800-3	RTS 23/ II
				2 250,00000				
21	941941852R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m D1-SA 06-09 : 750	m2	750,00000		0,00	800-3	RTS 23/ II
				750,00000				
22	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken D1-SA 06-09 : 750	m2	750,00000		0,00	800-3	RTS 23/ II
				750,00000				
23	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken D1-SA 06-09 : 750	m2	750,00000		0,00	800-3	RTS 23/ II
				750,00000				
24	944945012R00	Montáž záchytné stříšky šířky do 2 m D1-SA 07 : 3,73+4,8 D1-SA 08 : 2,0+2,95+6,27 D1-SA 09 : 7,9+3,02+4,4 D1-SA 06 :	m	44,77000		0,00	800-3	RTS 23/ II
				8,53000				
				11,22000				
				15,32000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,7		9,70000				
25	944945192R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky do 2 m	m	134,31000		0,00	800-3	RTS 23/ II
		výměra - viz položka 944945012R00 : 44,77*3		134,31000				
26	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky šířky do 2 m	m	44,77000		0,00	800-3	RTS 23/ II
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, D1-SA 07 : 3,73+4,8 D1-SA 08 : 2,0+2,95+6,27 D1-SA 09 : 7,9+3,02+4,4 D1-SA 06 : 9,7		8,53000 11,22000 15,32000 9,70000				
27	942991121Rxx	Montáž, Pronájem a Demontáž stavebního výtahu	den	90,00000		0,00		Vlastní
28	70921155R	síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %	m2	862,50000		0,00	SPCM	RTS 23/ II
		D1-SA 06-09 : 750*1,15		862,50000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
29	95_Ost	D + M úpravy nadpraží oken kompletně dle výkresu D1-SA10	kus	21,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	95Sa__02	DMT + ZM zánovní svodné potrubí DN 150, uskladnění do doby zpětné montáže	bm	22,45000		0,00		Vlastní
		D1-SA 03 : (8,0+8,0+4,15+0,85+1,45)		22,45000				
31	95Sa__03	DMT + ZM pergoly, uskladnění do doby zpětné montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		D1-SA 03 : 1		1,00000				
32	95Sa__04	DMT + ZM kamery, uskladnění do doby zpětné montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 : 1		1,00000				
33	95Sa__05	DMT + ZM stříšky plech, uskladnění do doby zpětné montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 : 1		1,00000				
34	95Sa__06	DMT + ZM ocelového přístěnku, uskladnění do doby zpětné montáže	ks	1,00000		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 : 1		1,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
35	967032975R00	Odsekání plošných fasádních prvků přesazených před líc zdiva přes 80 mm	m2	0,25000		0,00	801-3	RTS 23/ II
		předsazených před líc zdiva, D1-SA 03 : 0,2*1,25		0,25000				
36	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	562,63053		0,00	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměry - viz níže uvedené výkresy :						
		D1-SA 03 :						
		D1-SA 07 :						
		205,57		205,57000				
		výplně :						
		D1-SA 03 :						
		D1-SA 07 :						
		F :						
		-(1,15*2,25*10+1,05*1,4+0,5*1,75*12+1,33*1,08)		-39,28140				
		D1-SA 08, D1-SA 04 :						
		pohled 10 :						
		28,25		28,25000				
		pohled 11 :						
		51,7-1,15*2,25*3		43,93750				
		pohled 12 :						
		84,7-1,15*2,25*6		69,17500				
		D1-SA 09, D1-SA 05 :						
		(10,9+22,58-1,15*2,25)		30,89250				
		výměra - viz položka 622421144R00 :						
		197,295		197,29500				
		nezměřitelné 5% :						
		535,8386/100*5		26,79193				
37	978023411R00	Vysekání, vyškrábání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	21,87100		0,00	801-3	RTS 23/ II
		v místě soklu :						
		výměry - viz níže uvedené výkresy :						
		D1-SA 03 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1-SA 07 : sokl : (0,85*(4,4+3,02+4,4)-0,85*1,05)				9,15450		
		výplně : D1-SA 03 : D1-SA 07 : S : 0,85*1,05			0,89250			
		D1-SA 08, D1-SA 04 : sokl : 0,85*(2,0+2,95+6,35)			9,60500			
		D1-SA 09, D1-SA 05 : sokl : 0,7*(1,19+1,98)			2,21900			
38	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny jednovrstvé,	m2	20,00000		0,00	800-711	RTS 23/ II
		výměry - viz níže uvedené výkresy : D1-SA 02 : 20,0			20,00000			
39	965323812R00	Demontáž asfaltolepenkových vlnovek, na bednění, do sutí	m2	20,00000		0,00		Vlastní
		výměry - viz níže uvedené výkresy : D1-SA 02 : 20,0			20,00000			
40	96SP__01	DMT kabelů na fasádě, odvoz a likvidace	sada	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1-SA 03 :						
		1		1,00000				
41	978015291R0S	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %, ostění výměra - viz položka 622425931RT2 : 27,6762	m2	27,67620		0,00		Vlastní
				27,67620				
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		
42	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,24,25,28,30,31,32,33,34,40, : Součet : 55,50514	t	55,50514		0,00	801-4	RTS 23/ II
				55,50514				
Díl: 711 Izolace proti vodě						0,00		
43	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků 01-SA10 : 0,25*15,5	m2	3,87500		0,00	800-711	RTS 23/ II
				3,87500				
44	28323113R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 g/m2; HDPE 01-SA10 : 0,25*15,5*1,15	m2	4,45625		0,00	SPCM	RTS 23/ II
				4,45625				
45	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%			0,00	800-711	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
46	K/01	D + M oplechování parapetu Pz plech r.š.260, kompletně dle výkresu D1-SA11 do ceny zakalkulovat i DMT, odvoz a likvidaci stávajícího prvku	bm	31,70000		0,00		Vlastní
47	K/02	D + M oplechování obkladu soklu Pz plech r.š.260, kompletně dle výkresu D1-SA11	bm	26,00000		0,00		Vlastní
48	K/03	D + M oplechování styku stěny ze střechou Pz plech r.š.320, kompletně dle výkresu D1-SA11 do ceny zakalkulovat i DMT, odvoz a likvidaci stávajícího prvku	bm	5,50000		0,00		Vlastní
49	K/04	D + M oplechování římsy Pz plech r.š.280, kompletně dle výkresu D1-SA11 do ceny zakalkulovat i DMT, odvoz a likvidaci stávajícího prvku	bm	20,20000		0,00		Vlastní
50	K/06	D + M oplechování střešní nadezdívky Pz plech r.š.680, kompletně dle výkresu D1-SA11 do ceny zakalkulovat i DMT, odvoz a likvidaci stávajícího prvku	bm	12,00000		0,00		Vlastní
51	K/07	D + M dilatační lišta Pz plech r.š. 135mm, kompletně dle výkresu D1-SA11	bm	21,30000		0,00		Vlastní
52	K/08	D + M oplechování římsy Pz plech r.š.590, kompletně dle výkresu D1-SA11 do ceny zakalkulovat i DMT, odvoz a likvidaci stávajícího prvku	bm	21,30000		0,00		Vlastní
53	K/09	D + M svodné potrubí Pz plech DN 150, kompletně dle výkresu D1-SA11 do ceny zakalkulovat i DMT, odvoz a likvidaci stávajícího prvku	bm	13,00000		0,00		Vlastní
54	K/10	D + M kotlík atyp Pz plech 400/400/400mm, kompletně dle výkresu D1-SA11 do ceny zakalkulovat i DMT, odvoz a likvidaci stávajícího prvku	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	K/11	D + M zábrana proti holubům, kompletně dle výkresu D1-SA11	bm	100,00000		0,00		Vlastní
56	764310010RA0	Krytina hladká střešní krytina střech, z Pz plechu, sklon do 30° hladká střešní, včetně úpravy krytiny u okapů, prostupů a výčnělků. výměry - viz níže uvedené výkresy : D1-SA 02 : 20,0	m2	20,00000		0,00	AP-PSV	RTS 23/ II
57	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-764	RTS 23/ II
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
58	776_01	D + M obkladu soklu, kompletně dle výkresu D1-SA10 D1-SA07 : 0,85*(4,4+2,86+0,88+2,44) D1-SA08 : 0,85*(2,0+2,95+6,72) D1-SA09 : 0,85+(1,98+1,19)	m2	22,93250		0,00		Vlastní
59	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 23/ II
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		
60	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	38,64089		0,00	832-1	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
		<div>Včetně:</div> <div>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,</div> <div>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,</div> <div>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.</div> <div>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</div> <div>2,3,35,36,37,38,39,41, :</div> <div>Součet: : 38,64089</div> <div>38,64089</div>						
61	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	38,64089		0,00	801-3	RTS 23/ II
		<div>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</div> <div>2,3,35,36,37,38,39,41, :</div> <div>Součet: : 38,64089</div> <div>38,64089</div>						
62	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	115,92267		0,00	801-3	RTS 23/ II
		<div>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</div> <div>2,3,35,36,37,38,39,41, :</div> <div>Součet: : 115,92267</div> <div>115,92267</div>						
63	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	38,64089		0,00	801-3	RTS 23/ II
		<div>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</div> <div>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</div> <div>2,3,35,36,37,38,39,41, :</div> <div>Součet: : 38,64089</div> <div>38,64089</div>						
64	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	734,17693		0,00	801-3	RTS 23/ II
		<div>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</div>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N056	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA DVORNÍCH FASÁD OBJEKTU ZUŠ VEVEŘÍ 133, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,3,35,36,37,38,39,41, : Součet: : 734,17693				734,17693		
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,35,36,37,38,39,41, : Součet: : 38,64089	t	38,64089		0,00	801-3	RTS 23/ II
						38,64089		
66	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,35,36,37,38,39,41, : Součet: : 386,40891	t	386,40891		0,00	801-3	RTS 23/ II
						386,40891		
67	979990107R00	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,35,36,37,38,39,41, : Součet: : 38,64089	t	38,64089		0,00	801-3	RTS 23/ II
						38,64089		
Celkem						0,00		