

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **11-24-05 ZUŠ Brno, Charbulova 108/84**

Objekt: **0001 Stavební úpravy v části objektu**

Rozpočet: **01270724 Stavební část**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 11-24-05 - ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
Popis objektu: 0001 - Stavební úpravy v části objektu
Popis rozpočtu: 01270724 - Stavební část

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
000	Upozornění	HSV			0,00	
005,6	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			0,00	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
342	Sádkartonové konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
800	Hodinová zúčtovací sazba	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
999	Výpočet ploch - neoceňovat	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
725.1	Sanitární vybavení	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			0,00	

781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0,0

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 000		Upozornění				0,00		0,00000		0,00000		
1	R 000-00	Upozornění - neoceňovat !!!		0,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

1. R-položky jsou oceněny včetně všech potřebných :
prací a materiálů. :
2. Při nejasnostech kontaktujte projektanta ! :
3. Rozpočet je sestaven v cenové soustavě RTS DATA. :
Technické a cenové podmínky lze nalézt na adrese :
www.cenovasoustava.cz. :
4. V cenách bourání a demontáží je i třídění odpadu. :
5. Položky vlastní jsou položky s příponou T.xx, U.xx, V.xx a :
všechny R-položky. :
6. V ceně příslušných položek je i dílenská dokumentace. :
7. Pokud se v položce vyskytne obchodní název :
materiálu, jedná se pouze o informaci a lze použít i :
výrobek jiný, stejných vlastností. :
8. Pro ocenění truhlářských a jiných výrobků :
je nutné použít příslušné výpisy, protože v rozpočtu :
jsou texty zkrácené. :
9. K číslu poznámky na výkresu bouracích prací je :
v rozpočtu přidáno písmeno "B". : 0

Díl: 005,6		Vedlejší a ostatní náklady				0,00		0,00000		0,00000		
2	R 005,6-01	VRN celkem	kpl	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

Zařízení staveniště, provoz objednatele, průběžný úklid. :
kompletační činnost apod. : 1 1,00000

Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				0,00		0,00000		0,00000		
3	R 11-01	Ochrana stávající podlahy před poškozením během stav.prací vhodným způsobem	m2	87,44000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní

např.geotextilií a deskami OSB apod. (v trase dopravy :
materiálu a sutí atd) :
115 : 1,3*2,6 3,38000
114 : 2*2+1*1,1 5,10000
117 : (7,7+6,5)*1,8/2 12,78000
213,214 : 3,44*1,5 5,16000
212 : 2*1 2,00000
202 : (7,7+6,5)*1,8/2 12,78000
schodiště : 1,2*(3*2+2,85)*2 21,24000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ostatní (předpoklad) : 25		25,00000								
4	R 11-02	Ochrana konstrukcí vhodným způsobem (např. Pe folií apod.) vč.přesahů Stávající okna, dveře zárubně, radiátory, různé : vnitřní vybavení, které nelze přemístit apod. : předpoklad : 65	m2	65,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				65,00000								
5	R 11-03	Protiprachové vlhčené rohožky cca 800/600 mm - montáž, amortizace, demontáž Počet nutno upřesnit dle skutečnosti : 4	ks	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				4,00000								
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		3,29000		0,00000		
6	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 1NP : 0,1*0,05*(1,2+1*2) 2NP : 0,1*0,1*0,9*2+0,1*0,05*(1+1,2)*2	m3	0,05600		0,00	1,76760	0,10000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
				0,01600								
				0,04000								
7	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 1NP : 0,0102+0,0061+0,0106 2NP : 0,0102+0,0122+0,0106	t	0,05990		0,00	0,01954	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,02690								
				0,03300								
8	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 100 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L 2NP : 0,045	t	0,04500		0,00	1,09954	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,04500								
9	340236211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení pozn.1.8 : 1 pozn.1.6,1.7,2.5 : 4	kus	5,00000		0,00	0,01262	0,06000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
				1,00000								
				4,00000								
10	340271510R00	Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdiva 100 mm včetně pomocného pracovního lešení pozn.2.2 a 1.3 : 0,95*0,6*3	m3	1,71000		0,00	0,76182	1,30000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
				1,71000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	342255022R00	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení pozn.1.4 : 0,15*2*(3,1-1,2) pozn.2.3 : 0,15*2*(3,1-1,5)	m2	1,05000		0,00	0,05710	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,57000								
				0,48000								
12	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávek kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávek kotev i spojovacího materiálu. 15 cm : 1,5*4+1,2*2+0,2*2 10 cm : 0,2*2 7,5 cm : 1,9*2+1,6*2	m	16,20000		0,00	0,00102	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				8,80000								
				0,40000								
				7,00000								
13	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami, 1NP : 0,3*(1,2+1*2) 2NP : 0,8*0,9*2+0,3*(1+1,2)*2	m2	3,72000		0,00	0,16340	0,61000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,96000								
				2,76000								
14	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. pozn.1.2 : 0,95*0,2	m2	0,19000		0,00	0,12183	0,02000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				0,19000								
15	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. pozn.2.1 : (0,89+0,91*2)*1,5 pozn.1.1 : 0,935*2*1,2 pozn.1.2 : 0,87*0,2	m2	6,48300		0,00	0,15931	1,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
				4,06500								
				2,24400								
				0,17400								
16	R 3-01	Zazdívka otvoru cca 200/200 ve fasádě - kompletní provedení Včetně demontáže mřížek, zapravení stávající fasády atd. dle : pozn.0.1 na výkresu "Pohled P1 nový stav" a dle pozn.B14. : 2	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				2,00000								
17	R 3-02	Dozdívka kolem VZT potrubí ve fasádě - kompletní provedení Včetně zapravení stávající fasády atd. dle pozn.0.2 : na výkresu "Pohled P1 nový stav". : 2	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				2,00000								
18	R 3-03	D+M pomocných a nepředpokládaných ocelových konstrukcí 1+2NP : 50*2	kg	100,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				100,00000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	13231054R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 40 mm; b = 40 mm; t = 4,0 mm 1NP : (0,0102+0,0061)*1,08 2NP : (0,0102+0,0122)*1,08	t	0,04180		0,00	1,00000	0,04000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				0,01760								
				0,02419								
20	133301510000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 50 mm; b = 50 mm; t = 5,0 mm 1+2NP : 0,0106*2*1,08	kg	0,02290		0,00	0,00100	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
				0,02290								
Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce							0,00	0,29000	0,00000			
21	347016221R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami volně stojící, bez izolace 1x nosná ocelová konstrukce CW 75, dvojité opláštění, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka stěny 100 mm, požární odolnost EI 45 Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení nejmenno) a případné přebroušení. 214 : (0,525+0,375)*3,1	m2	2,79000		0,00	0,02214	0,06000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
22	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 115 : 1,27*(0,5+0,4) 214 : 1,125*(0,525+0,5)	m2	2,29612		0,00	0,01215	0,03000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
23	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace 116 : 2,05*0,87 120-122 : 1,92*3,26 218 : 2,32*0,89 215-217 : 1,87*3,44	m2	16,54030		0,00	0,01215	0,20000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní							0,00	2,92000	0,00000			
24	611423421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. dle otlučení : 17,92	m2	17,92000		0,00	0,03019	0,54000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou	m2	17,92000		0,00	0,00768	0,14000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,										
26	611481112R00	Potažení stropů pletivem keramickým pletivem, s vypnutím	m2	8,96000		0,00	0,00607	0,05000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		17,92*0,5		8,96000								
27	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m2	0,36000		0,00	0,06800	0,02000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		jakékoliv šířky rýhy, 2NP : 0,1*0,9*4		0,36000								
28	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	8,02000		0,00	0,04414	0,35000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		dle otlučení : 8,02		8,02000								
29	612421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	29,75660		0,00	0,01063	0,32000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 202 : 4,7*3,49-0,42*0,42-0,8*2*2 114,117 : (2,7+3,5)*3,15-0,6*2-0,8*2		13,02660 16,73000								
30	612421421R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, hladkých	m2	48,17000		0,00	0,02460	1,18000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. dle otlučení : 48,17		48,17000								
31	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná	m2	59,79400		0,00	0,00529	0,32000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením, 8,02*1,2+48,17+2		59,79400								
32	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	0,87500		0,00	0,00361	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		překlad v přízdívce za WC : 0,7*0,25*(3+2)		0,87500								
33	R 61-01	Příplatek za zabudované omítkové lišty (průměr na 1 m2)	m2	59,79400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		dle štku : 59,794		59,79400								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce							0,00	0,35000	0,00000			
34	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. P2 : 0,96*(0,05+0,07)/2	m3	0,05760		0,00	2,52500	0,15000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
35	631312141V01	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách, beton C 25/30 po vybouraných příčkách : 1NP : (0,87+1,92+1,46)*0,1*0,1 2NP : (1,87+1,47)*0,1*0,1	m3	0,07590		0,00	2,50000	0,19000	0,00000	0,00000		Vlastní
36	631319151R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem	m3	0,05760		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
37	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny	m3	0,05760		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
38	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků P2 : 0,96*0,00444*1,2	t	0,00511		0,00	1,08961	0,01000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
39	R 63-01	Očištění, přebroušení, vysátí a lokální vyspravení betonové podlahy dle dlažby : 1,99+17,47	m2	19,46000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 800 Hodinová zúčtovací sazba							0,00	0,00000	0,00000			
40	900 R01	Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 Sondy, průzkumné práce, demontáž nábytku a jiného vybavení : pro další použití včetně uskladnění na místě určeném : objednatelem a včetně případné dopravy zpět na místo, jiné : nezměřitelné práce zjistitelné až po odkrytí konstrukcí apod. : Nutno upřesnit a fakturovat dle odsouhlasených zápisů : ve stavebním deníku. Předpoklad 3 pracovníci x 8 hod x 2 dny. : 3*8*2	h	48,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							0,00	0,05000	0,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m dle podhledů : 2,296+16,54 213,214 : 3,44*1,5 202 : 4,7*0,8 219 : 0,89*1 115 : 1,27*0,8 114,117 : (2,7+3,5)*0,8	m2	34,62200		0,00	0,00158	0,05000	0,00000	0,00000	800-3	RTS 24/ I
				18,83600								
				5,16000								
				3,76000								
				0,89000								
				1,01600								
				4,96000								
42	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízenívých předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	63,00000		0,00	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000	801-1	RTS 24/ I
		1NP : 6,3*4,5		28,35000								
		2NP : 6,3*5,5		34,65000								
Díl: 96 Bourání konstrukcí							0,00	0,03000	12,59000			
43	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), pozn.B11+B12 : 116 : 0,4*2,2+0,47*0,25 120-122 : (1,92+1,46)*2,2-0,6*2*2 215-217 : (1,87+1,47)*2,2-0,6*2*2	m2	10,98150		0,00	0,00067	0,01000	0,15400	1,69000	801-3	RTS 24/ I
				0,99750								
				5,03600								
				4,94800								
44	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1NP : 0,95*0,6 2NP : 0,95*0,6*2	m2	1,71000		0,00	0,00067	0,00000	0,05500	0,09000	801-3	RTS 24/ I
				0,57000								
				1,14000								
45	964073211R00	Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném, délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) předpokládané překlady v bouraných příčkách : 0,03	t	0,03000		0,00	0,07596	0,00000	1,24400	0,04000	801-3	RTS 24/ I
				0,03000								
46	965048541R00	Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm podlaha A2 :	m2	7,82210		0,00	0,00000	0,00000	0,07560	0,59000	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120 : 1,92*1,68+1,17*0,67		4,00950								
		121,122 : 0,9*1,46*2+0,7*0,12*2		2,79600								
		123 : 1,08*0,87+0,7*0,11		1,01660								
47	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2	m2	1,99060		0,00	0,00000	0,00000	0,02000	0,04000	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
		123 : 1,08*0,87+0,7*0,11		1,01660								
		219 : 0,89*1+0,7*0,12		0,97400								
48	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	17,47120		0,00	0,00000	0,00000	0,02000	0,35000	801-3	RTS 24/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár										
		215 : 1,87*1,85+1,07*0,42		3,90890								
		216,217 : (0,87+0,88)*1,47+0,7*0,12*2		2,74050								
		218 : 0,89*2,32+0,7*0,12		2,14880								
		120 : 1,92*1,68+1,17*0,67		4,00950								
		121,122 : 0,9*1,46*2+0,7*0,12*2		2,79600								
		116 : 0,87*2,05+0,7*0,12		1,86750								
49	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	2,10600		0,00	0,00000	0,00000	0,05500	0,12000	801-3	RTS 24/ I
		bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),										
		otvory : 0,53*0,3*4		0,63600								
		příčky : 0,1*2,1*(1+3+3)		1,47000								
50	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	14,40000		0,00	0,00117	0,02000	0,07600	1,09000	801-3	RTS 24/ I
		pozn.B1 :										
		1NP : 2*(0,8+0,6*4)		6,40000								
		2NP : 2*(0,8*2+0,6*4)		8,00000								
51	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm,	m	1,80000		0,00	0,00000	0,00000	0,01113	0,02000	801-3	RTS 24/ I
		pozn.B8 : 0,6*3		1,80000								
52	970241100R00	Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm	m	0,87000		0,00	0,00000	0,00000	0,00046	0,00000	801-3	RTS 24/ I
		pozn.B9 : 0,87		0,87000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	971033331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pozn.1.8 : 1 pozn.1.6,1.7,2.5 : 4	kus	5,00000		0,00	0,00034	0,00000	0,02500	0,13000	801-3	RTS 24/ I
				1,00000								
				4,00000								
54	971033461R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). pozn.B15 : 2	kus	2,00000		0,00	0,00133	0,00000	0,27600	0,55000	801-3	RTS 24/ I
				2,00000								
55	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1NP : 1,2*1*2 2NP : 0,9*3*2+1*2+1,2*2	m	13,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,04200	0,55000	801-3	RTS 24/ I
				3,20000								
				9,80000								
56	974042553R00	Vysekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm s betonovým podkladem, pozn.B9 : 0,87	m	0,87000		0,00	0,00000	0,00000	0,02200	0,02000	801-3	RTS 24/ I
				0,87000								
57	978012161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 50 % 116 : 0,87*2,05 120 : 1,68*1,92 121,122 : 1,46*1,92 123 : 1,08*0,87 215 : 1,87*1,85 216,217 : 1,87*1,47 218 : 0,89*2,32 219 : 0,89*1,0	m2	17,91510		0,00	0,00000	0,00000	0,02000	0,36000	801-3	RTS 24/ I
				1,78350								
				3,22560								
				2,80320								
				0,93960								
				3,45950								
				2,74890								
				2,06480								
				0,89000								
58	978013161R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 50 % 116 : (0,87+2,05)*2*1,1 120-122 : (3,26+1,92)*2*1,1+(1,17+1,05)*0,55/2 123 : (1,08+0,87)*2*1,5	m2	48,17190		0,00	0,00000	0,00000	0,02000	0,96000	801-3	RTS 24/ I
				6,42400								
				12,00650								
				5,85000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		215-217 : (3,44+1,87)*2*1,1-0,6*0,4*2+(0,4*2+0,6)*0,3*2		12,04200								
		1,07*0,42		0,44940								
		218 : (2,32+0,89)*2*1,1-0,6*0,4+(0,4*2+0,6)*0,3		7,24200								
		219 : (1+0,89)*2*1,1		4,15800								
59	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	8,02000		0,00	0,00000	0,00000	0,04600	0,37000	801-3	RTS 24/ I
		213,214 : (1,47+0,03+1,94)*1,75		6,02000								
		115,214 : 2,0		2,00000								
60	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stropů vnitřních,	m2	8,96000		0,00	0,00000	0,00000	0,00420	0,04000	801-3	RTS 24/ I
		17,92*0,5		8,96000								
61	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních,	m2	24,08500		0,00	0,00000	0,00000	0,00420	0,10000	801-3	RTS 24/ I
		stěny 50% : 48,17*0,5		24,08500								
62	978023411R00	Vysekání, vyškrabání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	93,07500		0,00	0,00000	0,00000	0,01400	1,30000	801-3	RTS 24/ I
		obklady : 60,97		60,97000								
		omítky 100% : 8,02		8,02000								
		omítky 50% : 48,17*0,5		24,08500								
63	978057331R00	Odsekání a odebrání obkladů ze schodišťových konstrukcí z umělého kamene nebo litého teraca, podstupnic	m	3,18000		0,00	0,00000	0,00000	0,01000	0,03000	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,										
		keram.soklíky :										
		219 : 1*2+0,89*2-0,6		3,18000								
64	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	60,97120		0,00	0,00000	0,00000	0,06800	4,15000	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,										
		pozn.B3 :										
		116 : (2,05*2+0,87*2-0,6-0,12)*2,01		10,29120								
		120 : (1,68*2-0,8-0,6+0,55*2)*2,0		6,12000								
		121,122 : (1,46+0,9)*2,0*2		9,44000								
		123 : (0,87*2+1,08*2-0,6)*1,6		5,28000								
		215 : (1,85*2-0,6*2+1,87-0,8+0,42*2)*2,0		8,82000								
		216,217 : (0,87+0,88+1,47*2)*2,0-0,6*0,5*2+0,3*0,5*4		9,38000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		218 : (0,89*2+2,32*2-0,6)*2,0-0,6*0,5+0,3*0,5*2		11,64000								
65	R 96-01	Demontáž osoušečů rukou dle pozn.B6 Nutno zkontrolovat, jestli se položka nenachází duplicitně : i v rozpočtu elektro ! : 2	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				2,00000								
66	R 96-02	Prostup trámovým stropem pro VZT dle pozn.B13, cca 450/200 mm Všechné vyřezání a zpětného zapravení (a utěsnění) všech : vrstev stropní konstrukce a podlahy, vč.likvidace suti. : 2	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				2,00000								
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00	0,00000	0,00000				
67	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	6,95042		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-4	RTS 24/ I
Díl: 999		Výpočet ploch - neoceňovat				0,00	0,00000	0,00000				
68	R 999-01	Výpočet ploch nových podlah Podlaha P1 : 116 : 0,87*0,95 120 : 1,91*1,92+1,17*0,55 121,122 : 1,92*1,2 123 : 0,87*1,08+0,7*0,12 Mezisoučet Podlaha P2 : 116 : (0,95+0,15)*0,87 Mezisoučet 215-217 : 1,87*(1,2+0,05+2,04)+0,7*0,12*2+1,07*0,42 218 : 0,89*2,17 219 : 1*0,89 Mezisoučet	m2	19,01280		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				0,82650 4,31070 2,30400 1,02360 8,46480 0,95700 0,95700 6,76970 1,93130 0,89000 9,59100								
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00	0,00000	0,00000				
69	R 711-01	D+M hydroizolačního nátěru/stěrky pod dlažbu a obklady dle popisu ve specifikaci Včetně systémových doplňků, přesahů, penetrace atd. : podlahy : 8,46+0,96+9,59 na stěnách : 116 : (2,05*2+0,87*2-0,6)*2,0+0,2*0,87*2	m2	67,84800		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				19,01000 10,82800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
		120-122 : (3,81*2+1,92*2-0,8-0,6)*1,5		15,09000								
		215-217 : (3,86*2+1,87*2-0,8-0,6*2)*1,5		14,19000								
		218 : (2,32*2+0,89*2-0,6)*1,5		8,73000								

Díl: 713	Izolace tepelné	0,00	0,00000	0,00000
-----------------	------------------------	-------------	----------------	----------------

70	713121111R00	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	1,32400	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		P2 : 0,96		0,96000							
		stěny : (0,95+0,87)*2*0,1		0,36400							

71	28375312R	rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén; tl. 5,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m	2,00000	0,00	0,00002	0,00000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 24/ I
		P2 : 1,324*1,02+0,64952		2,00000							

72	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	t	0,00004	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně									

Díl: 725.1	Sanitární vybavení	0,00	0,00000	0,00000
-------------------	---------------------------	-------------	----------------	----------------

73	R 725.1-01	01/VV - D+M zrcadla vlepeného do obkladu 400/600	ks	2,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	--	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

74	R 725.1-02	02/VV - dávkovač tekutého mýdla dle popisu (dod.+dopr.)	ks	2,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	---	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

75	R 725.1-03	03/VV - háček na šaty dle popisu (dod.+dopr.)	ks	1,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	---	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

76	R 725.1-04	04/VV - držák ručníků do sprchy dle popisu (dod.+dopr.)	ks	1,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	---	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

77	R 725.1-05	05/VV - hranatá polička do sprch.koutu dle popisu (dod.+dopr.)	ks	1,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	--	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

78	R 725.1-06	06/VV - polička na stěnu do sprchy dle popisu (dod.+dopr.)	ks	1,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	--	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

79	R 725.1-07	07/VV - zásobník toaletního papíru dle popisu (dod.+dopr.)	ks	5,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	--	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

80	R 725.1-08	08/VV - odpadkový koš dle popisu	ks	5,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	----------------------------------	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

81	R 725.1-09	09/VV - WC štětka s držákem dle popisu (dod.+dopr.)	ks	5,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	---	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

82	R 725.1-10	10/VV - zásobník hygienických sáčků dle popisu (dod.+dopr.)	ks	5,00000	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
----	------------	---	----	---------	------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	R 725.1-11	11/VV - D+M policového regálu dle popisu	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
84	R 725.1-12	Montáž sanitárního vybavení	ks	22,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						0,00	0,00000		0,12000			
85	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	6,02000		0,00	0,00000	0,00000	0,01098	0,07000	800-766	RTS 24/ I
		pozn.B4 : 213,214 : 3,44*1,75		6,02000								
86	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	6,02000		0,00	0,00000	0,00000	0,00800	0,05000	800-766	RTS 24/ I
87	R 766-01	01/T - dveře plné 800/1970 + ocel.zárubeň	ks	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
88	R 766-02	02/T - dveře plné 600/1970 + ocel.zárubeň	ks	4,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
89	R 766-03	03/T + 04/T - sanitární příčky	m2	13,37770		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		03/T : (1,92+1,4)*2,03 04/T : (1,87+1,4)*2,03		6,73960 6,63810								
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00	0,00000		0,00000			
90	R 767-01	01/Z - revizní dvířka do stěny 200/200	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
91	R 767-02	02/Z - revizní dvířka do podhledu 400/300	ks	3,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
92	R 767-03	03/Z - revizní dvířka do SDRK předstěny 400/400	ks	2,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
93	R 767-04	04/Z - revizní dvířka do podhledu 400/400	ks	1,00000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						0,00	0,00000		0,00000			
94	R 771-01	Doplnění dlažby dle stávající po vybouraném prahu - kompletní provedení	m2	0,51000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		dle pozn.2.7 a 1.9 : 0,9*0,15*3+0,7*0,15		0,51000								
95	R 771-02	Montáž keramické dlažby 600/600 vč.spárování, silikonu atd.	m2	19,01000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		P1,P2,P3 : 8,46+0,96+9,59		19,01000								
96	R 771-03	Dodávka a doprava keramické dlažby 600/600 dle popisu ve specifikaci	m2	19,96050		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
		19,01*1,05		19,96050								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	R 771-04	D+M keramického soklíku v. 60 mm - kompletní provedení 219 : 1*2+0,89*2-0,6	m	3,18000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				3,18000								
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						0,00	0,00000	0,00000	0,00000			
98	R 777-01	D+M vyrovnávací samonivelační stěrky tl. 18-38 mm dle popisu ve specifikaci P3 : 9,59	m2	9,59000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				9,59000								
Díl: 781 Obklady keramické						0,00	0,00000	0,00000	0,00000			
99	R 781-01	Montáž keramického obkladu 200/200 vč.spárování, silikonu, olistování atd. 123 : (1,08*2+0,87*2-0,6)*1,5	m2	4,95000		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				4,95000								
100	R 781-02	Dodávka a doprava keramického obkladu 200/200 dle popisu ve specifikaci 4,95*1,05	m2	5,19750		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				5,19750								
101	R 781-03	Montáž keramického obkladu z mozaiky 30/30 mm vč-spárování, silikonu, olistování atd. 116 : (2,05*2+0,87*2-0,6)*2,0-0,2*0,15*2 120-122 : (3,81*2+1,92*2-0,8-0,6)*2,0+0,935*0,15*2 215-217 : (3,86*2+1,87*2-0,8-0,6*2)*2,0+0,15*0,91*2+0,3*0,6*2 218 : (2,32*2+0,89*2-0,6)*2,0-0,15*1,5*2+0,89*0,15+0,3*0,6	m2	61,87700		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				10,42000								
				20,40050								
				19,55300								
				11,50350								
102	R 781-04	Dodávka a doprava keramického obkladu z mozaiky 30/30 mm dle popisu ve specifikaci 61,88*1,05	m2	64,97400		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				64,97400								
Díl: 784 Malby						0,00	0,00000	0,00000	0,00000			
103	R 784-01	Výmalba interiérová dle popisu ve specifikaci vč.penetrace atd. dle popisu ve specifikaci 114,117 : (2,7+3,5)*3,15 115 : (0,7+0,95+1,27)*3,1+1,27*0,5 116 : (2,05+0,87)*2*0,7+2,05*0,87 120-122 : (1,92+3,26)*2*0,6+1,92*3,26 123 : (0,87+1,08)*2*1,6+0,87*1,08 202 : 4,7*3,49 213,214 : (3,44+1,5)*2*3,1+3,44*1,5 215-217 : (3,44+1,87)*2*0,6+3,44*1,87 218 : (2,32+0,89)*2*0,6+2,32*0,89 219 : (0,89+1)*2*3,1+0,89*1	m2	138,26390		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
				19,53000								
				9,68700								
				5,87150								
				12,47520								
				7,17960								
				16,40300								
				35,78800								
				12,80480								
				5,91680								
				12,60800								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	11-24-05	ZUŠ Brno, Charbulova 108/84
O:	0001	Stavební úpravy v části objektu
R:	01270724	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	0,00000		0,00000		
104	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	12,70051		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
105	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	12,70051		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
106	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	241,30973		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
107	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	12,70051		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
108	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	101,60410		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 24/ I
109	979990001T00	Poplatek za skládku suti - průměrná cena	t	12,70051		0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
Celkem							0,00					