

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Příční 13, byt č. 14	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce bytu	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	123
JKSO:	Zpracoval: Ing. Jan Váňa	Datum:	15.02.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00			
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH 0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH 0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Příční 13, byt č. 14			Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Rekonstrukce bytu			Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:		Brno			Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:					Zpracováno dne:		Zpracoval:	
					15.02.2024		Ing. Jan Váňa	
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč) Celkem	Cenová soustava	
31		Zdi podpěrné a volné				0,00		
1	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi do 45 cm 2 po topidlech WAV	kus	2,00 2,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
2	349231811RX1	Přizdívka ostění pro oblož. zárubeň 2,1*2 pokoj	bm	4,20 4,20	0,00	0,00	RTS II / 2023	
3	342948111R00	Ukotvení zazdívky k cihelné konstr. kotvami na hmoždinky 2,1*2 přizdívka ostění dveří	m	4,20 4,20	0,00	0,00	RTS II / 2023	
4	317100012RAA	Dodatečná montáž překladu, snížení otvoru pro novou obl. zár. 1 pro novou sv. výšku zár. 1,97 m	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
61		Úprava povrchů vnitřní				0,00		
5	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1*1,8*2+0,9*1,97+0,6*1,97 okna + venk. dveře	m2	6,56 6,56	0,00	0,00	RTS II / 2023	
6	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových (2,42+4,48+0,49)*2*3,07 vstupní místnost	m2	98,89 45,37 -5,59 57,10 -5,49 7,49	0,00	0,00	RTS II / 2023	
7	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových 2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1 vstupní místnost	m2	33,81 11,06 0,26 21,32 1,18	0,00	0,00	RTS II / 2023	
8	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,2*(1,59+3*2)+0,32*(1+2,4*2) vstupní místnost	m2	6,46 3,37 5,04 4,01 0,49 -6,46	0,00	0,00	RTS II / 2023	
90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00		
9	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	64,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	

	4	vyklizení stáv. nábytku a předmětů		4,00			
	4	demontáž háčků, držáků, konzol atd.		4,00			
	24	ostatní instalatérské úpravy nezahrnuté v rozpoč.		24,00			
	32	ostatní nepředvídatelné práce		32,00			
94	Lešení a stavební výtahy					0,00	
10	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	33,81	0,00	0,00	RTS II / 2023
		33,81		33,81			
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					0,00	
11	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	800,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		80*10 průběžný úklid přístupové cesty		800,00			
12	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	67,62	0,00	0,00	RTS II / 2023
		2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost		11,06			
		1*0,32-0,32*0,2		0,26			
		3,82*5,48+1,2*0,16*2 pokoj		21,32			
		0,92*1,28 WC		1,18			
		33,81 před zahájením prací		33,81			
13	952901110R00	Čištění mytím v míst. - dojnásobné, WC	m2	5,67	0,00	0,00	RTS II / 2023
		0,92*1,28*0,4*2 WC - dlažba + sokl		0,94			
		0,6*1,97*2*2 WC - dveře oboustranně		4,73			
14	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2	5,67	0,00	0,00	RTS II / 2023
		0,92*1,28*0,4*2 WC - dlažba + sokl		0,94			
		0,6*1,97*2*2 WC - dveře oboustranně		4,73			
15	952902211R00	Dezinfekce podlah a stěn, WC	m2	12,60	0,00	0,00	RTS II / 2023
		0,92*1,28+(0,92+1,28)*2*2,06 WC -stěny + dveře		10,24			
		0,6*1,97+0,92*1,28 dveře zvenku, strop		2,36			
16	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením	t	4,10	0,00	0,00	RTS II / 2023
96	Bourání konstrukcí					0,00	
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		1 pokoj		1,00			
18	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		1 pokoj - obložková zárubeň		1,00			
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					0,00	
19	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	12,37	0,00	0,00	RTS II / 2023
		(0,85+2,76+0,97)*2,7 kuchyň		12,37			
20	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	111,80	0,00	0,00	RTS II / 2023
		stěny		0,00			
		(2,42+4,48+0,49)*2*3,07 vstupní místnost		45,37			
		-1,06*2,1-1,6*2,1		-5,59			
		(3,82+5,48)*2*3,07 pokoj		57,10			
		-0,9*2,1-1*1,8*2		-5,49			
		(0,92+1,28)*2*2,06-0,8*1,97 WC		7,49			
		12,91 ostění		12,91			

21	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 % 2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost 1*0,32-0,32*0,2 3,82*5,48+1,2*0,16*2 0,92*1,28	m2	33,81 11,06 0,26 21,32 1,18	0,00	0,00	RTS II / 2023
S		Přesuny sutí				0,00	
22	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m 3,83+0,46+0,25+0,06+0,3	t	4,90 4,90	0,00	0,00	RTS II / 2023
23	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m 4,9*3	t	14,70 14,70	0,00	0,00	RTS II / 2023
24	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením 4,9	t	4,90 4,90	0,00	0,00	RTS II / 2023
25	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením 4,9	t	4,90 4,90	0,00	0,00	RTS II / 2023
26	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí 4,9	t	4,90 4,90	0,00	0,00	RTS II / 2023
27	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 4,9	t	4,90 4,90	0,00	0,00	RTS II / 2023
28	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (3,83+0,3)*12+(0,46+0,25+0,06)*40	t	80,36 80,36	0,00	0,00	RTS II / 2023
29	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	3,83	0,00	0,00	RTS II / 2023
30	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904 0,26+0,2	t	0,46 0,46	0,00	0,00	RTS II / 2023
31	979990265R00	Poplatek za ulož. směsné stavební a dem. sutí s obsahem nebezp. látek 0,25	t	0,25 0,25	0,00	0,00	RTS II / 2023
32	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,06	0,00	0,00	RTS II / 2023
725		Zařizovací předměty				0,00	
33	728311817R00	Demontáž ohřívače kruhového do d 600 mm 1 koupelna	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
34	728311123R00	Montáž ohřívače kruhového do d 600 mm 1 koupelna	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
35	541322423	Ohřívač vody elektrický zásobníkový 125 l, dodávka 1 koupelna	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
36	725249102R00	Montáž sprchových vaniček	soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
37	64293812R	Vanička sprchová ocelová obdélník 1000 x 800 mm, dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
38	767312733RX1	Montáž sprchové zástěny - včetně zavětrování 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
39	5542808RX1	Sprchová zástěna obdélník 1000 x 800/1850 mm, dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
40	725839204R00	Montáž baterie sprchové nástěnné G 3/4"	soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
41	55145009	Baterie sprchová nástěnná se sprchovou tyčí , dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
42	725820801R00	Demontáž baterie dřezové nástěnné do G 3/4" 1 kuchyň - dřez	soubor	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
43	725829301R00	Montáž baterie dřezové stojánkové	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023

		1	kuchyňská linka		1,00			
44	55145413	Baterie dřezová stojánková s ruční sprchou, dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	kuchyň	1,00				
45	725310823R00	Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	kuchyň	1,00				
46	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	kuchyň	1,00				
47	5523134RX1	Dřez nerez s odkapní plochou 900 x 450 x 200 mm, dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	kuch. linka	1,00				
48	725989101RX2	Demontáž stáv. dvířek kovových 400x400 mm z omítky	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	WC	1,00				
49	725989101RX1	Montáž dvířek kovových do zdiva	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	WC	1,00				
50	553476576	Dvířka revizní do zdiva 400 x 400 mm, tl.12,5 mm - dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	WC, vodoměr	1,00				
51	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	kuchyň	1,00				
52	725114959R00	Výměna sedátka - bílé	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1	WC, vč. dem. stávajícího	1,00				
53	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,36	0,00	0,00	RTS II / 2023	
54	998725292R00	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 100 m	%	0,22	0,00	0,00	RTS II / 2023	
728 Vzduchotechnika						0,00		
55	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1 kuch. linka		1,00				
56	728414611RX1	Dodávka digestoře	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
735 Otopná tělesa						0,00		
57	735161812RX1	Demontáž plynových topidel WaV	kus	2,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
58	723150802R00	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného do D 44 mm	m	20,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		20 rozvody plynu		20,00				
59	904 R02	Hzs-v ramci montaz.praci	h	6,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		6 ostatní práce související bez vyřízení s dodavatelem plynu		6,00				
				0,00				
60	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3,45	0,00	0,00	RTS II / 2023	
61	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa	%	1,55	0,00	0,00	RTS II / 2023	
762 Konstrukce tesařské						0,00		
62	762900080RA0	Demontáž záklopu stropů	m2	2,80	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1,4*2 postel - dřev. desky		2,80				
766 Konstrukce truhlářské						0,00		
63	766812840R00	Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1 kuchyň		1,00				
64	766810010RAD	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		1 vč. prac. desky		1,00				
65	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	

	1	<i>pokoj</i>		1,00				
66	61165004	Dveře vnitřní hladké plné CPL 1-křídle 900 x 1970 mm, dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	1	<i>pokoj</i>		1,00				
67	61181513	Zárubeň obložková 900x1970 mm/tl. stěny 60 - 170 mm CPL dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	1	<i>pokoj</i>		1,00				
68	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	1	<i>pokoj</i>		1,00				
69	54914637	Kování dveřní klíč Ti - dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	1	<i>pokoj</i>		1,00				
70	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	1	<i>pokoj</i>		1,00				
71	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75	0,00	0,00	RTS II / 2023	
72	998766292R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	%	1,45	0,00	0,00	RTS II / 2023	
767		Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00		
73	767999803R00	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg	kg	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	240	<i>ocel. postel + žebř</i>		240,00				
776		Podlahy povlakové				0,00		
74	776511820RT2	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	11,32	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost		11,06				
		1*0,32-0,32*0,2		0,26				
75	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	14,90	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		16,7-0,9*2 vstupní místnost		14,90				
76	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění podlahy od lepidla po PVC	m2	11,32	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost		11,06				
		1*0,32-0,32*0,2		0,26				
77	775592001R00	Broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24	m2	32,63	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost		11,06				
		1*0,32-0,32*0,2		0,26				
		3,82*5,48+1,2*0,16*2 pokoj		21,32				
78	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	32,63	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost		11,06				
		1*0,32-0,32*0,2		0,26				
		3,82*5,48+1,2*0,16*2 pokoj		21,32				
79	776101115R00	Vyrovnání podkladů samoniv. hmotou, pod linoleum, tl. do 10 mm	m2	32,63	0,00	0,00	RTS II / 2023	
80	585817227	Hmota samoniv. cementová s vlákny, 40 MPa, dodávka	kg	665,65	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		32,63*1,7*10 spotřeba cca 1,7 kg/m2/mm		554,71				
		554,7*0,2 předp. do 10 mm + ztratiné 20%		110,94				
81	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy	m2	32,63	0,00	0,00	RTS II / 2023	
82	24592231	Penetrace hloubková, dodávka	l	10,20	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		32,63*0,25 spotř. 0,15-0,25 l/m2		8,16				
		8,16*0,25 ztratiné 25%		2,04				
83	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů linolea	m2	32,63	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost		11,06				

		1*0,32-0,32*0,2			0,26				
		3,82*5,48+1,2*0,16*2	pokoj		21,32				
84	28410170	Linoleum tl. 2,0 mm, dodávka		m2	35,89	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		32,63	plocha		32,63				
		32,63*0,1	ztratné 10%		3,26				
85	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu		m	33,24	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		16,7-0,9*2	vstupní místnost		14,90				
		(3,82+5,48+0,16*2)*2-0,9	pokoj		18,34				
86	28342459	Lišta soklová měkké PVC, 30 x 30 mm, dodávka		m	34,57	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		33,24	plocha		33,24				
		33,24*0,04	ztratné 10%		1,33				
87	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah, D + M		m	0,90	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		0,9			0,90				
88	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m		%	0,93	0,00	0,00	RTS II / 2023	
89	998776292R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy povlak. do 100 m		%	0,58	0,00	0,00	RTS II / 2023	
	781	Obklady (keramické)					0,00		
90	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 10 mm		m2	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		15	kuchyň - výměra s rezervou		15,00				
91	58591545	Omítka jádr. vápenocem. ruční jemná - dod. na tl. do 10 mm		t	0,27	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		15*1,5*10/1000	Spotřeba 1,5 kg/m2 na 1 mm tl.		0,23				
		0,225*0,2	ztratné 20%		0,05				
92	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady		m2	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
93	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady		m2	5,50	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		(1+1,5)*2,2	sprchový kout		5,50				
94	58581761	Stěrka hydroizolační 1-složková, dodávka		kg	27,72	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		5,5*1,4*3	Spotř.: 1,4 kg/m2/tl. 1 mm		23,10				
		23,1*0,2	tl. do 3 mm, ztratné 20%		4,62				
95	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm		m2	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		15	kuchyň - výměra s rezervou		15,00				
96	597813747	Obkládačka 30x60 - dle výběru investora		m2	16,05	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		15	kuchyň - výměra s rezervou		15,00				
		15*0,07	ztratné 7%		1,05				
97	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl		m2	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
98	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně		m2	15,00	0,00	0,00	RTS II / 2023	
99	771578011R00	Spáry stěna - stěna/podlaha, silikonem, D + M		m	10,79	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		0,83+2,76+0,8+1+1+2,2*2			10,79				
100	771101147R00	Provedení bandáže koutů		m	2,20	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		2,2	sprcha - svisle		2,20				
101	59760235.A	Páska izolační 125 mm x 30 m na bandáž koutů, dodávka		m	2,75	0,00	0,00	RTS II / 2023	
		2,2	sprcha - svisle		2,20				
		2,2*0,25	ztratné 25%		0,55				
102	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m		%	4,30	0,00	0,00	RTS II / 2023	
103	998781292R00	Příplatek za zvětšený přesun, obkl. keramické do 100 m		%	1,55	0,00	0,00	RTS II / 2023	

784	Malby				0,00	
104 784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění 2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost 1*0,32-0,32*0,2 3,82*5,48+1,2*0,16*2 0,92*1,28	m2	33,81 11,06 0,26 21,32 1,18	0,00	0,00	RTS II / 2023
105 784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění 10	m2	10,00 10,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
106 784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	133,24	0,00	0,00	RTS II / 2023
107 784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	149,89	0,00	0,00	RTS II / 2023
	(2,42+4,48+0,49)*2*3,07 (3,82+5,48)*2*3,07 (0,92+1,28)*2*2,06 12,91	stěny vstupní místnost pokoj WC ostění	0,00 45,37 57,10 9,06 12,91			
	2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost 1*0,32-0,32*0,2 3,82*5,48+1,2*0,16*2 0,92*1,28	stropy pokoj WC	0,00 11,06 21,32 1,18			
	-12,37+4	odpočet stáv. obkladů	-8,37			
108 784900010RAB	Odstranění stávajících maleb	m2	133,24	0,00	0,00	RTS II / 2023
	(2,42+4,48+0,49)*2*3,07 -1,06*2,1-1,6*2,1 (3,82+5,48)*2*3,07 -0,9*2,1-1*1,8*2 (0,92+1,28)*2*2,06-0,8*1,97 12,91	stěny vstupní místnost pokoj WC ostění	0,00 45,37 -5,59 57,10 -5,49 7,49 12,91			
	2,42*3,5+1,06*0,5+1,91*0,96+1,42*0,1t vstupní místnost 1*0,32-0,32*0,2 3,82*5,48+1,2*0,16*2 0,92*1,28	stropy pokoj WC	0,00 11,06 21,32 1,18			
	-12,37	odpočet stáv. obkladů	-12,37			
787	Zasklívání				0,00	
109 787693311RT6	Zasklívání oken, na lišty, izol.dvojsklo pl.do 1 m2, WC 1	ks	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
M21	Elektromontáže				0,00	
110 M21	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet 1	kus	1,00 1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
111 210290601RX1	Montáž topného tělesa přímotopného	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2023

112	54132152	3 Těleso přímotopné elektrické výška 1820 mm, délka 450 mm, dodávka	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
113	222323301RX1	3 Demontáž domácího telefonu stávajícího	kus	3,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
114	222323301R00	1 1 Domácí telefon digitální, na úchyt.body, montáž	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
115	38226806	1 1 Telefon domácí nástěnný se bzučákem, dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
M65		Elektroinstalace				0,00	
116	538211RX1	1 Sporák elektrický s el. troubou - dod. + zapojení	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
117	650101771R00	1 Montáž bodového svítidla nástěnného přisazeného	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
118	3481410RX1	1 Svítidlo interiérové LED přisazené, dodávka	kus	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
01VRN		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	
		Průzkumy, geodetické a projektové práce				0,00	
119	013002VRN	1 Projektové práce	Soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
03VRN		Zařízení staveniště				0,00	
120	030001VRN	1 Zařízení staveniště	Soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
121	035002VRN	1 Pronájem místa - zábor ZUK, vč. vyřízení	Soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
06VRN		Územní vlivy				0,00	
122	060001VRN	1 Územní vlivy	Soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
07VRN		Provozní vlivy				0,00	
123	070001VRN	1 Provozní vlivy	Soubor	1,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
						0,00	

Poznámka: