

Položkový rozpočet		
Zakázka: Oprava části ústředního vytápění Brno - Královo Pole, Palackého třída 1425/146		
Zhotovitel:	CEPPRE s.r.o. Jílová 31 63900 Brno	IČO: DIČ:
Objednat...		IČO: DIČ:
Vypracoval:		
Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady		
Základ pro sníženou DPH:	12 %	CZK
Snížená DPH	12 %	CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	CZK
Základní DPH	21 %	CZK
		CZK
Cena celkem:		CZK
<div><div><div></div><div>Za zhotovitele</div></div><div><div></div><div>Za objednatele</div></div></div> <div><div><div></div><div>Místo</div></div><div><div></div><div>Datum</div></div></div>		

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV		0,00000
733	Rozvod potrubí	PSV		0,27552
735	Otopná tělesa	PSV		1,18321
767	Konstrukce zámečnické	PSV		0,00180
783	Nátěry	PSV		0,00124
ON	Ostatní náklady	ON		0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN		0,00000
799	Ostatní	HSV		0,00003
M99	Ostatní práce "M"	HSV		0,00000
<b>Celkem:</b>				<b>1,46180</b>

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
<b>Díl: 95      Dokončovací kce na pozem.stav.</b>			
1	952 90-2110.R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	45,00000
2	952 90-1411.R00 Vyčištění ostatních objektů	m2	128,00000
<b>Díl: 733      Rozvod potrubí</b>			
3	733 11-1113.R00 Potrubí hladké bezešvé DN 15	m	48,00000
4	998 73-3201.R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	242,88000
5	998 73-3293.R00 Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	242,88000
<b>Díl: 735      Otopná tělesa</b>			
6	735 49-4811.R00 Vypuštění vody z otopných těles	m2	25,00000
7	735 20-001R Demontáž otopných těles litinových článkových, + topného registru	kus	25,00000
8	735 29-1800.R00 Demontáž konzol otopných těles	kus	64,00000
9	735 15-6280.R00 Otopné těleso panelové Radik Klasik 11, v. 900 mm, dl. 400 mm	kus	1,00000
10	735 15-6580.R00 Otopné těleso panelové Radik Klasik 21, v. 900 mm, dl. 400 mm	kus	1,00000
11	735 15-6657.R00 Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 500 mm, dl. 1100 mm	kus	2,00000
12	735 15-6647.R00 Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	25,00000
13	735 15-6648.R00 Otopné těleso panelové Radik Klasik 22, v. 500 mm, dl. 1400 mm	kus	1,00000
14	735 15-6747.R00 Otopné těleso panelové Radik Klasik 33, v. 500 mm, dl. 1200 mm	kus	2,00000
15	766 69-961R Demontáž + zpětná montáž dřevěného krytu topného, tělesa	kus	4,00000
16	735 15-9240.R00 Montáž panelových těles	kus	32,00000
17	735 19-1905.R00 Odvzdušnění otopných těles	kus	36,00000
18	735 15-6910.R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 10 - 11	kus	1,00000
19	735 15-6920.R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20 - 22	kus	29,00000
20	735 15-6930.R00 Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33	kus	2,00000
21	734 22-6212.R00 Ventil term.přímý, Heimeier V-exakt DN 15	kus	32,00000
22	734 26-6222.R00 Šroubení reg.přímé, Heimeier Regulux DN 15	kus	32,00000
23	551-37340R Hlavice termostatická	kus	32,00000
24	551-373R002 Drobný montážní materiál	soubor	1,00000
25	998 73-5204.R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m	%	3 106,10000
26	998 73-5293.R00 Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	3 106,10000
<b>Díl: 767      Konstrukce zámečnické</b>			
27	767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	15,00000
28	767-R-001 Dodávka uložení	kg	15,00000
29	998 76-7204.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	54,97000
30	998 76-7293.R00 Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	%	54,97000
<b>Díl: 783      Nátěry</b>			
31	783 22-5100.R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,00000
<b>Díl: ON      Ostatní náklady</b>			
32	V15001 Nespecifikované topenářské práce	hod	18,00000
<b>Díl: VN      Vedlejší náklady</b>			
33	005 12-1020.R Zařízení staveniště	Soubor	1,00000
	Popis: Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště		
34	005 12-4010.R Koordinační činnost	Soubor	1,00000
	Popis: Koordinace stavebních a technologických dodávek		

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství
<b>Díl: 799      Ostatní</b>			
35	799-R-001      Dokladová část k realizaci	ks	1,00000
<b>Díl: M99      Ostatní práce "M"</b>			
36	M99-R-002      Topná zkouška	soubor	1,00000
37	M99-R-003      Proplach systému	soubor	1,00000
38	M99-R-004      Vypuštění a napuštění vody do systému, - upravenou vodou	soubor	1,00000
39	M99-R-005      Mimostaveništní doprava	soubor	1,00000
40	M99-R-006      Odvzdušnění systému	hod	6,00000
41	M99-R-007      Hydraulické vyvážení soustavy, přednastavení TRV	soubor	1,00000
42	M99-R-008      Provoz zhotovitele	soubor	1,00000
43	M99-R-009      Úklid a likvidace odpadu	soubor	1,00000
44	M99-R-010      Požární hlídka	hod	16,00000
45	M99-R-011      Dokumentace skutečného stavu	soubor	1,00000