




Revize	Popis	Datum	Provedl

Investor			
		Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 Brno – město, 602 00 Brno	
Generální projektant		 INGUTIS, spol. s r.o. Thákurova 2077/7, 160 00 Praha 6 tel.: 224 354 363, ingutis@ingutis.cz www.ingutis.cz	
Projektant části		 BMS SERVIS s.r.o. Oddělení projekce Vídeňská 118, 619 00 Brno; office@bmsservis.cz www.bmsservis.cz	
HIP	Ing. Daniel Švec	Navrhl	Jakub Horňák
Zodp. projektant	Ing. Josef Musil	Vypracoval	Jakub Horňák
Akce			Paré
12. Stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova			
Část dokumentace	Dokumentace liniové trasy Dok. stavebního nebo inženýrského objektu Technika prostředí staveb PS 104 Provozní telefon	Stupeň PDPS Projektová dokumentace pro provádění stavby	
		Revize 00	
		Datum 08/2020	
		Formát 4 x A4	
Příloha		Arch. číslo	
		1112_5_D1472 Č. přílohy D.1.4.7.2	
Výkaz výměr			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-3149	Kolektor Česká Středová
O:	PS104	Provozní telefon
R:	D.1.4.7.0	Provozní telefon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
1	koax1250VTKT	Kabel vyzařovací telefonní koaxiální , baleno po 1000 m délky	km	1,00000		0,00		Vlastní
Kabel Radiaflex RLK12-50CPR, Halogen free, non corrosive, flame and fire retardant, low smoke, polyolefin + flame barrier tape above outer conductor for lowest cable loss								
2	koax12-50mtT00	montáž kabelu vyzařovacího na strop do orig. objímek	m	240,00000		0,00		Vlastní
3	34571265vkT	Hmoždinka plastová, 6x30mm, PLUG-6-1	kus	450,00000		0,00		Vlastní
4	34571260vkT	Vrut 4.5x125 mm, pro clic-clamp, SC-45125-2	kus	450,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 450,00000				450,00000				
5	34571261vkT	Clic clamp, kabelová objímka, pro 1/2", CC-12-2	kus	450,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 450,00000				450,00000				
6	34571262vkT	Round base, 80 mm, flame retardant, RB-80-4	kus	450,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 450,00000				450,00000				
7	2102909vk1T00	Montáž kabelové příchytky standard-komplet	kus	450,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 450,00000				450,00000				
8	34571266vkT	Kovová kotva, M8x30mm, PLUG-8-2 protipožární příchytka	kus	30,00000		0,00		Vlastní
9	34571267vkT	Šroub M8x95, nerez, pro kovový držák, S-895-2	kus	30,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,00000				30,00000				
10	34571268vkT	Podložka M8, nerezová ocel, W-84-2	kus	30,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,00000				30,00000				
11	34571262vkT	Round base, 80 mm, flame retardant, RB-80-4	kus	30,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,00000				30,00000				
12	34571269vkT	RSB-Clip, LCF 12, RSB-12	kus	30,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,00000				30,00000				
13	2102909vk2T00	Montáž kabelové příchytky protipožární-komplet	kus	30,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,00000				30,00000				
14	34572311R	páska stahovací 430x4,5; PA	100 ks	3,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
15	28399911R	štítek kabelový, zavírací; mat. plast; vnitřní rozměry 40x16 mm	kus	50,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
16	220110346R00	Štítek kabelový	kus	50,00000		0,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-3149	Kolektor Česká Středová
O:	PS104	Provozní telefon
R:	D.1.4.7.0	Provozní telefon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 50,00000			50,00000					
17	210800507RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče	m	120,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky			0,00					
18	37120vkjump1T	Jumper SF12-50J, N male - N male, 5m, NMNMS12-0500H	kus	1,00000		0,00		Vlastní
19	21102vk2T00	Montáž předkonektorovaného jumper kabelu	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000			1,00000					
20	37120vkjump4T	Konektor N female, Radiaflex 1/2", NF-RA12-P02	kus	2,00000		0,00		Vlastní
21	21102vk5T00	Montáž konektoru coax. kabelu	ks	2,00000		0,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 2,00000			2,00000					
22	21102vk12T00	Montáž-demontáž stávající zakončovací zátěžový člen	ks	2,00000		0,00		Vlastní
23	21102vk15zT00	Měření funkčnosti vyzařovacího komunikačního koaxiálního kabelu	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
24	21102vk15reT00	vypracování protokolu o funkčnosti vyzařovacího komunikačního kabelu	kompl	1,00000		0,00		Vlastní
25	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 8 (např. tesař)	h	48,00000		0,00	Prav.M	RTS 20/ II
26	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	4,00000		0,00	Prav.M	RTS 20/ II
27	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
28	004111020.10T	Vypracování výrobní dílenské dokumentace dle konkrétních dodávaných zařízení	hod	40,00000		0,00		Vlastní
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
29	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	hod	20,00000		0,00		RTS 20/ II
30	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	hod	24,00000		0,00		RTS 20/ II
31	005231030R	Zkušební provoz	hod	24,00000		0,00		RTS 20/ II
32	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
33	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
34	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
35	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
36	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
37	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2017-3149	Kolektor Česká Středová
O:	PS104	Provozní telefon
R:	D.1.4.7.0	Provozní telefon

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Gena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Celkem						0,00		