3.NP



TABULKA VEDENÍ

HORIZONTÁLNÍ:

K1	RE: WL31, 32, RDS1: WL13
K2	RE: WL32, RDS1: WL13
K3	RE: WL33, RDS1: WL13

VERTIKÁLNÍ:

J	RE1: 31-33, 41-43
L	RE1: 41-43
O2	RDS1: WL13, 500
O3	RDS1: WL13, 500

LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 2P+PE /230V/16A/IP20
	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE /230V/16A/IP44
	VÝVOD 230V
11/e-t	VÝVOD PRO VZT SPÍNANÉ S OSVĚTLENÍM A S DOBĚHEM PO VYPNUTÍ, 230V
	VÝVOD PRO OSVĚTLENÍ, STROPNÍ, 230V
	SPÍNAČ TROJPÓLOVÝ - SPÍNACÍ KOMBINACE, 400V/16A
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, Ř.1, 230V/10A
e-t	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, Ř.1, 230V/10A, S ČASOVÝM RELÉ S NASTAVITELNÝM DOBĚHEM PO VYPNUTÍ
	SPÍNAČ STŘÍDAVÝ, Ř.6, 230V/10A
	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ, Ř.1, 230V/10A, IP44
	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, Ř.1/OSo, 230V/10A, IP44
	SPÍNAČ MOTOROVÝ S FUNKCÍ "DOPŘEDU-STOP, DOZADU - STOP", 230V/10A, IP44
D	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 10W, IP44
EN	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 15W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod., IP20
F	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 15W, IP44
FN	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 15W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod., IP44
G	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 15W, IP44
GN	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 15W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod., IP44
HN	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 15W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod., IP20
K	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ, LED, 5W, IP44
KN	SVÍTIDLO STROPNÍ, LED, 5W, NOUZOVÝ ZDROJ 1 hod., IP44
L	SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, ZÁŘIVKOVÉ, LED, 27W, IP44
LN	SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, ZÁŘIVKOVÉ, LED, 27W, NOUZOVÝ ZDROJ 1hod., IP44
NO	AUTONOMNÍ NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM, min.15', IP20

LEGENDA VEDENÍ:

- světelný obvod SO
- zásuvkový a přípojovací obvod
- rozvaděč

popis vývodu pro svítidla:

D-12/f — typ svítidla: D; ovládání: 12; obvod: f

1/a — ovládání: 1; obvod: a

TECHNICKÉ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3NPE AC50Hz 400/230V/TN-C-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE ČSN 33 2000-4-41-ed.2:
čl.411.1: základní ochrana – (ochrana před přímým dotykem živých částí) bude zajištěna: základní izolací, přepážkami, kryty
ochrana při poruše – ochrana před dotykem neživých částí bude zajištěna: ochranným pospojováním a automatickým odpojením v případě poruchy.

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM BUDE PROVEDENA DLE POŽADAVKŮ:
čl.411.2 – požadavky na základní ochranu,
čl.411.3 – požadavky na ochranu při poruše,

Paré	Razítko	HIP: Ing. arch. David Vrtek	Zodpovědný projektant: Stanislav Rosypal	Vypracoval: Stanislav Rosypal	MINIHOUSE podpora SW ArchiCAD DULÁNEK 13 615 00 Brno - ŽIDENICE +420 0724 02 37 07 E-mail: minihouse@seznam.cz
		Okres: Brno město	Místo: Křenová 151/47		
		Investor: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00			
		Akce: Bytový dům Křenová 47, Křenová 47, Brno			Datum: 20.07.17 Měřítko: 1:50 Formát: 3x A4
	ČÍSLO ZAKÁZKY: 0217 DATUM: 07/2017 STUPEŇ PD: DPS	Profese: Silnoproudá elektrotechnika Výkres: Situace - 3.NP Půdorysné schéma elektroinstalace			číslo výkresu: D4.5 2.3

Projekt byl zpracován SW ArchiCAD