

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Loštáková 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 05/2020
		STUPEŇ: UP
		DATUM: 04/2021
STAVBA:	VÝMĚNA ROZVODŮ VODY V OBJEKTU RAŠELINOVÁ 11 628 00 BRNO-LÍŠEŇ	FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:	EKONOMIKA PROJEKTU: VÝKAZ VÝMĚR	Č. VÝTIKU: ČÁST:
		F1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **DR 063** **Výměna rozvodů vody Rašelinová 11**

Objekt: **2** **Stavební řešení**

Rozpočet: **2** **projektový**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **0,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3	4,54796		0,00	801-4	RTS 21/ I

včetně pomocného pracovního lešení

1.NP 1.05 : 0,15*1,125*2,59	0,44000
1.07 : 0,15*0,8*2,59	0,31000
1.17+1.16 : 0,15*0,6*1,5*2	0,27000
1.21 : 0,15*0,6*2,59	0,23000
1.20 : 0,15*0,6*2,59	0,23000
1.25 : 0,15*0,6*2,59	0,23000
1.26 : 0,15*1*2,59	0,39000
1.31+1.32 : 0,15*0,6*2,09*2	0,38000
1.34 : 0,2*0,6*2,59	0,31000
2.NP - 2.04+2.06 : 0,15*0,4*1,6*2	0,19000
2.20 : 0,15*1*2,59	0,39000
2.26 : 0,15*0,6*1,6	0,14000
2.33 : 0,2*1,5*1,5	0,45000
2.32 : 0,2*0,9*1,5	0,27000
2.35 : 0,2*0,6*2,59	0,31000

2	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	25,39200		0,00	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--	------	-------	-----------

1.NP - 1.34 : (0,1+0,15)*3,5	0,88000
1.27 : (0,1+0,15)*1,5	0,38000
1.26 : (0,075+0,15)*3	0,68000
1.35 : 2,15*2,59	5,57000
1.39 : 2,59*2,25	5,83000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - 2.20 : (0,075+0,15)*3		0,68000				
		2.36 : 2,59*2,15		5,57000				
		2.40 : 2,59*2,25		5,83000				
3	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm	m2	2,91375		0,00	801-1	RTS 21/ I
		včetně pomocného lešení						
		1.03 : 1,125*2,59		2,91000				
4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	76,58000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		zazdívka otvoru 1.05 : 2,59*2		5,18000				
		1.07 : 2,59*2		5,18000				
		1.16 : 1,5*2		3,00000				
		1.17 : 1,5*2		3,00000				
		1.21 : 2,59*2		5,18000				
		1.20 : 2,59*2		5,18000				
		1.25 : 2,59*2		5,18000				
		1.26 : 2,59*2		5,18000				
		1.31+1.32 : 2,09*4		8,36000				
		1.34 : 2,59*2		5,18000				
		2.04+2.06 : 1,6*4		6,40000				
		2.20 : 2,59*2		5,18000				
		2.26 : 1,6*2		3,20000				
		2.32+2,33 : 1,5*4		6,00000				
		2.35 : 2,59*2		5,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	340236211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	kus	7,00000		0,00	801-4	RTS 21/ I

včetně pomocného pracovního lešení

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00

6	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus	18,00000		0,00	801-4	RTS 21/ I
---	--------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	----------	--	------	-------	-----------

včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00

7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	33,07375		0,00	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--	------	-------	-----------

zazděný otvor 1.05 : 1,125*2,59

2,91000

1.07 : 0,8*2,59

2,07000

1.08 : 0,5

0,50000

1.16 : 0,6*1,5

0,90000

1.17 : 0,6*1,5

0,90000

1.21 : 0,6*2,59

1,55000

1.20 : 0,6*2,59

1,55000

1.27 : 1*2,59

2,59000

1.23 : 1

1,00000

1.25 : 0,6*2,59

1,55000

1.26 : 1*2,59

2,59000

1.31+1.32 : 0,6*2,09*2

2,51000

1.34 : 0,6*2,59

1,55000

2.04+2.06 : 0,4*1,6*2

1,28000

2.20 : 1*2,59

2,59000

2.26 : 0,6*1,6

0,96000

2.33 : 1,5*1,5

2,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.32 : 1,5*1,5		2,25000				
		2.35 : 0,6*2,59		1,55000				
8	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m	25,00000		0,00	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,						
		1.NP 1.08+1.10 : 6		6,00000				
		1.16+1.17 : 3+4		7,00000				
		1.23 : 2		2,00000				
		1.40 : 2		2,00000				
		2,11+2,12+2,13 : 3		3,00000				
		2.08 : 3		3,00000				
		2.41 : 2		2,00000				
9	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	1,00000		0,00	801-4	RTS 21/ I
		pod dlažbu 1.18 : 1		1,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
10	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	900,00000		0,00	800-3	RTS 21/ I
		pro práce demontážní a bourací : 450		450,00000				
		pro práce na nových konstrukcích : 450		450,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
11	952901111R00	#####	m2	900,00000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m						
		denní úklid v místnostech : 900		900,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	1,00000		0,00	800-762	RTS 21/ I

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

podlaha v místech nášlapné vrstvy z PVC nutno ochránit před poškozením : 1

1,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
13	962036412R00	Demontáž sádkartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádkartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xoplaštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	25,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I

1.34 : 4

4,00000

1.37+1.38 : 7

7,00000

2.36 : 7

7,00000

2.40 : 7

7,00000

14	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	18,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		1.NP prostup do kanálu : 10		10,00000				
		2.NP prostup podlahou : 8		8,00000				

15	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	25,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--	------	-------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

pro odstranění původního potrubí a rozvod nového : 25

25,00000

16	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,54796		0,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	------	-------	-----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

1.NP 1.05 : 0,15*1,125*2,59

0,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07 : 0,15*0,8*2,59		0,31000				
		1.17+1.16 : 0,15*0,6*1,5*2		0,27000				
		1.21 : 0,15*0,6*2,59		0,23000				
		1.20 : 0,15*0,6*2,59		0,23000				
		1.25 : 0,15*0,6*2,59		0,23000				
		1.26 : 0,15*1*2,59		0,39000				
		1.31+1.32 : 0,15*0,6*2,09*2		0,38000				
		1.34 : 0,2*0,6*2,59		0,31000				
		2.NP - 2.04+2.06 : 0,15*0,4*1,6*2		0,19000				
		2.20 : 0,15*1*2,59		0,39000				
		2.26 : 0,15*0,6*1,6		0,14000				
		2.33 : 0,2*1,5*1,5		0,45000				
		2.32 : 0,2*0,9*1,5		0,27000				
		2.35 : 0,2*0,6*2,59		0,31000				

17	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	33,07375		0,00	801-3	RTS 21/ I
		zazděný otvor1.05 : 1,125*2,59		2,91000				
		1.07 : 0,8*2,59		2,07000				
		1.08 : 0,5		0,50000				
		1.16 : 0,6*1,5		0,90000				
		1.17 : 0,6*1,5		0,90000				
		1.21 : 0,6*2,59		1,55000				
		1.20 : 0,6*2,59		1,55000				
		1.27 : 1*2,59		2,59000				
		1.23 : 1		1,00000				
		1,25 : 0,6*2,59		1,55000				
		1,26 : 1*2,59		2,59000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.31+1.32 : 0,6*2,09*2		2,51000				
		1.34 : 0,6*2,59		1,55000				
		2.04+2.06 : 0,4*1,6*2		1,28000				
		2.20 : 1*2,59		2,59000				
		2.26 : 0,6*1,6		0,96000				
		2.33 : 1,5*1,5		2,25000				
		2.32 : 1,5*1,5		2,25000				
		2.35 : 0,6*2,59		1,55000				
18	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.18 pro provedení prostupu do kanálu : 1.17 : m2 : 5	m2	5,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
				5,00000				
19	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m podchycení bednění pro zazdění prostupu : 18	m	18,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
				18,00000				
20	971052331R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm základových nebo nadzákladových, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.NP : 3	kus	3,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
				3,00000				
21	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		1.NP : 2		2,00000				
		2.NP : 2		2,00000				
22	974042553R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm nebo dlažbě s betonovým podkladem	m	2,00000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		1.17 : 2		2,00000				
23	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	73,10000		0,00	801-3	RTS 21/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, opravené obklady - 1.10+1.11+1.12 : 4		4,00000				
		1.16 : 4		4,00000				
		1.17 : 3		3,00000				
		1.21 : 3		3,00000				
		1.26 : 1,5		1,50000				
		1.25 : 3		3,00000				
		1.30 : 1		1,00000				
		1.31+1.32 : 4		4,00000				
		1.34 : 4		4,00000				
		1.35 : 3,3		3,30000				
		1.40 : 1		1,00000				
		1.37+1.38 : 5		5,00000				
		1.39 : 3,4		3,40000				
		2.04+2.05 : 2		2,00000				
		2.11+2.12+2.13 : 4		4,00000				
		2.08 : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.16 : 1		1,00000				
		2.20 : 1,5		1,50000				
		2.32 : 1,6		1,60000				
		2.33 : 2,6		2,60000				
		2.36 : 3,6		3,60000				
		2.35 : 4		4,00000				
		2.38+2.39 : 5		5,00000				
		2.41 : 1		1,00000				
		2.40 : 3,6		3,60000				
		2.43 : 1		1,00000				

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	0,00					
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,78233		0,00	801-4	RTS 21/ I

Díl: 720		Zdravotechnická instalace	0,00					
25	720001	Dodávka a montáž rozvodů ZTI včetně demontáží dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní

Díl: 766		Konstrukce truhlářské	0,00					
26	766495100R00	Ostatní montáž obložení zhotovení otvorů pro instalační dvířka přes 0,25 do 0,90 m2	m2	1,60000		0,00	800-766	RTS 21/ I
		1.03 : 0,4*0,4*10		1,60000				

27	55300PC1	Revizní dvířka plechová 400x400 mm	ks	10,00000		0,00		Vlastní
		1.NP : 10		10,00000				

28	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	72,36400		0,00	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	----------------------------------------------------------------	---	----------	--	------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady						0,00	
29	771571906R00	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	35,00000		0,00	800-771	RTS 21/ I

1.18+1.17 : 35

35,00000

použít materiál barevně a velikostně dle původního materiálu :

30	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,40000		0,00	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	------	---------	-----------

31	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	1,40000		0,00	800-771	RTS 19/ II
----	--------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--	------	---------	------------

32	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	31,82760		0,00	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------------------------------	---	----------	--	------	---------	-----------

50 m vodorovně

Díl: 781	Obklady keramické						0,00	
33	781441902R00	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	1 791,00000		0,00	800-771	RTS 21/ I

1.NP - 1.10+1.11+1.12 : 100

100,00000

1.16 : 100

100,00000

1.17 : 75

75,00000

1.21 : 75

75,00000

1.25 : 75

75,00000

1.26 : 38

38,00000

1.30 : 25

25,00000

1.31+1.32 : 100

100,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.34 : 100		100,00000				
		1.35 : 33		33,00000				
		1.40 : 25		25,00000				
		1.37 : 125		125,00000				
		1.39 : 85		85,00000				
		2.06 : 25		25,00000				
		2.04 : 25		25,00000				
		2.11+2.12+2.13 : 100		100,00000				
		2.08 : 50		50,00000				
		2.16 : 25		25,00000				
		2.20 : 38		38,00000				
		2.36 : 96		96,00000				
		2.32 : 40		40,00000				
		2.33 : 65		65,00000				
		2.35 : 100		100,00000				
		2.41 : 25		25,00000				
		2.38 : 125		125,00000				
		2.40 : 96		96,00000				
		2.43 : 25		25,00000				
		použít materiál barevně a velikostně dle původního materiálu :						
34	781449705RT2	Montáž obkladů vnitřních hutných a polohutných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných nebo polohutných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	73,10000		0,00	800-771	RTS 21/ I
		opravené obklady - 1.10+1.11+1.12 : 4		4,00000				
		1.16 : 4		4,00000				
		1.17 : 3		3,00000				
		1.21 : 3		3,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.26 : 1,5		1,50000				
		1.25 : 3		3,00000				
		1.30 : 1		1,00000				
		1.31+1.32 : 4		4,00000				
		1.34 : 4		4,00000				
		1.35 : 3,3		3,30000				
		1.40 : 1		1,00000				
		1.37+1.38 : 5		5,00000				
		1.39 : 3,4		3,40000				
		2.04+2.05 : 2		2,00000				
		2.11+2.12+2.13 : 4		4,00000				
		2.08 : 2		2,00000				
		2.16 : 1		1,00000				
		2.20 : 1,5		1,50000				
		2.32 : 1,6		1,60000				
		2.33 : 2,6		2,60000				
		2.36 : 3,6		3,60000				
		2.35 : 4		4,00000				
		2.38+2.39 : 5		5,00000				
		2.41 : 1		1,00000				
		2.40 : 3,6		3,60000				
		2.43 : 1		1,00000				
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	384,73580		0,00	800-771	RTS 21/ I
Díl: 784 Malby 0,00								
36	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 415,44400		0,00	800-784	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 415,44400		0,00	800-784	RTS 21/ I
		1.NP 1.05+strop : 2,95*(5,365*2+3,45*2)+20,12		72,13000				
		1.07 : 2,95*(3,45*2+3,425*2)+10		50,56000				
		1.08 : 2,95*(1,3*2+2,43*2)+3,41		25,42000				
		1.16 : 2,95*(7,12*2+9,575*2)+68,12		166,62000				
		1.17 : 2,95*(3,6*2+3,45*2)+28,64		70,23000				
		1.18 : 2,95*(3,45*2+2,245*2)+7,75		41,35000				
		1.21 : 1,15*(2,25*2+6*2)+12,96		31,93000				
		1.20 : 2,95*(2,25*2+6,425*2)+13,41		64,59000				
		1.27 : 2,95*(2,25*2+1,82*2)+3,83		27,84000				
		1.25 : 1,15*(2,25*2+0,275*2+5,275*2)+11,38		29,32000				
		1.26 : 1,45*(1*2+1,83*2)+1,85		10,06000				
		1.35 : 2,95*(2,1*2+2,15*2)+4,58		29,66000				
		1.31+1.32 : 2,95*(6,135*2+5,55*2+2,325*2+13,05*2+5,165*2)+32,31+46,67		269,11000				
		1.34 : 1,45*(1,9*2+1,95*2)+3,71		14,88000				
		1.39 : 2,95*(2,25*2+3,9*2)+6,01		42,30000				
		1.37+1.38 : 1,45*(0,8*4+1,2*2+1,13*2)+3,99+0,96		16,35000				
		2.04 : 0,6*(1,275*2+1,2*2)+1,53		4,50000				
		2.05 : 0,6*(1,05*2+1,425*2)+1,5		4,47000				
		2.06 : 0,6*(0,9*2+1,2*2)+1,08		3,60000				
		2.08 : 2,6*(1,9*2+2,15*2)+4,2		25,26000				
		2.09 : 2,6*(2,25*2+2*2)+4,42		26,52000				
		2.20 : 1,1*(1*2+1,975*2)+1,98		8,53000				
		2.26 : 2,6*(2,25*2+0,3*2+6,425*2)+13,52		60,19000				
		2.36 : 2,6*(2,1*2+2,1*2)+4,7		26,54000				
		2.32+2.33 : 2,6*(5,48*2+6,245*2+0,64*2+13,05*2+3,55*2)+33,02+46,06		229,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.35 : $1,1 \cdot (1,9 \cdot 2 + 2,05 \cdot 2) + 3,9$		12,59000				
		2.38+2.39 : $1,1 \cdot (0,8 \cdot 4 + 1,2 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2) + 0,91 + 0,96$		10,56000				
		2.40 : $2,6 \cdot (2,25 \cdot 2 + 4,05 \cdot 2) + 7,89$		40,65000				
38	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	1 415,44400		0,00	800-784	RTS 21/ I
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
39	210001	Dodávka a montáž el.instalace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				0,00		
40	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,87515		0,00	801-3	RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
41	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	178,75151		0,00	801-3	RTS 21/ I
42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	17,87515		0,00	801-3	RTS 21/ I
43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	89,37575		0,00	801-3	RTS 21/ I
44	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	17,87515		0,00	800-6	RTS 21/ I
45	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	17,87515		0,00	801-3	RTS 21/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
46	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	kpl.	1,00000		0,00		RTS 21/ I
		Náklady spojené se zařízením staveniště, přípojek energií :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		k objektu zařízení staveniště případná příprava území pro : objekt zař.stav. a vlastní vybudování ZS : kpl. : 1		1,00000				
47	Pol.2	Provoz a odstranění objektu ZS,náklady na energie spotřebované dodavatelem po odstranění objektu ZS uvedení území do původního stavu : kpl. : 1	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní
				1,00000				
48	Pol.5	Ochranná opatření uvnitř objektu během výstavby náklady na zřízení ochrany v kabinách stávajících výtahů uvnitř objektu : v místnostech určených pro dopravu materiálů a odpadu,jedná se o zakrytí : OSB deskami,plachtami atd. : Po ukončení stavebních prací demontáž a odvoz : kpl. : 1	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní
				1,00000				
49	Pol.6	Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací náklady na úklidové práce v objektu po provedení stavebních prací : globální úklid všech dotčených ploch : kpl. : 1	kpl.	1,00000		0,00		Vlastní
				1,00000				
50	005124010R	Koordinační činnost koordinace stavebních a technických dodávek stavby při provádění prací za : provozu objednatele : kpl. : 1	kpl.	1,00000		0,00		RTS 21/ I
				1,00000				
Celkem						0,00		