







LEGENDA MATERIÁLŮ

- | | |
|---|---|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, PŘEDPOKLAD ZDĚNÉ KERAMICKÉ |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NOSNÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET |
|  | STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE, PŘEDPOKLAD ZDĚNÉ KERAMICKÉ, TL 100-300 mm |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE DOPLŇKOVÉ |

POZNÁMKY


- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDE PROVEDENA SONDA V MÍSTĚ SVĚTLÍKU
- BĚHEM ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, OCHRÁNIT STAVBU PROTI ZATEČENÍ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

NOZ.	POPIS
B.1	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ LEPICÍ VRSTVY, KOBEREC + KOBERCOVÁ LIŠTA
B.2	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ LEPICÍ VRSTVY, KERAM. DLAŽBA VČETNĚ SOKLU
B.2.1	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ LEPICÍ VRSTVY, KAMENNÁ. DLAŽBA VČETNĚ SOKLU
B.3	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ A DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM, VČETNĚ PRAHU, ŠÍŘKA 600-800 mm, 15 ks
B.3.1	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ A PRAHEM, DŘEVĚNÝM ŠÍŘKA 1400-1600 mm, 1ks DŘEVĚNÉ KŘÍDLO PLNÉ, 2ks DŘEVĚNÉ KŘÍDLO Z 2/3 PROSKLENÉ
B.3.2	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ A DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM, VČETNĚ PRAHU, ŠÍŘKA 600-800 mm, 4 ks
B.5	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY PŘEDSÍNKY A WC
B.6	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UMYVADLO, WC MÍSA, KUCHYŇSKÁ LINKA, DŘEZ, PISOÁR
B.7	ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
B.8	DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ VPUSTI, ODPAD ZACHOVAT NEBO ZASLEPIT DLE PD ZTI
B.9	VYBOURÁNÍ OTVORU 1000x2030 mm VE ZDIVU PRO DVEŘE, OBKLAD NA ZDIVU BUDE ODSTRANĚN POUZE V MÍSTĚ OTVORU; ODSTRANĚNÍ PROVÉST ŠETRNĚ TAK, ABY NEBYL ZBYTEČNĚ PONÍŽEN OBKLAD V OKOLNÍ PLOŠE
B.10	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, TAK ABY JE BYLO MOŽNÉ ZNOVU POUŽÍT
B.11	VYBOURÁNÍ OTVORU PRO SVĚTLÍKY 1200 x 2500 mm + ODSTRANĚNÍ STROPNÍHO PANELU +ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY, BOURÁNÍ PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE STATIKY
B.12	VYBOURÁNÍ PÁSU LUXFERŮ 2800 x 400 mm


- OMÍTKY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ZKONTROLOVÁNY A NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ BUDOU ODSTRANĚNY NEBO VYSRAVENY
- JE UVAŽOVÁNO S ODSTRANĚNÍM A OPRAVOU OMÍTEK CCA NA 50% CELKOVÉ PLOCHY
- POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDÁNÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ NA NICH JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH PROJEKTŮ CELKŮ

 $\pm 0,000 = 209,70 \text{ m.n.m (1.NP)}$; výšk. systém Bpv

INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	<div></div> <div>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</div>				
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno					
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY					
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ					

AKCE:

REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO -
MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. arch. Marika Pajgrtová					
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Směták						
OBSAH VÝKRESU:	ŘEZ A-A STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	FORMÁT:	3xA4	ČÍSLO ZAKÁZKY:	1809	Č. VÝKR.	SADA:
		DATUM:	10/2019	MĚŘÍTKO:	1:50		
				D.1.1.B-04			