



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	DRUH PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STŘEPŮ	POZNÁMKA
101	VSTUPNÍ HALA + SCHODIŠTĚ	71,35	2,89	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD UMĚL. KÁMEN		
102	CHODBA	12,76	3,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. MOZAIKA, OMÍTKA		
103	PŘEDSÍŇKA	3,00	3,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD		KERAMICKÝ OBKLAD V = 2000 mm
104	WC	1,70	3,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD		KERAMICKÝ OBKLAD V = 2000 mm
105	KANCELÁŘ	23,78	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
106	KANCELÁŘ	12,43	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
107	KANCELÁŘ	10,44	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE, PŘEDPOKLAD ZDĚNÉ KERAMICKÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NOSNÝ PREFABRIKOVANÝ SKELET
- STÁVAJÍCÍ ZATEPLENÍ EPS TL. 160 mm
- BOURANÉ KONSTRUKCE, PŘEDPOKLAD ZDĚNÉ KERAMICKÉ, TL. 100-300 mm
- BOURANÉ KONSTRUKCE DOPLŇKOVÉ

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS
B.1	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ LEPICÍ VRSTVY, KOBEREC + KOBERCOVÁ LIŠTA
B.2	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ LEPICÍ VRSTVY, KERAM. DLAŽBA VČETNĚ SOKLU
B.3	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ A DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM, VČETNĚ PRAHU, ŠÍŘKA 600-800 mm, 6 ks
B.5	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY PŘEDSÍŇKY A WC
B.6	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UMYVADLO, WC MÍŠA
B.7	ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ DEŠTOVÉ KANALIZACE
B.10	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, TAK ABY JE BYLO MOŽNÉ ZNOVU POUŽÍT
B.13	ROZEBRÁNÍ ČÁSTI STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU, PRO VEDENÍ INSTALACÍ, VZT, SLP A ZTI PROVEDENO ŠETRNĚ A V MINIMÁLNÍM NUTNÉM ROZSAHU

- OMÍTKY V DOTČENÝCH MÍSTNECH BUDOU ZKONTROLOVÁNY A NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ BUDOU ODSTRANĚNY NEBO VYSPRAVENY
- JE UVAŽOVÁNO S ODSTRANĚNÍM A OPRAVOU OMÍTEK CCA NA 50% CELKOVÉ PLOCHY
- POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ NA NICH JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH PROJEKČNÍCH CELKŮ

±0,000 = 209,70 m.n.m (1.NP); výšk. systém Bpv

INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	POParch <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno IČ 04593103</small>
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Marika Pajgrtová
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Směták		
OBSAH VÝKRESU:	PŮDORYS 1.NP STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE	FORMÁT:	8xA4
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	1809
		DATUM:	10/2019
		MĚŘÍTKO:	1:50
		Č. VÝKR.	D.1.1.B-01
		SADA:	