



OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	S.V. [m]	DRUH PODLAHY	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN	POVRCHOVÁ ÚPRAVA STROPŮ	POZNÁMKA
201	SCHODIŠTĚ	26,00	3,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD UMĚL.KÁMEN		
202	CHODBA	34,18	3,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.MOZAÍKA, OMÍTKA		
203	KUCHYŇKA	2,25	3,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA		
204	PŘEDSÍŇKA	2,96	3,23	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD OMÍTKA, MALBA		KERAMICKÝ OBKLAD V = 1700 mm
205	WC + SPRCHA	8,42	3,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD OMÍTKA, MALBA		
206	WC	6,24	3,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA		
207	PŘEDSÍŇKA	6,96	3,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER.OBKŁAD OMÍTKA, MALBA		KERAMICKÝ OBKLAD V = 1700 mm
208	SKLAD	7,53	3,22	KAMENNÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA		
209	HALA	48,47	3,22	KAMENNÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA		
210	SERVER	4,10	3,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA		
211	SERVER	3,19	3,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA, MALBA		
212	KANCELÁŘ	12,72	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
213	KANCELÁŘ	13,03	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
214	KANCELÁŘ	18,44	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
215	CHODBA	15,70	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
216	KANCELÁŘ	12,34	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
217	KANCELÁŘ	9,58	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
218	KANCELÁŘ	10,89	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		
219	KANCELÁŘ	19,82	3,22	KOBEREC	OMÍTKA, MALBA		

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

OZN.	POPIS
B.1	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ LEPICÍ VRSTVY, KOBEREC + KOBERCOVÁ LIŠTA
B.2	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ LEPICÍ VRSTVY, KERAM. DLAŽBA VČETNĚ SOKLU
B.2.1	VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ POCHOZÍ VRSTVY PODLAHY VČETNĚ LEPICÍ VRSTVY, KAMENNÁ. DLAŽBA VČETNĚ SOKLU
B.3	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ A DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM, VČETNĚ PRAHU, ŠÍŘKA 600-800 mm, 15 ks
B.3.1	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S OCELOVOU ZÁRUBNÍ A PRAHEM, DŘEVĚNÝM ŠÍŘKA 1400-1600 mm, 1ks DŘEVĚNÉ KŘÍDLO PLNÉ, 2ks DŘEVĚNÉ KŘÍDLO Z 2/3 PROSKLENÉ
B.3.2	KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH DVEŘÍ S OBLOŽKOVOU ZÁRUBNÍ A DŘEVĚNÝM KŘÍDLEM, VČETNĚ PRAHU, ŠÍŘKA 600-800 mm, 4 ks
B.5	VYBOURÁNÍ KERAMICKÉHO OBKLADU STĚNY PŘEDSÍŇKY A WC
B.6	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ UMYVADLO, WC MÍSA, KUCHYŇSKÁ LINKA, DŘEZ, PISOÁR
B.7	ODSTRANĚNÍ OPLÁŠTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
B.8	DEMONTÁŽ PODLAHOVÉ VPUSTI, ODPAD ZACHOVAT NEBO ZASLEPIT DLE PD ZTI
B.9	VYBOURÁNÍ OTVORU 1000x2030 mm VE ZDIVU PRO DVEŘĚ, OBKLAD NA ZDIVU BUDE ODSTRANĚN POUZE V MÍSTĚ OTVORU; ODSTRANĚNÍ PROVĚST ŠETRNĚ TAK, ABY NEBYL ZBYTEČNĚ PONIČEN OBKLAD V OKOLNÍ PLOŠE
B.10	DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES, TAK ABY JE BYLO MOŽNÉ ZNOVU POUŽÍT
B.11	VYBOURÁNÍ OTVORU PRO SVĚTLÍKY 1200 x 2500 mm + ODSTRANĚNÍ STROPNÍHO PANELU + ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ SKLADBY STŘECHY, BOURÁNÍ PROVÁDĚT DLE DOKUMENTACE STATIKY
B.12	VYBOURÁNÍ PÁSU LUXFERŮ 2800 x 400 mm
B.14	ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK
B.15	ODSTRANĚNÍ SVISLÉHO KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ, PROVEDENO DLE PD ZTI

- OMÍTKY V DOTČENÝCH MÍSTNOSTECH BUDOU ZKONTROLOVÁNY A NA ZÁKLADĚ ZJIŠTĚNÍ BUDOU ODSTRANĚNY NEBO VYSRAVENY
- JE UVAŽOVÁNO S ODSTRANĚNÍM A OPRAVOU OMÍTEK CCA NA 50% CELKOVÉ PLOCHY
- POKUD DOJDE PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KE ZJIŠTĚNÍ PODSTATNÝCH ODCHYLEK OPROTI STAVU PŘEDPOKLÁDANÉMU V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, JE NUTNÉ KONTAKTOVAT ZPRACOVATELE PD
- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A ZAŘÍZENÍ NA NICH JE SOUČÁSTÍ SAMOSTATNÝCH PROJEKČNÍCH CELKŮ

±0,000 = 209,70 m.n.m (1.NP); výšk. systém BpV

INVESTOR:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno	<b>POParch</b> <small>POParch s.r.o., Volfova 8, 612 00 Brno   iČ: 04593103</small>	
MÍSTO:	ÚMČ Maloměřice a Obřany - Selská 66, 614 00 Brno		
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
ODDÍL:	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
AKCE:			
<b>REKONSTRUKCE ADMINISTRATIVNÍ ČÁSTI RADNICE BRNO - MALOMĚŘICE A OBŘANY, SELSKÁ 66</b>			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. arch. Marika Pajgrtová	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	Ing. arch. Marika Pajgrtová
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Směták		
OBSAH VÝKRESU:	<b>PŮDORYS 2.NP STÁVAJÍCÍ STAV, BOURACÍ PRÁCE</b>	FORMAT:	8xA4
		DATUM:	10/2019
		ČÍSLO ZAKÁZKY:	1809
		Č. VÝKR.	D.1.1.B-02
		MĚŘÍTKO:	1:50
		SADA:	